

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/477534/16/VZKÚ/Las

Sp. zn.: S-SMO/348912/16/VZKÚ/3

Vyřizuje: Ing. Andrea Laslopová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: [alaslopova@ostrava.cz](mailto:alaslopova@ostrava.cz)

Datum: 9. 12. 2016

**Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, včetně změny lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Dotaz k SO 02 - bezvýkopové technologii opravy kanalizace. PD v technické zprávě a na výkresech podélného profilu uvádí zatažení rukávce **tl. 2 cm** (DN 600, DN 400, DN 300)

**Tak tlusté rukávy se vyrábí až od DN 800 výše.**

**U DN 300 se vyrábí max. tl. rukávce 9 mm, u DN 400 je max. tl. 12 mm.**

**Reálně dostačující tloušťky u inverzního rukávu jsou:**

**u DN 300 - 6mm, u DN 400, DN 600 - 7,5mm**

**U UV rukávu dostačuje tl. 3-4 mm u DN 300 a 4-5 mm u DN 400, DN 600.**

**Žádám zadavatele o prověření těchto skutečností a případnou změnu tloušťky rukávců.**

**Odpověď:**

*Tloušťka rukávce bude u potrubí DN 300 – min. 6 mm, u potrubí DN 400 bude tloušťka rukávce min. 7,5 mm a u potrubí DN 600 bude tloušťka rukávce min. 9,0 mm. V projektu se počítá s variantou zatažení inverzního rukávce (vytvrzení horkou vodou), nikoliv vytvrzení pomocí UV světla. Nejsou navrženy UV rukávce.*

*V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

**Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek**

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního termínu 20. 12. 2016 ve 13:00 hodin **na 4. 1. 2017 ve 13:00 hodin** a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 20. 12. 2016 ve 13:00 hodin **na 4. 1. 2017 ve 13:00 hodin** k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova“.

**V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek  
a kapitálových účastí

**Příloha:** Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr