

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/348844/14/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/249073/14/LPO/24

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2014-10-02

**Veřejná zakázka „Organizace parkování vozidel u ZOO“, č. VZ 493131
- Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotazy:

C 001

- 1- Podle situace bourání i situace nového stavu se má provádět na západním okraji předláždění. V položkách není zahrnuto. Pokud je součástí nabídky, můžete prosím doplnit?
- 2- Můžete prosím upřesnit rozměry zídky určené k bourání v položce č.44 objektu 001? Kromě množství 42m o ní nic nevíme.
- 3- Můžete prosím upřesnit, o co se jedná v položce č.53 téhož objektu, kde je jen text „demontáž pásů pro vyznačení stání včetně kotvení „, v množství 350m?

Odpovědi:

- 1- Rozebrání stávající dlažby viz pol. C 001 pol. 1-9. Uložení dlažby nové je součástí C 101 položek 20-23.
- 2- Zídka z bet. patek pr. 200 mm, v. 1200 mm, mezi patky jsou vloženy betonové desky 3000/120/500.
- 3- V současné době, na stávající neuzpevněné ploše parkoviště je provedeno vymezení parkovacích stání hrubými textilními pásy, které jsou kotveny ocelovými trny.

Dotazy:

C 101 Zpevněné plochy parkoviště, komunikace, chodníky

- 4- V rozpočtu je 2x osazení obrubníku zahradního v dl.198m (pol.35,36). Dodání pouze 1x 198m. Můžete rozpočet opravit?
- 5- Předpokládáme, že odvodnění chodníku mezi administrativní budovou a opěrnou zídkou je řešeno v rámci administrativní budovy. Je tento předpoklad správný?
- 6- Podle vzorového řezu se má provádět stabilizace vápnem v tloušťce 0,5m, podle položky v tloušťce 0,3m. Co platí?

Odpovědi:

- 4- Položky zahradních obrub budou dodány 2x198m.
- 5- Ano, je řešeno v rámci admin. budovy.
- 6- Platí údaj z rozpočtu, tedy tl. 30 cm.

Dotazy:

C 102 Oplocení

- 7- V pol.č.4 – opěrná zídka- je špatná měrná jednotka (396 m2). Správně má být 396ks tvárnic. Můžete opravit?
- 8- Údaj na dalším samostatném řádku „krycí desky 99ks“ by zřejmě měl být samostatnou položkou rozpočtu. Můžete opravit?
- 9- V tomto objektu není rozpočtován základ pod opěrnou zídku, jeho izolace a výztuž. Můžete doplnit položky?
- 10- Ve výkrese je zábradlí s povrchovou úpravou žárový pozink, v položce je napsáno zábradlí nerezové. Co platí?
- 11- Je zřejmě nutno opravit buď modulaci plotových sloupků, nebo velikost plotových panelů, protože při modulaci 2,53m a rozměrech sloupků 60x60mm by plotové panely o velikosti 2,5m do mezery mezi sloupky nevešly. Můžete tedy něco opravit?
- 12- Technická zpráva se zmiňuje o tom, že gabionovou stěnu musí zhotovovat odborná firma. V dokumentaci jsme ale žádnou stěnu z gabionů nenalezli. Nechybí nám nějaké výkresy?
- 13- Zdá se nám, že oplocení na opěrné zídce dle výkresu 104 chybí v položkách. (sloupky dl.2,0m, plotové panely 1,3 a 1,5m široké, plot bez podhrabových desek..). Můžete doplnit položky?

Odpovědi:

- 7- Platí 396 ks tvárnic
- 8- Nejedná se o samostatnou položku, je součástí položky p.č. 4 č.p. 318216115RT2.
- 9- Nebude doplněno, je řešeno v rámci stavby admin. budovy.
- 10- Platí nerez.
- 11- Plotové díly se montují na sloupky (mezera 15mm).
- 12- Žádné výkresy vám nechybí, žádnou gabionovou stěnu projekt neřeší.
- 13- Položky nebudeme doplňovat, oplocení je realizováno v rámci admin. budovy.

Dotaz:

C 402, C 403

- 14- V rozpočtu je dodávka dvou stožárů EPV 9-3, ale podle projektové dokumentace se mají pouze bez náhrady stávající sloupy demontovat. Můžete upřesnit?

Odpověď:

- 14- stávající stožáry budou bez náhrady odstraněny. Položka se stožáry EPV 9-3 slouží pouze pro upřesnění objemu demontáží stávajících sloupů vč. jejich odvozu.

Dotaz:

C 301 Kanalizace

- 15- Předpokládáme, že údaj v technické zprávě, že před uvedením do provozu bude potrubí desinfikováno, je omyl. Je tomu tak?

Odpověď:

- 15- Je to omyl, potrubí bude pouze propláchnuto.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního