



## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| ČÍSLO MÍSTN. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA | TYP | STĚNY | STROP | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | CHODBA SE SCHODIŠTĚM | 17,50 | KER. DLAŽBA | | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | THERMATEX | CHÚC |
| 0.02 | KOLÁRNA | 26,08 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,68m |
| 0.03 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 26,37 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | THERMATEX | S.V. 2,68m |
| 0.04 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,48 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,68m |
| 0.05 | DIESELAGREGÁT | 34,54 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,68m |
| 0.06 | ROZVODNA NN+UPS | 17,91 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | ŠTUKOVÁ OM. | S.V. 2,68m |
| 0.07 | KOTELNA | 53,19 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,78m |
| 0.08 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 16,47 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,78m |
| 0.09 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 9,34 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,78m |
| 0.10 | CHODBA SE SCHODIŠTĚM | 10,97 | KER. DLAŽBA | | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | – | S.V. 2,78m, CHÚC |
| 0.11 | TECHNICKÝ PROSTOR | 28,80 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,78m |
| 0.12 | TECHNICKÝ PROSTOR | 37,52 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | NÁTĚR | HLADKÝ NÁTĚR | S.V. 2,78m |
| 0.13 | PARKOVACÍ PLOCHY | 1439,11 | PRŮMYSLOVÁ PODL. SE VSYPEM | | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | ŠTUKOVÁ OM. | S.V. 2,66–2,76m |

Kotelna m.č. 0.07: – vodoměr SPX-MN XN.EAH Q=6,0 m3/hod-DN 1"
s impulsním výstupem
HLAVNÍ VODOMĚR – v kotelně
napojené na systém řízení budovy- dálkový odečet

– cirkulační čerpadlo TUV-WILO-TOP-Z40-příruby DN 40/PN 16,
P=310W/3-400 V/50 Hz, modul WILO-DISPLAY 3-400 V typ č.32
spínací přístroj WILO-SK 601 – časová automatika
sériové dig. rozhraní (PLR) pro připojení na systém řízení budovy

– 2x zásuvka 230V/50Hz – pro filtr JUDO se zpětným proplachem
časová automatika

– magnetická úprava vody HYDROFLOV – příkon 60W

**POZNÁMKY:**

**Ochrana před nebezpečným dotykem:**
**Základní - automatickým odpojením od zdroje**
**Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním**

**Přesné provedení a ukončení přípojů pro spotřebiče je vhodné**
**před realizací konzultovat s dodavatelem**
**Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno!**

***ROZVODY :**
**- NA KABELOVÝCH ŽLABECH**
**- NA POVRCHU V PEVNÝCH PVC TRUBKÁCH**
**- V SÁDROKARTONU V OCHRANÝCH PVC TRUBKÁCH**
**- V SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDECH NA PŘÍCHYTKÁCH OBO GRIP**
**- POD OMÍTKOU**

**- NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENO KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU**

**Legenda MaR:**

- Regulátor jednotky fan-coil, umístěno ve výšce 1,3m
- Čidlo zaplavení, umístěno na podlaze
- Čidlo úniku plynu, umístěno na stropě
- MT - Měření spotřeb tepla
- MCH - Měření spotřeb chladu
- Kabelový vývod 3-fázový
- Kabelový vývod 1-fázový
- RA0.1 Rozváděč systému MaR
- Stoupací vedení
- Kabelové trasy MaR

**NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S**
**2 AC 24V 50Hz**

**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM**
**ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**

**±0,000 = 263,50 m.n.m.**

Stupeň projektové dokumentace:
**DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ**

| Nositel úkolu | Zodpovědný projektant | Vypracoval |
|---|---|---|
| ING.VITĚZSLAV DVORSKÝ | ING. Václav Vlček | ING. MARTIN KÖNIG |

Investor stavby: Statutární město Ostrava
Místo stavby: Areál VTP, Ostrava-Pustkovec
Název zakázky: **MULTIFUNKČNÍ BUDOVA III a IV VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉHO PARKU OSTRAVA**
SO – profese: **SO IV MFB IV - F.1b.4d** Zařízení Měření a Regulace
Výkres: **Půdorys 1.PP - MaR**


DT-PROJEKT, s.r.o.
Fráni Šrámka 1208/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel: 596 618 676
fax: 596 629 774
e-mail: info@dt-projekt.cz
ELEKTRO PROJEKCE s.r.o.
Fráni Šrámka 1208/8
Ostrava M.Hory 709 00
www.elektro-projekce.cz
info@elektro-projekce.cz


Datum: DUBEN 2011
Č. zakázky: 695/10
Měřítko: 1 : 100
Č. výkresu: **F.1b.4d -02**
Poré č.