Stupeň projektové dokumentace:

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Nositel úkolu	Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ	ROMAN MICHONĚK	ROMAN MICHONĚK

Investor stavby:	Statutární město Ostrava
Místo stavby:	Areál VTP, Ostrava–Poruba

Projektant stavby

DaF–PROJEKT s.r.o.
Hornopolní 131/12
702 00 Ostrava–
–Moravská Ostrava
tel: 596 618 676
t–f: 595 626 773
dvorsky@daf–projekt.cz
fusova@daf–projekt.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKOVÁNO ZÚS 1835/2010

Projektant profese

HVAC PROJECT
HEATING · VENTILATION · AIR CONDITIONING

Název zakázky:

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA III A IV VĚDECKO-TECHNOLOGICKÉHO PARKU OSTRAVA

SO – profese: **SO I MFB I - F.1c.4b CHL**

Výkres:

Výkaz materiálu

Datum	DUBEN 2011
Č. zakázky	695/10
Měřítko	
Č. výkresu	Paré č.

F.1c.4b 1-02

Pozice	Popis	MJ	Počet	Dodávka jednotky	Dodávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č. 1 – Záloha stávající serverovny							
1.1	Venkovní chladící kondenzační jednotka Qchl=5kW, Pi=2,08kW/7A/230V (chlazení do -20℃)	ks	1				
1.1a	Nosná konzole pod venkovní jednotku opatřena nátěrem	ks	1				
1.2	Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qchl=5kW vč. infra ovladače	ks	1				
1.3	Rozvod chladu - CU potrubí (12/6mm) vč. izolace na bázi syntetického kaučuku, komunikačního kabelu	bm	20				
	Doprava a svislá přeprava, uvedení do provozu, zkoušky těsnosti	kpl	1				
	Mezisoučet zařízení č.1						

Cena celkem za CHL (Kč bez DPH)	

HVAC PROJECT, s.r.o.
Studentská 17/6202, 708 00 Ostrava - Poruba
www.hvacproject.cz, Tel.: 595 782 258

Vypracoval: Roman Michoněk
Datum: 04/2011