

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/254228/13/LPO/Bit

Sp. zn.: S-SMO/154741/13/LPO/8

Vyřizuje: Ing. Martina Bittová

Telefon: +420 599 442 074

Fax: +420 599 442 010

E-mail: mbittova@ostrava.cz

Datum: 2013-07-22

Veřejná zakázka „Inženýrské sítě Hrabová“, č. vz. 354016
- Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

V návaznosti na dotaz dodavatele v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

Ve stavbě Hrabová – kanalizace 4. a 5.stavba je nesoulad v rozsahu zřízení panelových dočasných komunikací a to:

- Ve výkresové dokumentaci, která se stavby týká, je stanoven rozsah panelové komunikace 306 m, což představuje celkovou plochu 918m².
- V rozpočtové dokumentaci je tato potřeba specifikována plochou 2480,97 m², což je celková délka 827m a také stejný počet silničních panelů.

Žádáme o upřesnění tohoto rozporu s ohledem na výši celkové ceny o tento rozdíl.

Nebylo nalezeno stanovisko zadavatele, dle kterého by bylo řešeno vlastnictví panelů dočasné komunikace. Požadujeme požadavek doplnit s ohledem na stanovení ceny za tuto provizorní komunikaci.

Na stavbě odlehčovací stoka Hrabová není k dispozici hydrogeologický průzkum a výpočet, jak dlouho je potřeba instalovanou čerpací stanicí snižovat hladinu spodní vody, před zahájením zemních výkopových prací, pomocí mikrovrtů (13ks), aby výkop. práce do hl. cca 5,00m byly nad hladinou sníženou čerpacím systémem. Stejně tak chybí kapacita čerp. stanice, která je rozhodující pro ocenění ve VV po dobu nasazení čerp. systému.

Odpověď:

Ke stavbě Kanalizace Hrabová – 4. a 5.stavba - dočasné panelové komunikace

V rozpočtové části je chyba, platí údaje z PD. Celková délka panelových komunikací je 306 m. **V příloze č.1 je opravená část slepého rozpočtu a soupisu prací - část vedlejší a ostatní náklady.** K rozporu došlo zřejmě proto, že projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována pouze na část stavby „Inženýrské sítě Hrabová - 4. a 5. stavba“ a do rozpočtu se nedopatřením dostaly výměry pro celou stavbu.

Zadavatel neuvádí stanovisko týkající se vlastnictví panelů dočasné komunikace, protože jsou součástí zařízení staveniště a je záležitostí zhotovitele jakým způsobem tyto komunikace vybuduje a zdemontuje.

Ke stavbě Kanalizace Hrabová – Odlehčovací stoka - čerpání vody

Informace o zahájení, kapacitách a průběhu čerpání spodní vody jsou uvedeny v **přílohách č. 2** tohoto dokumentu, jedná se o:

- HG posudek
- Stanovisko hydrogeologa z 6.4.2010 – aktualizace HG posouzení
- Provozní řád snižování podzemní vody po dobu výstavby – návrh (v rámci rozsahu prací zhotovitel zajistí zpracování, projednání, schválení)

Ing. Eva Seberská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy: - Příloha č. 1 - Opravená část slepého rozpočtu a soupisu prací - část vedlejší a ostatní náklady

- Přílohy č. 2 - HG posudek
 - Stanovisko hydrogeologa z 6.4.2010
 - Provozní řád snižování podzemní vody po dobu výstavby