

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/184750/18/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/061237/18/VZKÚ/23

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžicková

Telefon: +420 599 443 256

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2018-04-13

**Veřejná zakázka „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

V návaznosti na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

V níže uvedeném rozpočtu v rekapitulaci se nachází předepsané % pro zařízení staveniště.

**Má se v objektu SO 07 ZS vyplnit nebo může zůstat s 0,-- Kč, vzhledem k tomu, že ZS je v samostatném rozpočtu VON?**

Stavba :	12/2016 HASIČSKÁ ZBROJNICE PUSTKOVEC	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY		

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111_1 Asanační zásahy Příprava ploch a založení					
111_2 trávníku					
111_3 Výsadba dřevin					
111_4 Následná péče po dobu 3 let: Ochrana stromů během					
111_5 stavby:					
111_6 Pěstební opatření – řez:					
<b>CELKEM OBJEKT</b>					

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		1,0		
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
<b>CELKEM VRN</b>				

**Odpověď:**

Jedná se o duplicitu.

V soupisu prací „SO 07 Sadové úpravy“ bylo ve vedlejších rozpočtových nákladech u položky s názvem „Zařízení staveniště“ odstraněno předepsané %.

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni\_ZD\_c\_6\_Soupis prací\_35\_2018\_R4.zip**) opravený soubor (SO 07 Sadové úpravy\_R1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**Dotaz č. 2:**

Žádáme zadavatele o kontrolu možné duplicity prací následné péče o zeleň po dobu tří let. Tyto práce jsou obsahem rozpočtu sadových úprav a také ve smlouvě o dílo jako samostatný součtový řádek ceny díla. Jak má tuto skutečnost uchazeč chápat? Navrhujeme ve smlouvě o dílo řádek vypustit z důvodu toho, že následná péče o zeleň je obsahem rozpočtu sadových úprav.

**Odpověď:**

Nejedná se o duplicitu. Požadavek zadavatele na uvedení ceny za následnou tříletou péči o vysazenou zeleň jako samostatný součtový řádek ceny díla (čl. IV. odst. 1) je vázán na platební podmínky (čl. VII. odst. 5. písm. c)). Cena díla celkem uvedená v návrhu smlouvy, tj. za realizaci stavby + následnou tříletou péči o vysazenou zeleň, bude shodná s cenou díla uvedenou v „Rekapitulaci stavby“.

Požadavky na obsah smlouvy zůstávají beze změn.

**Dotaz č. 3:**

Jakou povrchovou úpravou a s jakými vlastnostmi mají být opatřeny střešní ocelové vazníky?

**Odpověď:**

Střešní ocelové vazníky budou opatřeny nátěrem pro prostředí pro stupeň korozní agresivity C4 (dle ČSN EN ISO 9223). Bude aplikován minimálně 2x epoxidový nátěr + 2x polyuretanový nátěr o celkové tloušťce 320 mikronů. RAL 7016.

**Dotaz č. 4:**

V technické zprávě stavební části D.1.1 se píše, že dřevěný rošt pod dřevěné obklady fasády má být ukotven na ocelových konzolách zabudovaných do zateplovacího systému. Prosím o stanovení vzdáleností, v jakých mají být konzoly rozmístěny. Dále prosíme o doplnění ocelových konzol do položkového rozpočtu.

**Odpověď:**

Ocelové konzoly jsou schématicky zakresleny v řezu C (v.č. D.1.1.110), svislá vzdálenost je max. 400mm. Položka v rozpočtu č. 223 „M+D dřevěný obklad fasády vč. roštu, kotvení a povrchové úpravy“ je včetně dodávky a montáže kotevních prvků – nejen ocelových kotev, ale i spojovacích prvků.

**Dotaz č. 5:**

Přípojka elektrické energie, na kterou se zhotovitel bude moci napojit, je již fyzicky realizovaná? Není li realizovaná, kdy bude připravená?

**Odpověď:**

Přípojka el. energie NN 0,4 kV dle smluvního vztahu s ČEZ Distribuce, a.s. není k dnešnímu dni realizována. Připojení bude realizováno v 11/2018 a to za podmínky, že bude vybudováno městem (zhotovitelem) odběrní místo (HDS). Pro účely stavby je nutno požádat ČEZ Distribuce, a.s. o dočasné – staveništní připojení a to na formuláři 2\_01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí, který je možné zajistit na <http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/formulare/pro-odberatele.html>

**Dotaz č. 6:**

Položkový rozpočet D2.1. Zpevněné plochy:

- položka č. 55 “Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ...” obsahuje práci, ale neobsahuje samotnou zámkovou dlažbu. Prosím o doplnění zámkové dlažby do rozpočtu.

**Odpověď:**

Soupis prací D 2.1 „Zpevněné plochy, oplocení“ (součást soupisu prací „Hasičská zbrojnice Pustkovec“) byl v oddíle D 5 „Komunikace pozemní“ doplněn o pol. č. 100 „dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní“ a současně byla změněna v oddíle D 998 u pol. č. 91 „Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým...“ výměra z původních „126,134 t“ na „144,443 t“.

př.	Ty	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	59245030	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní	m2	104,030		0,00	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot								0,00
91	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	144,443		0,00	CS ÚRS 2017 01

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni\_ZD\_c\_6\_Soupis prací\_35\_2018\_R4.zip**) opravený soubor (Hasičska zbrojnice Pustkovec\_R2) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**Dotaz č. 7:**

SO 01 stavební část

1/ v PD schází výkres k zámečnickému výrobku Z/4

pol. výkazu výměr - 767-Z/04 M+D Zábradlí terasy vč. kotvení a doplňků - dle technických požadavků - viz celý popis Z/4 - 13,85kg

prosím o doplnění

**Odpověď:**

Výkres k zámečnickému výrobku Z/4 v projektové dokumentaci neschází.

V rozpočtu u pol. č. 285 „M+D Zábradlí terasy vč. kotvení a doplňků“ je překlep – označení prvku Z/4 odpovídá pozice Z/2 na výkrese č. 123-3.

**Dotaz č. 8:**

SO 02 zpevněné plochy, oplocení

2/ pol. 55 ve výkazu výměr obsahuje kladení dlažby

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy

Schází dodávka ze zámkové dlažby tl. 8cm, prosím o doplnění, nebo vysvětlení.

**Odpověď:**

Viz. odpověď na výše uvedený dotazu č. 6.

**Dotaz č. 9:**

V rozpočtu Zdravotechniky je pol.č. 105-106: D+M klozetových mís závěsných ..... 5 kusů,

ale pol.č. 107: D ovládací tlačítko ..... uveden pouze 1 kus.

**Prosím o podání vysvětlení, nebo opravu množství v rozpočtu ZTI.**

**Odpověď:**

V soupisu prací „SO 01 Zdravotechnika“ bylo změněno množství u pol. č. 107 „Ovládací tlačítko – k předstěnovému systému chromované matná nerez“ z původního 1 ks na 5 ks:

př.	Ty	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	M	6423605102	Ovládací tlačítko - k předstěnovému systému chromované matná nerez	kus	5,000		0,00	

Zadavatel poskytuje v příloze vysvětlení zadávací dokumentace (**Vysvetleni\_ZD\_c\_6\_Soupis praci\_35\_2018\_R4.zip**) opravený soubor (SO 01 Zdravotechnika\_R1) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné!**

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí odboru  
veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha:  
**Vysvetleni\_ZD\_c\_6\_Soupis praci\_35\_2018\_R4.zip**