

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/248294/13/LPO/Cup

Sp. zn.: S-SMO/108105/13/LPO/7

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 339

Fax: +420 599 442 010

E-mail: acuperova@ostrava.cz

Datum: 16.7.2013

## **Veřejná zakázka „Kanalizace Krásné Pole II. etapa + Vodovod Zauliční“ – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

### **Dotaz 1:**

Slepý výkaz výměr kanalizace s názvem „Neoceneny\_rozpočet\_2013“, list č.5 - jako příklad je zobrazena jen část výkazu výměr, ale dotaz se týká celého výkazu výměr.

P.Č.	List	Kód dle ÚRS	Položka	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Práce a dodávky HSV</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Zařízení staveniště</b>									<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1.1.1.</b>	<b>Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele</b>							
1	5		<b>ZS zhotovitele - sociální objekty</b>	kpl	1	400 000			0	0
			Převlékárny, sociální objekty, Kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, Mobilní WC na stavbě-pronájem apod.							
2	5		<b>ZS zhotovitele - provozní objekty ZS:</b>	kpl	1	250 000			0	0
			Kryté plechové sklady, Volné sklady, Zpevněné plochy, Sklárky materiálu ( kámen, štěrk a prefa díly), Mezideponie zeminy apod.							
3	5		<b>Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště</b>	kpl	1	50 000			0	0

Ve sloupečku s názvem Cena jednotková jsou uvedeny u jednotlivých položek jednotkové ceny.

Sloupeček s názvem Sazba DPH má u jednotlivých položek nulové hodnoty.

**1. Jednotkové ceny, které jsou uvedeny ve sloupečku Cena jednotková, jsou závazné pro všechny uchazeče?**

**Může si každý uchazeč uvést ve sloupečku Cena jednotková svoje skutečné náklady u dané položky?**

**2. Lze ve sloupečku Sazba DPH uvést správné hodnoty DPH?**

**3. Bude zaslán nový opravený výkaz výměr?**

### Odpověď:

- 1/1 Uvedené částky jednotkových cen zůstaly ve výkaze výměr v části Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady nedopatřením, nejsou pro zpracování nabídky závazné, každý uchazeč uvede své skutečné náklady.
- 1/2 Jedná se o neoceněný (slepý) rozpočet, proto jsou i ve sloupci "Sazba DPH" uvedeny nulové hodnoty. V nabídce musí být uvedeny hodnoty odpovídající aktuální sazbě DPH (21%).
- 1/3 Nový výkaz výměr nebude zaslán.

### Dotaz 2:

Slepý výkaz s názvem Soupis\_prací\_Zauliční

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>	
27	K	271	857313131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000			20,0
28	M	MAT	552999001	TLT přírubový T-kus DN 150/150,PN 16	ks	2,000			20,0
29	K	271	871311121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	336,000			20,0
30	M	MAT	286999001	Potrubí PEHD 100 RC DN 1600 x14,6 SDR 11	m	336,000			20,0

U položky č.30 je uvedeno DN potrubí 1600x14,6.  
Ve sloupečku DPH je uvedena špatná sazba DPH 20%.

1. Je správně DN potrubí 1600x14,6?
2. Bude DN potrubí 1600 opraveno?
3. Bude opravena sazba DPH na správnou hodnotu?
4. Bude zaslán nový opravený výkaz výměr?

### Odpověď:

- 2/1 Nesprávné označení dimenze potrubí bylo zjištěno v neoceněném rozpočtu u položky č. 30, kde místo správného označení položky "Potrubí PEHD 100 RC DN 160 x14,6 SDR 11" došlo zřejmě při převodu a úpravách do programu Microsoft Excel k chybnému označení dimenze DN 1600. Kód položky odpovídá dimenzi potrubí DN 160. V soupisu prací je označení položky č.30 rovněž uvedeno správně.
- 2/2 Výše uvedenou odpověď považujeme tuto položku za opravenou
- 2/3 Uvedená výše DPH odpovídá výši DPH v době zpracování PD tj. rok 2012 - DPH 20% V nabídce musí být uvedeny hodnoty odpovídající aktuální sazbě DPH (21%), platné v době zpracování nabídky. Touto odpovědí považujeme sazbu DPH za opravenou
- 2/4 Nový výkaz výměr nebude zaslán.

### Dotaz 3:

Slepý výkaz výměr kanalizace s názvem „Neoceneny\_rozpocet\_2013“, list č.2

7	2	141721116,1	Protlačení trub D do 250 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř. 1 až 4, vč. dodávky	m	23,500		0,00	21,0
8	2	141721116,2	Protlačení trub D do 300 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř. 1 až 4, vč. dodávky	m	21,800		0,00	21,0
37	2	800,3	Plastová chránička DN 250, středící prvky, vč. osazení a nasunutí produktovodního potrubí	m	23,500		0,00	21,0
38	2	800,4	Plastová chránička DN 300, středící prvky, vč. osazení a nasunutí produktovodního potrubí	m	21,500		0,00	21,0

Položka č.7 a 8 má v názvu vč.dodávky, přitom plastová chránička je započtena v položce č.37 a 38.

**Nejsou položky duplicitně? Jaká dodávka má být započtena v pol.č.7 a 8?**

### Odpověď:

Položky nejsou duplicitní. U položky 7 a 8 se jedná o dodávku mechanizace a samotné protlačení trouby. Materiál chrániček je zahrnut v položkách 37 a 38. Toto je popsáno i v soupisu prací.

### Dotaz 4:

Slepý výkaz výměr kanalizace s názvem „Neoceneny\_rozpočet\_2013“, list č.2

7	2	141721116,1	Protlačení trub D do 250 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř. 1 až 4, vč dodávky	m	23,500		0,00	21,0
8	2	141721116,2	Protlačení trub D do 300 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř. 1 až 4, vč dodávky	m	21,800		0,00	21,0

Protlaky jsou na přípojkách – viz výpis:

Domovní přípojka	pro č.p.	Délka veřejné části přípojky [m]	Dimenze přípojky [mm]	Protlak - délka chráničky [m]	Protlak - dimenze chráničky [mm]	Celková délka
DP18-P	217	6,40	150	5,80	250	<b>30,55</b>
DP21-P	118	9,30	150	9,40	250	
DP72-P	125	8,60	150	8,20	250	
DP74-P	330	7,75	150	7,15	250	
<b>DP76-P</b>	<b>areál SmVak</b>	<b>9,70</b>	<b>200</b>	<b>9,40</b>	<b>300</b>	<b>22,1</b>
<b>DP76a-P</b>	<b>382</b>	<b>12,10</b>	<b>200</b>	<b>12,70</b>	<b>300</b>	

Protlak DN 250	dle výkazu výměr	23,50 bm
	dle výpisu přípojek	30,55 bm
Protlak DN 300	dle výkazu výměr	21,80 bm
	dle výpisu přípojek	22,10 bm

1. Můžete vysvětlit rozdíly mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr?
2. Platí výkaz výměr nebo projektová dokumentace?
3. Bude zaslán nový opravený výkaz výměr?

### Odpověď:

- 4/1 U položek "7" a "37" byl rozdíl mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr způsoben opomenutím délky přípojky DP74-P do celkového součtu.  
U položky "8" byly započteny délky přípojek místo délky protlaků.
- 4/2 Na základě výše uvedených skutečností platí následující:  
U položek "7" a "37" (protlak+potrubí DN 250) platí projektová dokumentace a tedy celková výměra 30,55 m. U položky "8" (protlak DN 300) rovněž platí projektová dokumentace a tedy celková výměra 22,1 m. U položky "38" (potrubí DN 300) platí výkaz výměr a tedy celková výměra 21,5 m
- 4/3 Výše uvedenou odpověď považujeme tyto položky za opravené, nový výkaz výměr nebude zaslán

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního