


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50 – TYP I

KM 0,030 00



VÝMĚNA (SANACE) SILNIČNÍ PLÁNĚ (PODLE POTŘEBY)	0,30M
--	-------

MODUL PŘETVÁRNOSTI NA SILIČNÍ PLÁNÍ JE POŽADOVÁN $E=45$ MPa
PŘI DOSAŽENÍ TÉTO HODNOTY NA SILIČNÍ PLÁNÍ NENÍ NUTNO SANACI PLÁNĚ PROVÁDĚT

CEMENT. BETON (DILATACE PO 5÷5,5M S ASF. ZÁLIVKOU) CBI1200 0,20M

+2x SVAROVANA SIT S4,6/100 - 4,6/100 (2,61KG/M) CSN 736123

MEZEROVITÝ BETON SI 150 ČSN 73612
ŠTĚRKODRŮ 0 – 32 ŠDa ČSN 736126

CELKEM

VÝMĚNA (SANACE) SILNIČNÍ PLÁŇ (PODLE POTŘEBY)	0,30M
---	-------

MODUL PŘETVARNOSTI NA SILNIČNÍ PLÁNI JE POŽADOVÁN $E=45 \text{ MPa}$
PŘI DOSAŽENÍ TÉTO HODNOTY NA SILNIČNÍ PLÁNI NENÍ NUTNO SANCÍ PLÁNE PŘEVADĚT

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
10 05.1 NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘ.
A 10 05.2 NOVÉ MK IV. TŘÍDY (PĚŠÍ)

OPRAVA PROSINEC 2013

ZPRACOVÁVAT: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VIA PROJEKT s.r.o. Na Obvodě 41 703 00 OSTRAVA – Vítkovice tel./fax: 596771811			PROJEKTANT: ing. Ivo Kurka		ODPOVĚDNÝ PROJ.: ing. Jiří Pokorný		HIP: ing. Petr Bystřický	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava			[Signature]		[Signature]			
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU:								
PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1. ETAPA								
OBJEKT: IO 05.1 NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY (VOZIDLOVÉ) IO 05.2 NOVÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY (PĚŠÍ)								
OBSAH VÝKRESU:			OBŠAH VÝKRESU:					
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TYP I			1:50 B5 PRO IO 05.1 B4 PRO IO 05.2					