

1/P Keramický překlad pro šířku zdiva 450 o délce 1750 pro světlost otvoru 1500

1 – Oprava stávajících zděných sloupků (oklepání stávající omítky ve 100%, vyrovnání povrchu, obalení EPS 50mm, nová fasádní omítka)
2 – Dveřní otvor bude podezděn keramickým materiálem o výšce cca 250mm

Okna budou osazena na líc objektu
Zateplení obvodového pláště bude překrývat okenní a dveřní otvory, tak aby byl viditelný rám okna či dveří cca 40mm
Terasa o ploše 75m^2 – mrazuvzdorná keramická dlažba osazena na terče (spád bude dle stávající střešní roviny na které bude nová střešní krytina – foliová krytina)

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Jan Kania	Radek Král	Ing. Marcela Koutňáková

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s,r,o, ,Olešní 583/7 , 712 00 Ostrava
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Radvanice 715018, p.č. 258/4

MÍSTO STAVBY :
ul. Trnkovecká 55/867, 716 00 Ostrava – Radvanice

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice 716 00

ARCHÍV

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE : **"Stavební úpravy budovy ZŠ na ulici Trnkovecká v Ostravě - Radvanicích"**

DATUM: BŘEZEN 2014

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 10/14

OBJEKT : SO 01

ČÁST : Stavební

MĚŘÍTKO: 1 :50

OBSAH : Terasa nový stav

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 10/14-D.1.1.b

Č.V. 6