

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/ 383425 /13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/108094/13/LPO/42

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák  
Telefon: +420 599 443 012  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 4.11.2013

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13**

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k **veřejné zakázce „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“**:

#### ***Dotaz č. 1:***

II.etapa - Část: T14f, Kanalizační odbočky DN 150

V rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 11, byla do výkazu výměr (soubor *B\_3\_2\_výkaz výměr\_II. etapa\_R1.xls*) přidána položka 16.I která je duplicitní s pol.č 16

16	29	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	8,200
16.I	29	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	8,200

V popisu položek (soubor *B\_3\_3\_popis položek\_II. etapa\_R1.xls*) je však pod poř.č. 16.1 uvedena jiná položka:

16	29	564851114	Podklad ze štěrkodrtě tl 180 mm	m2	8,200
			viz technická zpráva B.2.1.1, Tabulka kanalizačních přípojek B.2.1.3.16		
			8,2*1,0		8,200
16.1	29	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	8,200

Která varianta platí?

**Odpověď:**

U II. etapy části T14f, kanalizační odbočky DN150 platí u položky č.16 - kód položky 564851114 Podklad ze štěrkodrtě a u položky č. 16.I - kód položky 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm (viz. Přílohy).

**Dotaz č. 2:**

Dovoluji si Vám zaslat dotaz k VZ.

Jedná se zřejmě o překlepy u rozpočtů pro II. etapu rozpočet T14, Kanalizace DN 300 hrdlová. Předpokládám, že v rozpočtu je chybně uvedena položka č. 15 – 151201102 – Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4 m – 433,525 m2. Předpokládám, že by tato položka měla být nahrazena položkou 151101112 - Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m.

Stejně to je u rozpočtu T15, Kanalizace DN 300 hrdlová a u III. etapy objekt T13b, Kanalizace DN 300 a T13g, Kanalizace DN 300 hrdlová.

Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.

**Odpověď:**

Ve výkazu výměr II. etapy byla změněna položka u stoky T14, Kanalizace DN300 hrdlová č.15 na 151101112 - Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m a u stoky T15, Kanalizace DN300 hrdlová pol. č. 16 na 151101112 - Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 4m (viz. Přílohy).

**Ing. Eva Sebořská**

vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – B\_3\_3 Soupis prací, dodávek a služeb (II. etapa)

Příloha č. 2 – B\_3\_2 Neoceněný výkaz výměr (II. etapa)

Příloha č. 3 - B\_3\_3 Soupis prací, dodávek a služeb (III. etapa)

Příloha č. 4 - B\_3\_2 Neoceněný výkaz výměr (III. etapa)