

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2503/2015/OI/ZFUN

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem,  
náměstkem primátora

#### STAVIA – silniční stavby, a.s.

Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
zastoupena Ing. Františkem Kročilem  
místopředsdou představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25864092  
DIČ: CZ25864092  
Peněžní ústav: GEMB, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 154920459/0600  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě., oddíl B, vložka 2387

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 5 dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2503/2015/OI/ZFUN ze dne 5.10.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1 - 4 tohoto dodatku.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 5 – 8 této smlouvy, které tvoří přílohy č. 1 – 4 dodatku č. 1.“*
3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list č. 01
4. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 změnový list č. 02
5. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 změnový list č. 03
6. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 změnový list č. 04
7. Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH 6 700 881,48 Kč.**

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.“*

## čl. II.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1139/ZM1418/17 ze dne 25.5.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2503/2015/OI/ZFUN ze dne 5.10.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – změnový list č. 01  
Příloha č. 2 – změnový list č. 02  
Příloha č. 3 – změnový list č. 03  
Příloha č. 4 – změnový list č. 04  
Příloha č. 5 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

#### Za objednatele

Datum: 25.05.2016

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora


#### Za zhotovitele

Datum: 25.05.2016

Místo: Ostrava

Ing. František Kročil  
místopředseda

představenstva



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>CYKLISTICKÁ TRASA I, PODÉL SILNICE NA LUKÁCH</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 101b1 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101b1 Místní komunikace, Stará Bělá</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.10.2015. Č smlouvy: 2503/2015/OI/ZFUN

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

**TDS:** JS Property, a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Rozpis ocenění změn položek - vyčíslení méněprací a víceprací	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Budoucí uživatel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Budoucí uživatel
Počet paré:	Příjemce :												
3 x	Objednatel												
1 x	TDS												
1 x	Zhotovitel												
1 x	Projektant (autorský dozor)												
1 x	Budoucí uživatel												

**Popis a zdůvodnění změny:**

Méněpráce a vícepráce vzniklé novým směrovým a výškovým vedením trasy cyklostezky na pozemku pana Zezulky parc. č. 2866, k.ú. Stará Bělá v délce cca 380 m. Důvodem změny trasy je získání souhlasu majitele pozemku s projezdem části pozemku potřebným pro vybudování cyklostezky. V rámci tohoto objektu nebude provedeno odstranění 183 m<sup>2</sup> dlažby a 124 m<sup>2</sup> podkladu z kameniva. Nebude zřízena podkladní vrstva ze ŠD na ploše 59 m<sup>2</sup> a z asfaltového recyklátu na ploše 57 m<sup>2</sup>. Nebude provedeno položení obrusné živичné vrstvy na ploše 54 m<sup>2</sup>. Nebude osazeno 334 m žulových kostek a silničních obrubníků KS3. Do víceprací je zahrnuto uložení sypaniny do náspu v objemu 45 m<sup>3</sup> a zřízení zemních krajnic v objemu 30 m<sup>3</sup>.

časový vliv na plnění SoD: není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-347 095,20</b>	<b>-2,89%</b>	<b>9 523,50</b>	<b>0,08%</b>	<b>-337 571,70</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Budoucí uživatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	RNDr. Mojmír Krejčíček	datum	1.4.2016	podpis
Projektant (autorský dozor):	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Martin Krejčí	datum	1.4.2016	podpis
TDS:	<b>souhlasím</b>	jméno	Zbyněk Novák	datum	1.4.2016	podpis
Zhotovitel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Bc. Miroslav Žemla	datum	1.4.2016	podpis
Objednatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	1.4.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách**

Název objektu **SO 101b1 Místní komunikace, Stará Bělá**

Objednatel **Statutární město Ostrava**

Projektant **STAVIA - silniční stavby, a.s.**

Zhotovitel **STAVIA - silniční stavby, a.s.**

Zpracoval **Ing. Michaela Kubalová**

JKSO

EČO

Místo

IČ **00845451** DIČ **CZ00845451**

**25864092** **CZ25864092**

Rozpočet číslo

Dne **01.04.2016**


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 337 571,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	337 571,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

 **STAVIA - silniční stavby, a.s.**  
 Sřídálů 631/47  
 713 00 Ostrava - Kunčičky  
 tel.: 595 245 241  
 IČO: 25864092  
 DIČ: CZ25864092

*Michaela Kubalová*

<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>337 571,70</b>		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	337 571,70	70 890,06
<b>Cena s DPH</b>	<b>408 461,76</b>		

<b>E Přípočty a odpočty</b>		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

# ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách  
**Objekt:** SO 101b1 Místní komunikace, Stará Bělá

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s.  
**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Michaela Kubalová  
**Datum:** 1.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Zemní práce** **25 875,94**    **0,000**

9	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	124,000	18,05	2 238,20	0,000
10	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	58,500	23,70	1 386,45	0,000
13	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	124,000	21,20	2 628,80	0,000
27	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	75,000	142,50	10 687,50	0,000
29	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	-45,000	73,50	-3 307,50	0,000
30	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,000	8,60	645,00	0,000
31	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	112,500	100,00	11 250,00	0,000
38	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	59,400	5,85	347,49	0,000

**HSV Komunikace** **12 343,26**    **0,000**

49	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm	m2	58,300	68,00	3 964,40	0,000
50	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm	m2	1,100	100,80	110,88	0,000
52	564911411	Podklad z asfaltového recykliátu tl 50 mm	m2	56,700	23,28	1 319,98	0,000
55	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	-30,000	207,20	-6 216,00	0,000
57	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	53,000	12,00	636,00	0,000
58	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,000	232,00	12 528,00	0,000

**HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání** **297 214,12**    **0,000**

84	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	334,000	96,00	32 064,00	0,000
85	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	8,176	2 520,00	20 603,52	0,000
89	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	334,000	156,00	52 104,00	0,000
90	583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	334,000	400,00	133 600,00	0,000
92	919121121	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	334,000	81,60	27 254,40	0,000
94	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	334,000	57,76	19 291,84	0,000
96	966006133	Odstranění směrových kúlů uklínovaných kameny nebo obetonovaných	kus	4,000	263,20	1 052,80	0,000
100	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	75,970	112,00	8 508,64	0,000
101	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	683,730	4,00	2 734,92	0,000

**HSV Přesun hmot** **2 138,38**    **0,000**

109	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	106,919	20,00	2 138,38	0,000
-----	-----------	----------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------	-------

**Celkem** **337 571,70**    **0,000**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**CYKLISTICKÁ TRASA I, PODÉL SILNICE NA LUKÁCH**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101b2 Místní komunikace - Zdi - Stará Bělá**

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

**SO 101b2 / 1**

Číslo změny stavby:

**02**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.10.2015. Č smlouvy: 2503/2015/OI/ZFUN

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

**TDS:** JS Property, a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy:

1) Rozpis ocenění změn položek - vyčíslení méněprací

Počet paré:

Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	Budoucí uživatel

Popis a zdůvodnění změny:

Méněpráce vzniklé novým směrovým a výškovým vedením trasy cyklostezky na pozemku parc. č. 2866, k.ú. Stará Bělá v délce cca 380 m. Jedná se o nerealizaci opěrných zdí označených v projektové dokumentaci jako úsek č. 1, 2, 3 a 4 o celkové délce 309 m. Nebudou provedeny zemní práce o objemu 650 m<sup>3</sup>, položení travivodu v délce 309 m, betonáž podkladů, základů, dřiků a říms o objemu 467 m<sup>3</sup>, zároveň nebude provedena izolace těchno betonových konstrukcí. Nebude třeba záporového pažení. Nebude vyvážána armovací výztuž o hmotnosti 59 t ani osazeno zábradlí v délce 309 m. Nebude osazeno 93 m záhonových obrubníků.

časový vliv na plnění SoD: není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-4 288 854,13</b>	<b>-35,74%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4 288 854,13</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Budoucí uživatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	RNDr. Mojmír Krejčíček	datum	1.4.2016	podpis
Projektant (autorský dozor):	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Martin Krejčí	datum	1.4.2016	podpis
TDS:	<b>souhlasím</b>	jméno	Zbyněk Novák	datum	1.4.2016	podpis
Zhotovitel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Bc. Miroslav Žemla	datum	1.4.2016	podpis
Objednatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	1.4.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách	JKSO	
Název objektu	SO 101b2 Místní komunikace - Zdi - Stará Bělá	EČO	
Objednatel	Statutární město Ostrava	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel	STAVIA - silniční stavby, a.s.	00845451	CZ00845451
Zpracoval	Ing. Michaela Kubalová	25864092	CZ25864092
	Rozpočet číslo	Dne	
		01.04.2016	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 288 854,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 288 854,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel


**STAVIA - silniční stavby, a.s.**  
 Sřídálů 631/47  
 718 00 Ostrava - Kunčičky  
 tel.: 595 245 241  
 IČO: 25864092  
 DIČ: CZ25864092

*Kubalová*

### D Celkem bez DPH 4 288 854,13

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 288 854,13	900 659,37

### Cena s DPH 5 189 513,50

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách  
**Objekt:** SO 101b2 Místní komunikace - Zdi - Stará Bělá

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s.  
**Místo:**

**Zpracoval:** Ing. Michaela Kubalová  
**Datum:** 1.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>HSV</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>566 005,95</b>	<b>0,000</b>
6	131217	Hloubení jam zapaž i nepaž tř. III, odvoz do 16km	m3	654,990	650,00	425 743,50	0,000	
7	171103	Uložení sypaniny do násypů se zhut do 100%PS	m3	294,480	39,00	11 484,72	0,000	
8	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m3	194,540	600,00	116 724,00	0,000	
9	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	15,470	600,00	9 282,00	0,000	
10	18110	Úprava pláně se zhut. v hor tř 1-4	m2	473,800	5,85	2 771,73	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Základy</b>					<b>1 361 304,84</b>	<b>0,000</b>
15	21261	Trativody komplet z trub z plast hmot DN do 80mm	m	309,300	88,00	27 218,40	0,000	
16	23913	Záporové pažení trvalé ze Železobet a kov dílců	m3	5,200	36 000,00	187 200,00	0,000	
17	261513	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty na povrchu tř. V D do 25mm	m	96,300	640,00	61 632,00	0,000	
18	272324	Základy ze železobetonu do C25/30	m3	179,310	2 124,00	380 854,44	0,000	
19	272365	Výztuž zákládů z oceli 10505	t	29,350	24 000,00	704 400,00	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					<b>1 404 656,00</b>	<b>0,000</b>
20	317325	Řimsy ze železobetonu do C30/37	m3	46,390	4 800,00	222 672,00	0,000	
21	317365	Výztuž říms z oceli 10505	t	5,870	24 000,00	140 880,00	0,000	
22	327324	Zdi opěrné, zárubní, nábrežní ze železového betonu do 25/30	m3	157,100	3 040,00	477 584,00	0,000	
23	327365	Výztuž zdí opěrných, zárubních, nábrežních z oceli 10505	t	23,480	24 000,00	563 520,00	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>269 323,84</b>	<b>0,000</b>
26	451312	Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C12/15	m3	84,020	1 840,00	154 596,80	0,000	
27	45857	Výplň za opěrami a zdmi z kameniva těženého	m3	115,660	384,00	44 413,44	0,000	
28	465512	Dlažby z lomového kamene na MC	m3	10,220	6 880,00	70 313,60	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Komunikace</b>					<b>46 906,20</b>	<b>0,000</b>
30	567304	Vrstvy pro obnovu a opravy ze šterkopísku	m3	71,070	660,00	46 906,20	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>					<b>117 656,82</b>	<b>0,000</b>
31	711111	Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými nátěry	m2	1 076,200	10,80	11 622,96	0,000	
32	711127	Izolace běžných konstrukcí proti tlakové vodě z PE fólií	m2	382,320	36,00	13 763,52	0,000	
33	711509	Ochrana na povrchu textilií	m2	1 767,820	27,00	47 731,14	0,000	
34	78381	Nátěry beton konstrukcí typ OS - A	m2	247,440	180,00	44 539,20	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Potrubí</b>					<b>3 999,00</b>	<b>0,000</b>
36	87633	Chráničky z trub plast do 100mm	m	12,900	310,00	3 999,00	0,000	

<b>HSV</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					<b>519 001,48</b>	<b>0,000</b>
39	911213	Ocel Mostní zábradlí zink ponorem s nátěrem	m	309,300	1 610,00	497 973,00	0,000	
40	91721	Záhonové obruby z betonových obrubníků	m	93,000	200,00	18 600,00	0,000	
42	931335	Těsnění dilatačních spar polyuretanovým tmelem průřezu do 600mm2	m	7,360	193,00	1 420,48	0,000	
44	93136	Překrytí dilatačních spar asfaltovou lepenkou	m2	2,800	360,00	1 008,00	0,000	

**Celkem** **4 288 854,13** **0,000**



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>CYKLISTICKÁ TRASA I, PODÉL SILNICE NA LUKÁCH</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102 Odvodnění</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 102 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>03</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.10.2015. Č smlouvy: 2503/2015/OI/ZFUN

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

**TDS:** JS Property, a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Rozpis ocenění změn položek - vyčíslení méněprací	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Budoucí uživatel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	Budoucí uživatel
Počet paré:	Příjemce :												
3 x	Objednatel												
1 x	TDS												
1 x	Zhotovitel												
1 x	Projektant (autorský dozor)												
1 x	Budoucí uživatel												

**Popis a zdůvodnění změny:**

Méněpráce vzniklé novým směrovým a výškovým vedením trasy cyklostezky na pozemku parc. č. 2866, k.ú. Stará Bělá v délce cca 380 m a nerealizací opěrných zdí označených v projektové dokumentaci jako úsek č. 1, 2, 3 a 4 o celkové délce 309 m. Nebudou provedeny zemní práce o objemu 67 m<sup>3</sup> a zároveň nebude zřízeno pažení. Nebude třeba dodat 111 t kameniva pro obsypy a zásypy. Nebude osazeno 8 ks uličních podobrubníkových vpustí ani položeno 24 m pvc potrubí.

časový vliv na plnění SoD: není

**Údaje v Kč bez DPH:**

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-191 993,52</b>	<b>-1,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-191 993,52</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Budoucí uživatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	RNDr. Mojmír Krejčíček	datum	1.3.2016	podpis
Projektant (autorský dozor):	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Martin Krejčí	datum	1.3.2016	podpis
TDS:	<b>souhlasím</b>	jméno	Zbyněk Novák	datum	1.4.2016	podpis
Zhotovitel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Bc. Miroslav Žemla	datum	1.4.2016	podpis
Objednatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	1.4.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách	JKSO		
Název objektu	SO 102 Odvodnění	EČO		
		Místo		
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČ	DIČ	
Projektant		00845451	CZ00845451	
Zhotovitel	STAVIA - silniční stavby, a.s.	25864092	CZ25864092	
Zpracoval	Ing. Michaela Kubalová			
	Rozpočet číslo	Dne		
		01.04.2016		


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 191 993,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	191 993,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**


**STAVIA - silniční stavby, a.s.**  
 Sídlo: 631/47  
 718 00 Ostrava - Kunčičky  
 tel.: 595 245 241  
 IČO: 25864092  
 DIČ: CZ25864092

*Michaela Kubalová*

**D Celkem bez DPH 191 993,52**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	191 993,52	40 318,64

**Cena s DPH 232 312,16**

**E Přípočty a odpočty**

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách

Objekt: SO 102 Odvodnění

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Místo:

Zpracoval: Ing. Michaela Kubalová

Datum: 1.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Zemní práce

**72 908,12 0,000**

1	10	Poplatek za skládku-živice	t	0,900	100,00	90,00	0,000
2	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	2,000	178,50	357,00	0,000
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,200	190,00	12 768,00	0,000
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	153,600	49,55	7 610,88	0,000
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	153,600	8,85	1 359,36	0,000
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	67,200	38,95	2 617,44	0,000
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	100,800	100,00	10 080,00	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,300	44,80	2 522,24	0,000
13	583439320	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída D	t	90,944	300,00	27 283,20	0,000
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,000	179,00	2 148,00	0,000
15	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	20,240	300,00	6 072,00	0,000

## D1 Vodorovné konstrukce

**15 316,00 0,000**

16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,400	840,00	2 016,00	0,000
17	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vypárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	10,000	1 330,00	13 300,00	0,000

## D2 Trubní vedení

**98 860,80 0,000**

18	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	24,000	15,20	364,80	0,000
19	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	8,000	1 040,00	8 320,00	0,000
20	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	8,000	681,00	5 448,00	0,000
21	81	Potrubí PVC DN150	m	24,000	197,00	4 728,00	0,000
22	82	Vpust' uliční podobrubníková vč.poklopu	ks	8,000	10 000,00	80 000,00	0,000

## D3 Ostatní konstrukce a práce-bourání

**2 362,96 0,000**

26	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	16,000	81,60	1 305,60	0,000
27	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	16,000	57,76	924,16	0,000
28	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,900	112,00	100,80	0,000
29	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	8,100	4,00	32,40	0,000

## D4 Přesun hmot

**2 545,64 0,000**

30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	127,282	20,00	2 545,64	0,000
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------	-------

**Celkem**

**191 993,52 0,000**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**CYKLISTICKÁ TRASA I, PODÉL SILNICE NA LUKÁCH**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 201 Úprava propustků**

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

**SO 201 / 1**

Číslo změny stavby:

**04**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.10.2015. Č smlouvy: 2503/2015/OI/ZFUN

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Zhotovitel:** STAVIA - silniční stavby, a.s., Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

**TDS:** JS Property, a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy:

1) Rozpis ocenění změn položek - vyčíslení méněprací

Počet paré: Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	Budoucí uživatel

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nového směrového a výškového vedení trasy cyklostezky na pozemku parc. č. 2866, k.ú. Stará Bělá v délce cca 380 m nebude tento objekt realizován.

časový vliv na plnění SoD: není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-479 199,17</b>	<b>-3,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-479 199,17</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Budoucí uživatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	RNDr. Mojmír Krejčíček	datum	1.4.2016	podpis
Projektant (autorský dozor):	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Martin Krejčí	datum	1.4.2016	podpis
TDS:	<b>souhlasím</b>	jméno	Zbyněk Novák	datum	1.4.2016	podpis
Zhotovitel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Bc. Miroslav Žemla	datum	1.4.2016	podpis
Objednatel:	<b>souhlasím</b>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	1.4.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	<b>Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 201 Úprava propustků</b>	EČO	
Objednatel	<b>Statutární město Ostrava</b>	Místo	
Projektant		IČ	DIČ
Zhotovitel		<b>00845451</b>	<b>CZ00845451</b>
Zpracoval		<b>25864092</b>	<b>CZ25864092</b>
	Rozpočet číslo	Dne	
		<b>1.4.2016</b>	


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	479 199,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		479 199,17	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**



**D Celkem bez DPH 479 199,17**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	479 199,17	100 631,83

**Cena s DPH 579 831,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

Stavba: Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách

Objekt: SO 201 Úprava propustků

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Místo:

Zpracoval: Ing. Michaela Kubalová

Datum: 1.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### OST Všeobecné konstrukce a práce 50 000,00

1	R	02861	Průzkumné práce protikorozní a bludných proudů na povrchu	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00
2	R	029412	Ostatní požadavky - vypracování mostního listu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
3	R	03750	Pomoc. práce zajišť' nebo zřiz. lešení	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00
4	R	03770	Pomoc. práce zajišť' nebo zřiz. čerpání vody	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00

### HSV Zemní práce 62 965,25

5	R	11511	Čerpání vody na povrchu do 500l/min	hod	150,000	220,00	33 000,00
6	R	12110	Sejmutí ornice nebo lesní půdy	m3	9,600	35,00	336,00
7	R	131217	Hloubení jam zapaž' i nepaž' tř. III, odvoz do 16km	m3	37,720	650,00	24 518,00
8	R	171103	Uložení sypaniny do násypů se zhut do 100%PS	m3	18,400	39,00	717,60
9	R	17481	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů	m3	5,960	600,00	3 576,00
10	R	18110	Úprava pláně se zhut. v hor tř 1-4	m2	23,000	5,85	134,55
11	R	18220	Rozprostření ornice ve svahu	m3	2,100	65,00	136,50
12	R	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	7,000	35,00	245,00
13	R	18247	Ošetřování trávníku	m2	7,000	40,00	280,00
14	R	18600	Zalévání vodovů	m3	0,060	360,00	21,60

### HSV Základy 79 416,64

15	R	261513	Vrty pro kotvení, injektáž a mikropilyty na povrchu tř. V D do 25mm	m	12,400	640,00	7 936,00
16	R	272324	Základy ze železobetonu do C25/30	m3	9,360	2 124,00	19 880,64
17	R	272365	Výztuž základů z oceli 10505	t	2,150	24 000,00	51 600,00

### HSV Svislé konstrukce 37 346,80

18	R	333324	Mostní opěry a křídla ze železového betonu do C25/30	m3	3,710	3 080,00	11 426,80
19	R	333365	Výztuž mostních opěr a křídel z oceli 10505	t	1,080	24 000,00	25 920,00

### HSV Vodorovné konstrukce 145 880,40

20	R	420312	Přechod desky mostních opěr z prost. betonu do C12/15 (B15)	m3	3,300	6 088,00	20 090,40
21	R	421325	Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu C30/37	m3	6,450	6 520,00	42 054,00
22	R	421365	Výztuž mostní nosné deskové konstr z oceli 10505	t	1,080	20 800,00	22 464,00
23	R	451312	Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C12/15	m3	8,360	1 840,00	15 382,40
24	R	465512	Dlažby z lomového kamene na MC	m3	2,320	6 880,00	15 961,60
25	R	467313	Stupně a prahy vod z prost. betonu do C16/20 (B20)	m3	4,350	6 880,00	29 928,00

### HSV Přidružená stavební výroba 18 442,08

26	R	711111	Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými nátěry	m2	6,000	10,80	64,80
27	R	711127	Izol most celoploš asf pásy s pečat' vrst	m2	45,540	324,00	14 754,96
28	R	711509	Ochrana na povrchu geotextilií	m2	95,760	27,00	2 585,52
29	R	78381	Nátěry beton konstrukcí typ OS - A	m2	5,760	180,00	1 036,80

### HSV Ostatní konstrukce a práce 85 148,00

30	R	911213	Ocel mostní zábradlí zink ponorem s nátěrem	m	7,200	1 800,00	12 960,00
31	R	91345	Nivelační značky kovové	kus	6,000	220,00	1 320,00
32	R	91355	Evidenční číslo mostu	kus	2,000	328,00	656,00

## ROZDÍLOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách

**Objekt:** SO 201 Úprava propustků

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracoval: Ing. Michaela Kubalová


Datum: 1.4.2016

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33	R	919142	Řezání železobetonových konstrukcí tl. do 100mm	m	20,000	350,00	7 000,00
34	R	93136	Překrytí dilatačních spar asfaltovou lepenkou	m2	15,440	250,00	3 860,00
35	R	93650	Drobné doplňk konstr kovové	kg	66,000	150,00	9 900,00
36	R	96616	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	16,000	3 000,00	48 000,00
37	R	966811	Odstranění kovového zábradlí	m	13,200	110,00	1 452,00

**Celkem**

**479 199,17**



Příloha č.5 k dodatku ev.č. objednatele: 2503D1/2016/OI

## Kalkulace nákladů

č. SO	Název SO	Cena dle SoD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	279 682,44	0,00	0,00	279 682,44
SO 101 a	Místní komunikace, Polanka nad Odrou	136 017,80	0,00	0,00	136 017,80
SO 101b1	Místní komunikace, Stará Bělá	3 114 031,59	9 523,50	-347 095,20	2 776 459,89
SO 101b2	Místní komunikace - Zdi - Stará Bělá	7 163 302,93	0,00	-4 288 854,13	2 874 448,80
SO 102	Odvodnění	364 959,07	0,00	-191 993,52	172 965,55
SO 103	Plot	328 333,25	0,00	0,00	328 333,25
SO 201	Úprava propustků	479 199,17	0,00	-479 199,17	0,00
SO 401	Veřejné osvětlení	89 051,00	0,00	0,00	89 051,00
SO 801	Vegetační úpravy	43 922,75	0,00	0,00	43 922,75
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>11 998 500,00</b>	<b>9 523,50</b>	<b>-5 307 142,02</b>	<b>6 700 881,48</b>

