



NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (dle ČSN EN 1610)

Tab. 1 - Nejmenší š. rýhy v závislosti na DN

De	Nejmenší šířka rýhy(OD + x) m		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		β > 60°	β ≤ 60°
≤225	OD + 0,40	OD + 0,40	

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř.pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m a β úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose

Tab. 2 - Nejmenší š. rýhy v závislosti na hloubce rýhy

Hloubka rýhy [m]	Nejmenší šířka rýhy [m]
<1,00	nevyžaduje se
≥1,00 - ≤1,75	0,80
>1,75 - ≤4,00	0,90
>4,00	1,00

POZN.: Nejmenší šířkou rýhy je největší hodnota z tab. 1 a 2

ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ PE100 RC

MĚŘÍTKO 1:25



POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ DLE PODKLADŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ TYTO STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NUTNO NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO V TERÉNU, PROVÉST KONTROLNÍ ZEMNÍ SONDY V MÍSTECH JEJICH KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PROJEKTOVANÝMI PODZEMNÍMI TRASAMI (PŘÍPADNĚ OBJEKTY) A NÁSLEDNĚ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ ZABEZPEČIT TAK, ABY NEDOŠLO PŘI REALIZACI K JEJICH POŠKOZENÍ.
- ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 75 6114 A DALŠÍMI SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI A PŘEDPISY .
- ZÁROVEŇ NUTNO DODRŽET PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S TĚMITO SÍTĚMI ČSN 73 6005 (PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ)

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotčí

Místo :	Ostrava-Vítkovice
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Stupeň :	DPS
Autoři :	ATELIER 38, s.r.o., Husova 9, 702 00 Ostrava 1
Projektant:	Věra Kolesárová
Zodpov. projektant:	Ing. Bernard Hájovský
Datum:	12/2012

atelier38 DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE

zak.č. : A3812_082

PODÉLNÝ PROFIL A VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODU | č.v.: V2-8381 | 3.

KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX : 596 116 323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ - ATELIER : SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX : 553 626 224, E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ