



Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/025902/13/LPO/Růž  
Sp. zn.: S-SMO/025902/13/LPO/2

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková  
Telefon: +420 599 443 256  
Fax: +420 599 442 010  
E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2013-01-25

#### Dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č. 222945)

V souvislosti s doručením žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručených žádostí:

#### Dotaz uchazeče č. 1

V textu zadání je požadovaná pětiletá následná péče. Vzhledem k tomu, že půjde o výsadbu rostlin na extrémní stanoviště a do nádob, bude následná péče hrát velmi důležitou roli při ujmoutí rostlin a bude tedy i objemově a ve finančním vyjádření významná. V položkových rozpočtech a rekapitulaci stavby u Krycího listu není na následnou 5-ti letou péči popis. V TZ projektu je uvedena roční následná péče u výsadeb stromů 30x zálivka, řezy pěstební i omezovací směrem k nadzemním vedením, 2x hnojení, 2x odplevelování, 1x kontrola a oprava úvazků a případná výměna sazenice, u trávníků 10x kosení a 1x hnojení.

Poznámka tazatele – významnou položkou by mohl být ještě úklid listů, pokud bude součástí následné 5-ti leté péče.

**Dovolujeme si požádat o položkovou specifikaci pětileté následné péče u vysazených stromů, keřů a založených trávníků a doplnění položkového rozpočtu.**

#### Odpověď zadavatele č. 1

Doplňujeme výkaz výměr o část: Udržovací péče komplet – viz. příloha (0130\_Udrzovaci pece\_VV) a současně přikládáme aktuální verzi souboru 00\_Kompletace stavby\_VV – viz příloha (Aktualni\_00\_Kompletace stavby\_VV).

#### Dotaz uchazeče č. 2

Dotaz na substráty, sjednocení a upřesnění specifikace:

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy kontejner v řádku položka 4 je uvedeno

<i>certifikovaný substrát pro rostliny v nádobách - z vybraných komponentů a zlehčujících hydroakumulačních substancí</i>	<i>m3</i>	<i>97,078</i>
---	-----------	---------------

V TZ je v případě výsadeb stromů do kontejnerů pěstební substrát text, který nezmiňuje výslovně certifikovaný substrát, požaduje však agrochemický rozbor a odsouhlasení substrátu architektem.

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy výsadby stromů je uvedeno v položce 5

<i>pěstební substrát - organicko-minerální substrát vč. hnojiva OSMOCOTE 3kg/m3, vč. agrochem. rozboru</i>	<i>m3</i>	<i>814,370</i>
--	-----------	----------------

V TZ je v případě výsadeb stromů v dlažbě a v travnatém pásu pěstební substrát text, který přesně specifikuje zrnitostní složení a obsah živin, požaduje se agrochemický rozbor a odsouhlasení substrátu architektem, eventuelní úprava dle výsledku rozboru.

a) Bude tedy vzhledem k náročným stanovištním podmínkám při výsadbě stromů v nádobách požadována dodávka certifikovaného substrátu?

b) Bude tedy vzhledem k náročným stanovištním podmínkám, zejména u stromů vysazovaných na stanovištích v dlažbě (substrát se musí hutnit před pokládkou dlažby, nesmí časem sesedat, musí si uchovat dlouhodobě stálou strukturu...), ale jistě i v travnatých pásích na dané lokalitě vyžadován certifikovaný substrát? Pokud ano, dovoluujeme si požádat o takové upřesnění a sjednocení specifikace pro substrát.

### Odpověď zadavatele č. 2

a) Ano, při výsadbě stromů v nádobách je požadována dodávka certifikovaného substrátu pro výsadbu stromů ve městě v souladu s normou ČSN 839011.

b) Ano, při výsadbě stromů vysazovaných na stanovištích v dlažbě i v travnatých pásích je požadována dodávka certifikovaného substrátu pro výsadbu stromů ve městě v souladu s normou ČSN 839011. Tato norma dostatečně specifikuje požadovaný substrát.

### Dotaz uchazeče č. 3

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy kontejner je v řádku položka 23 uvedeno

<i>příplatek za barevnou úpravu- autorské dílo pro velko-květináč: grafika, obraz, barevný smaltovaný plech - PŘEDBĚŽNÁ CENA DLE INVESTORA</i>	<i>kus</i>	<i>65,000</i>
--	------------	---------------

Dovolujeme si požádat o sdělení předběžné ceny, která by měla být dána včetně instalace díla na květináč.

### Odpověď zadavatele č. 3

Ve výkazu výměr část 0122 - Vegetační úpravy - Kontejner. víceúrovňová izolač. zeleň (stromy v nádobách) u položky č. 23 byla doplněna cena, která je pro stanovení nabídkové ceny jednotná pro všechny uchazeče.

Vlastní grafický návrh bude konzultován s objednatelům a architektem v průběhu realizace díla.

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena/MJ	cena celkem
23	749	74910PC-1	příplatek za barevnou úpravu- autorské dílo pro velko-květináč: grafika, obraz, barevný smaltovaný plech - PŘEDBĚŽNÁ CENA DLE INVESTORA	kus	65,000	10 000	650 000

### Dotaz uchazeče č. 4

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy kontejner je v řádku položka 22 uvedeno

<i>velkokapacitní květináč betonový pohled.beton, armovaný, - atyp: vně rozměr 2500x1000 / v.1100 mm, 2 odtokové otvory</i>	<i>kus</i>	<i>65,000</i>
---	------------	---------------

a) Vzhledem k tomu, že jde o atyp a položka předchází položce 23, kde je výslovně uvedeno „předběžná cena dle investora“, bude u této položky investor stanovovat předběžnou cenu v návaznosti na specifické požadavky a případné autorství k zadané atypické nádobě?

Pokud ano, dovoluujeme si požádat o sdělení předběžné ceny.

b) Pokud nebude stanovena předběžná cena, dovoluujeme si požádat o rozšíření specifikace květináčů – síla a kvalita betonu, typ (vč. barvy) betonu, armování.

#### Odpověď zadavatele č. 4

a) Ne.

b) Doplnujeme specifikaci položky č. 22 v položkovém rozpočtu v části 0122- Kontejner. víceúrovňová izolač. zeleň (stromy v nádobách):

Tl. betonu 10-12 cm (dole 12 cm - kónicky), otvory dle plánu

Beton třída C 30/37, XF 4 (odolné vůči soli a jiným chemickým posypovým materiálům)

Armování dle výrobce.

#### Dotaz uchazeče č. 5

V položkovém rozpočtu v části Vegetační úpravy výsadby stromů je uvedeno v položce 29

<i>obrubník - krajník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 š.100/v.200mm dl.100-300mm</i>	<i>m</i>	<i>762,752</i>
---	----------	----------------

a) Bude obrubník žulový, stejně jako dlažební kostka?

b) Bude v rámci pokládky obrubníku zároveň prováděna úprava okolních dotčených zpevněných ploch (cca 0,3 – 0,5m)?

#### Odpověď zadavatele č. 5

a) Ano.

b) Ne.

#### Dotaz uchazeče č. 6

V rámci Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „Zelená osa Vítkovic“ (ev. č. 222945) byl uchazečům poskytnut aktualizovaný výkaz výměr, řešící přeložky el. vedení ČEZ 22 kV doplněním jejich popisu (pol. č. 16 a 17).

Z uvedeného výkazu (popisu) nelze stanovit cenu za uvedené přeložky a to nám taktéž potvrdil správce sítí, kterého jsme vyzvali k ocenění položek výkazu výměr.

Na jednání dne 23.1.2013 se zástupci ČEZ nám bylo sděleno, že přeložky řeší na základě zadání dle svého metodického postupu majitel sítí, tj. ČEZ, a to vč. projektu a ceny, dále nám bylo sděleno:

1. Ani z doplněného popisu položek nelze stanovit cenu za uvedené přeložky,
2. Přeložky řeší na základě zadání dle svého metodického postupu majitel sítí, tj. ČEZ, a to včetně vypracování projektu a stanovení ceny.
3. Samotnou realizaci pak zadává společnost ČEZ svým smluvním partnerům.

Na základě těchto informací doporučujeme položky z výkazu výměr vyjmout, a nebo poskytnout všem uchazečům stejnou cenu - odhadem s tím, že tato bude upřesněna při realizaci zakázky.

#### Odpověď zadavatele č. 6

Ve výkazu výměr část 011-Terénní úpravy, modelace terénu, demolice u položek č. 16 a 17 byla doplněna cena, která je pro stanovení nabídkové ceny jednotná pro všechny uchazeče.

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	cena/MJ	cena celkem
16	921	21001-PC1	Přeložení el.vedení ČEZ 22 kV, stáv.trasa 60m, nová trasa + chránička 80m (uložení kabelu do umělohmotových dělelných chrániček) = CENA ČEZ NEBO SMLUVNÍ PARTNER ČEZ V položce zahrnuto Zemní práce (odkop zeminy ručně, hutnění zeminy strojně, výkop kabelové rýhy120*120 cm ručně - stará trasa 60m, nová 80 m) Revize elektrického zařízení Manipulace ČEZ a zajištěné pracoviště Vytýčení stávajících podzemních sítí Montážní a demontážní práce Chránička 80 m Kabel 80 m (dle napětí)	kpl	1,000	395 720	395 720

17	921	21001-PC2	Přeložení el. vedení ČEZ - kabely VN 22 kV, výkop ve stávající trase, vložení do chráničky (+obbetonování) = CENA ČEZ NEBO SMLUVNÍ PARTNER ČEZ V položce zahrnuto Zemní práce (odkop zeminy ručně, hutnění zeminy strojně, výkop kabelové rýhy 120*120 cm ručně - 110 m) Revize elektrického zařízení Manipulace ČEZ a zajištěné pracoviště Vytýčení stávajících podzemních sítí Montážní a demontážní práce Chránička 110 m, její obbetonování (bet. B15 bez bednění)	m	110,000	5 385	592 350
----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

**Dále zadavatel upozorňuje uchazeče, že dle § 49 odst. 1) zákona musí být písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručena zadavateli nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

Příloha:  
0130\_Udrzovací pece\_VV  
Aktualni\_00\_Kompletace stavby\_VV