

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/409262/14/LPO/Smo

Sp. zn.: S-SMO/248306/14/LPO/11

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

Datum: 10. listopadu 2014

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov“

V souvislosti s doručení žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručených žádostí:

1.

Dotaz:

V souhrnné zprávě, část 1 a se uvádí:

Stávající stoky jsou z betonových potrubí, které byly ukládány na sraz bez hrdel do bývalých příkopů. V současné době je potrubí porušené korozí, velmi často popraskané až zborcené, v mnoha místech zaneseno neodstranitelnými usazeninami.

Prosíme o sdělení (z důvodu výpočtu bouracích prací), zda původní betonové potrubí je obetonováno či nikoliv.

Odpověď:

V projektové dokumentaci není uvažováno s obetonováním potrubím.

2.

Dotaz:

V SoD, článek II, odst.2 se uvádí:

- ii) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci díla,

V SoD, článek VII, odst.6 se uvádí:

Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 dnů po odstranění všech vad uvedených v zápisu o převzetí dokončeného díla, v zápisu o ukončení zkušebního provozu a po vydání všech kolaudačních rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane jako poslední.

V dokumentech ZD není stanovena délka, předmět zkušebního provozu ani povinnosti zhotovitele související se zkušebním provozem, ani není uvedeno, kdy lze předpokládat vydání kolaudačního rozhodnutí, dle nové právní úpravy kolaudačního souhlasu, přesto je však uvolnění pozastávky vázáno na zápis o ukončení zkušebního provozu a na vydání veškerých kolaudačních rozhodnutí.

- a) Prosíme o sdělení plánované délky zkoušek (zkušebního provozu)
- b) Prosíme o revizi ustanovení o uvolnění pozastávky, neboť ani zkušební provoz ani kolaudace nejsou

plněním zhotovitele, k řízením u stavebního úřadu nemá zhotovitel žádné povinnosti. Nepovažujeme tudíž za správné, tj. v souladu se zásadou poctivosti v právním styku, vázat její uvolnění na zápis o ukončení zkušební provozu, potažmo vydání všech kolaudačních rozhodnutí, když je zhotovitel nemůže žádným způsobem ovlivnit. Navrhujeme změnu ustanovení SoD o uvolnění pozastávky tak, aby byla uvolněna po předání a převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Zápisu o převzetí díla.

Odpověď:

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zkušebním provozem a není ani uvedeno ve stavebním povolení z 05/2009.

K revizi ustanovení o uvolnění pozastávky neshledáváme důvod. Úkolem zhotovitele je provést dílo zejména v souladu se smlouvou a právními předpisy. To je povinnost zhotovitele, jejíž splnění se projeví i tak, že kolaudace jakož i případný zkušební provoz, bylo-li by jej třeba, viz § 2607 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), proběhnou bez problémů. Podle § 2628 NOZ objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. I s ohledem na toto ustanovení je potřebné zhotovitele motivovat k odstranění veškerých zjištěných vad. Pozastávka ve výši 10 % z celkové smluvní ceny splatná do 30 dnů po odstranění všech vad je tedy opodstatněná. Požadavek na provedení díla bez vad je nepochybně v souladu se zásadou poctivosti v právním styku.

3.

Dotaz:

Součástí Zadávací dokumentace je Stavební povolení s právní mocí z roku 2009. Předpokládáme, že platnost dokumentu byla prodloužena. Prosíme o jeho zaslání.

Odpověď:

Stavební povolení nemuselo být prodlouženo, protože se se stavbou začalo v době jeho platnosti (postavené úseky) a trvá jeho platnost do kolaudace díla.

4.

Dotaz:

V Zadávací dokumentaci je citováno Rozhodnutí o povolení změny stavby vodního díla ze dne 24.1.2014. Tento dokument však není součástí zadávací dokumentace.

Dovolujeme si požádat o jeho zaslání.

Odpověď:

V zadávacích podmínkách citované rozhodnutí č. 78/14/VH o povolení změny stavby vodního díla před dokončením a veřejná vyhláška pod č.j. SMO/031622/14/OŽP/Za, spis.zn. S-SMO/256986/13/OŽP/13 ze dne 24.1.2014, vydané Magistrátem města Ostrava, odborem ochrany životního prostředí je společně s projektovou dokumentací uveřejněno na profilu zadavatele v příloze č. 1 zadávací dokumentace (ZD-Priloha-1-162-2014/Rozhodnuti/Rozhodnuti-78-14-VH.pdf).

5.

Dotaz:

Ve výkazu výměr 5.2 - SO 05.2 - Kanalizační přípojky stoky B1 je u položky č. 32 „trubka kanalizační PVC hladké DN 300, SN 10“ zřejmě chybně uvedena měrná jednotka - ks. Dle projektové dokumentace zde má být 11 m potrubí, ve výkazu výměr je uvedeno 11 ks potrubí.

Má uchazeč u této položky ocenit množství 11 ks nebo 11 m potrubí? Pokud je správně 11 ks potrubí, prosíme o sdělení délky 1 ks.

Odpověď:

Správně je 11 m kanalizace DN300.

Ing. Eva Seborská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního