



Číslo smlouvy objednatele: 0096D2/2015/OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0096/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Radimem Babincem
náměstkem primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena Janem Němcem,
statutárním ředitelem

IČO: 25357603
DIČ: CZ25357603
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1441

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0096/2015/OI/ZFUN ze dne 05.02.2015 na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice“ v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. a 2. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 6. a 7. Smlouvy, které tvoří Přílohu č.1 a 2. tohoto Dodatku č.2.

2. Za přílohu č. 5 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.6.- Změnové listy č.3 až č.5, vč. rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.2.
3. Za přílohu č. 6 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.7.- Změnové listy č.6 až č.10, vč. rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č.2 dodatku č.2.



4. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice	8.254.851,54	1.733.519,00	9.988.370,54
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	10.000,00	2.100,00	12.100,00
CENA CELKEM	8.264.851,54	1.735.619,00	10.000.470,54

čl. III.


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02217/RM1418/32 ze dne 22.09.2015.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0096/2015/OI/ZFUN ze dne 05.02.2015.
6. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.6 smlouvy – Změnové listy č.3 až č.5, vč. rozpočtu
Příloha č.2 - Příloha č.7 smlouvy – Změnové listy č.6 až č.10, vč.rozpočtu

Za objednatele

Datum: 30.9.2015

Místo: Ostrava

zmocněnec **Mgr. Radim Babinec**
náměstek primátora



Zhotovitel

Datum: 30.9.2015

Místo:

Jan Němec
statutární ředitel

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 3

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz
Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
Datum: 11.8.2015

Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně

datum: Stanovisko k zateplováním plochám

Odkazy: na specifikaci: -
na výkresy: -
na rozpočtové podklady: ANO - Položkový rozpočet zhotovitele (MP + VCP)
na jinou část smlouvy: -

Předmět změny: Rozsah oken + Rozsah zateplení + bourání vnitřního ostění + doplnění vnitřního ostění + DMTŽ oken + MTŽ oken + MP překlad okna m.č. 107 + zazdění 1ks okna v objektu družiny v 1.PP + MP repase mříží

Popis a zdůvodnění změny:


Rozsah zasklených ploch a zateplení fasády je zdůvodněn v samostatné příloze AD. V rámci DMTŽ oken byl zjištěn nesoulad mezi předpokládaným tvarem ostění a skutečností, kdy špalety oken tvořilo nesoudržné ostění ze směsi plných cihel a malty. Sanace tohoto ostění by se jevila jako stavebně - technicky nevhodná a finančně náročná. V ostění by vzniklo několik ozubů. Po vybourání nesoudržných částí špalet bylo nutné provést doplnění vnitřního ostění pro zachování souvislé plochy ostění. Po DMTŽ okna v m.č. 107 zjištěno provedení nadokenního překladu jako monolitické, sprážené s konstrukcí ztužujícího věnce. Z těchto důvodů bylo upuštěno od provádění nového nadokenního překladu. Vzhledem k technickému stavu stávajících mříží, které neumožňovalo provedení repase, bylo od repase upuštěno. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 22 listů

Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

zmocněnec Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výše popsané změny bylo nutné provést vzhledem k zachování tepelně – technických parametrů stavby. Neprovádění překladu v m.č. 107 doporučuji pro minimalizaci zásahů do statiky objektu. Neprovádění repase stávajících mříží je vzhledem k jejich technickému stavu neproveditelné a ekonomicky nevhodné. Se změnou souhlasím. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant doporučuje navrhovanou změnu v plném rozsahu akceptovat z důvodu dodržení technicko - provozních parametrů stavby. Se změnou souhlasím.

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení - 1 listy
Rozpočet zhotovitele (MP + VCP) – 21 listů

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz
 Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava
 Datum: 17. 8. 2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Rozsah oken + Rozsah zateplení + bourání vnitřního ostění + doplnění vnitřního ostění + DMTŽ oken + MTŽ oken + MP překlada okna m.č. 107 + zazdění 1ks okna v objektu družiny v 1.PP + MP repase mříží

Popis a zdůvodnění změny:

Rozsah zasklených ploch a zateplení fasády je zdůvodněn v samostatné příloze AD. V rámci DMTŽ oken byl zjištěn nesoulad mezi předpokládaným tvarem ostění a skutečností, kdy špalety oken tvořilo nesoudržné ostění ze směsi plných cihel a malty. Sanace tohoto ostění by se jevila jako stavebně - technicky nevhodná a finančně náročná. V ostění by vzniklo několik ozubů. Po vybourání nesoudržných částí špalet bylo nutné provést doplnění vnitřního ostění pro zachování souvislé plochy ostění.


Po DMTŽ okna v m.č. 107 zjištěno provedení nadokenního překlada jako monolitické, sprážené s konstrukcí ztužujícího věnce. Z těchto důvodů bylo upuštěno od provádění nového nadokenního překlada.

Vzhledem k technickému stavu stávajících mříží, které neumožňovalo provedení repase, bylo od repase upuštěno.

Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 21	Počet připojených výkresů: 1
Cena méněprací bez DPH : - 73.094,43 Kč	Cena víceprací bez DPH : 144.294,67 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 71.200,24 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

 zmocněnec Mgr. Radim Babinec
 náměstek primátora

Podpis zmocněnce zhotovitele:
 CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
 Kosmova 17/1126
 702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
 IČ: 25357303 DIČ: CZ25357303
 Jan Němec
 statutární ředitel

Datum:

Datum: 17. 8. 2015

Ověřil:

Schválil:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

ZŠ HOŠŤÁLKOVICE - REVITALIZACE BUDOVY

projektová dokumentace stavby

Jednotlivé ceny:

- dodávka a montáž KZS (včetně všech souvisejících prací - přestěrkování a vložení tkaniny, tepelně izolačních zátek, omítky, lešení) – ROZPOČTOVANÁ CENA 810,40 Kč/m²
- průměrná cena za montáž a dodávku okna – ROZPOČTOVANÁ CENA 3.336,- Kč/m² okenní výplně

Na základě zaměřování oken před jejich výrobou a zjištění nesouladu v plochách výplní otvorů byla provedena sonda do ostění a nadpraží oken. Při jejím vyhodnocení bylo zjištěno, že ozub ostění není vytvořen z omítky, ale provázáním obvodového zdiva a ozub nadpraží je vytvářován v monolitickém ŽB překladu.

Bourání těchto konstrukcí je zásahem do statiky objektu a nemůže být prováděn.

Z těchto důvodů není možné provést osazení do zvětšeného stavebního otvoru, ale je nutné osadit okenní výplně do otvoru zaměřeného stavbou, tedy menšího rozměru a následně upravit vnitřní ostění v souladu s PD.

Z výše uvedeného vyplývá, plocha výplní otvorů bude zmenšena o výše uvedenou hodnotu a naopak o tuto hodnotu by měla být zvětšena plocha zatepované konstrukce obvodových stěn.

Na celkovou hodnotu plochy zatepovaných konstrukcí by výše uvedené vliv mít nemělo.

V Opavě 14.05.2015

STANOVISKO GP K ZASLANÝM VÝMĚRÁM VÝPLNÍ OTVORŮ POSOUZENÍ NESOULADU PLOCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A ZAMĚŘENÍ DODAVATELE STAVBY

- 1/ Kontrolou zaslaných ploch byly zjištěny některé nepřesnosti, vzniklé při zpracovávání uvedené tabulky – opravená tabulka viz příloha.
 - 2/ Při zaměřování byla zjištěna skutečnost, že v průběhu doby mezi zpracováváním PD a provedením stavby okenní výplň vykázaná odkazem PI/ 27 již byla vyměněna. Jedná se o plochu dle PD 1,746m² a dle zaměření 1,815m²
 - 3/ Abychom mohli posoudit plochy, je nutno vycházet z ploch otvorů, nikoliv výrobních rozměrů výplní těchto otvorů. V souladu s ČSN 01 3420, oddíl 6.14, odst.6.14.5 jsou okna kreslena, kótována a rozpočtována v koordinačním rozměru, nikoliv v rozměru výrobním. Tato skutečnost je v projektové dokumentaci uvedena. (V tabulce prvků je vždy uvedeno, že se jedná o výplň do konkrétního stavebního otvoru).
- Při srovnání těchto hodnot (v PD je celková plocha okenních otvorů 443,55m², v zaměření provedeném zhotovitelem stavby je 403,95 m²) se jedná o rozdíl 39,6m² (8,9% projektované hodnoty) – viz příloha.

Zdůvodnění GP:

Při zaměřování stavby za plného provozu ZŠ projektant zvolil variantu zaměření vnitřního rozměru stavebního otvoru . Rozdílné vnitřní a vnější rozměry stavebních otvorů byly projektantem zachyceny -- částečně zakresleno v PD.

Předpokladem návrhu projektanta kdy, vzhledem k provozu budovy školy nebyly provedeny sondy do ostění a nadpraží bylo, že venkovní ostění a nadpraží je tvořeno pouze omítkou. Tato omítka by při bourání oken, zejména velkých dvojitých , byla narušena , částečně vybourána současně s rámem nebo poškozena. Takto znehodnocené ostění a nadpraží se mělo srovnat otlučením navazující omítky. (Tyto práce jsou zahrnuty v položce č.130 (otlučení vnějších omítek o rozsahu do 20 %)).

Takto vzniklý stavební otvor odpovídá vnitřnímu rozměru dle zaměření, tedy rozměru většímu.

Tato úvaha byla zvolena záměrně také z důvodů ceny stavebních prací, kdy projektem navrhované řešení je dražší variantou možných stavebních prací.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okna / fasádaostění - *REVITALIZACE ZŠ OSTRAVA HRSTÁLKOVICE*

Objekt: Výměna oken (jiné rozměry) - méněpráce

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.08.2015

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -70 574,43
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -70 574,43

DPH základní	21,00%	ze	-70 574,43	-14 820,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-85 395,06
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objektová fasáda a ostění - REVITALIZACE ZŠ V OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE

Objekt: Výměna oken (jiné rozměry) - méněpráce

Místo: Datum: 11.08.2015

Objednatel: Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-70 574,43
HSV - Práce a dodávky HSV	-16 396,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 807,40
61 - Úprava povrchů vnitřní	-5 128,94
62 - Úprava povrchů vnější	-9 242,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-101,70
997 - Přesun sutě	-70,09
998 - Přesun hmot	-45,55
PSV - Práce a dodávky PSV	-54 178,23
764 - Konstrukce klempířské	-4 062,77
766 - Konstrukce truhlářské	-16 328,40
786 - Dokončovací práce - zastínění	-33 787,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-70 574,43

ROZPOČET

Stavba: Okna a fasáda - ostění - REVITALIZACE ZS^V OSTRAVA - HOSTÁLKOVICE

Objekt: Výměna oken (jiné rozměry) - méněpráce

Místo: Datum: 11.08.2015
 Objednavatel: Projektant: 0
 Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -70 574,43

HSV - Práce a dodávky HSV -16 396,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 807,40

20	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC "m.č. 1.07 l.č. 140" - (1,5*0,30*0,2)	m3	-0,090	3 420,00	-307,80
17	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "osazování l č. 140 jako překlad" "m.č. 1.07" - (14,3*1,50*2*0,001*1,08)	t	-0,046	24 500,00	-1 127,00
21	K	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami "1.NP." "m.č. 1.07" - (1,50*2*0,15*2)	m2	-0,900	414,00	-372,60

61 - Úprava povrchů vnitřní -5 128,94

42	K	613131RP79	Návaznost zateplovacího systému na rám oken a dveří 3D pomocí fasádní těsnicí pásky z vnitřní strany okna "těsnicí páska na okna" "opravené množství" "Pl/1" (1,705+2,615*2)*1 "Pl/2" (1,2+1,8*2)*2 "Pl/3" (1,94+1,965*2)*4 "Pl/4" (1,95+1,65*2)*4 "Pl/5" (1,94+2,33*2)*43 "Pl/6" (1,09+2,22*2)*2 "Pl/7" (1,2+0,5*2)*1 "Pl/8" (1,3+1,425*2)*4 "Pl/9" (1,3+1,765*2)*6 "Pl/10" (1,935+1,050*2)*8 "Pl/11" (0,75+1,035*2)*2 "Pl/12" (1,904+2,12*2)*1	m	-58,733	60,00	-3 523,98
----	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PI/13"		(1,94+1,005*2)*6	23,700	
			"PI/14"		(0,555+1,05*2)*1	2,655	
			"PI/15"		(2,58+2,08*2)*1	6,740	
			"PI/16"		(1,0+0,54*2)*1	2,080	
			"PI/17"		(0,81+0,85*2)*2	5,020	
			"PI/18"		(0,795+2,12*2)*1	5,035	
			"PI/19"		(1,3+1,315*2)*1	3,930	
			"PI/20"		(1,94+1,965*2)*2	11,740	
			"PI/21"		(1,175+1,16*2)*2	6,990	
			"PI/22"		(3,56+1,17*2)*2	11,800	
			"PI/23"		(4,725+1,165*2)*1	7,055	
			"PI/24"		(0,895+1,16*2)*1	3,215	
			"PI/25"		(1,76+3,215*2)*1	8,190	
			"PI/26"		(2,4+2,4*2)*1	7,200	
			"PI/27"		(1,16+1,56*2)*1	4,260	
			"PI/28"		(1,16+0,86*2)*1	2,880	
			"PI/29"		(1,175+4,35*2)*1	9,875	
			"PI/30"		(1,455+1,56*2)*9	41,175	
			"PI/31"		(0,555+0,86*2)*2	4,550	
			"PI/32"		(2,65+1,565*2)*1	5,780	
			"PI/33"		(0,56+0,86*2)*1	2,280	
			"PI/34"		(1,16+0,86*2)*1	2,880	
			"PI/35"		(1,75+0,86*2)*1	3,470	
			"PI/36"		(1,36+2,07*2)*1	5,500	
			"PI/37"		(2,365+1,565*2)*4	21,980	
			"PI/38"		(1,765+1,165*2)*1	4,095	
			"PI/39"		(1,165+1,165*2)*1	3,495	
			"PI/41"		(2,62+0,865*2)*1	4,350	
			"PI/42"		(0,865+0,865*2)*1	2,595	
			"PI/43"		(1,498+1,208*2)*2	7,828	
			"PI/44"		(2,082+1,195*2)*2	8,944	
			"PI/45"		(0,883+2,015*2)*1	4,913	
			"PI/46"		(1,2+0,6*2)*2	4,800	
			"PI/47"		(1,5+0,6*2)*2	5,400	
			"PI/48"		(2,367+1,545*2)*1	5,457	
			"PI/49"		(1,05+0,629*2)*2	4,616	
			"PI/50"		(2,005+1,075*2)*4	16,620	
			Mezisoučet			730,832	
			"žtratině" 730,832*1,05			767,374	
			"původní položka rozpočtu"-826,107			-826,107	
			" rozdíl položek" -826,107+767,374			-58,733	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-42,093	10,00	-420,93
			"montáž samolepicích lišt uvnitř"				
			"opravené množství" 730,832		730,832		
			"původní položka rozpočtu" -772,925		-772,925		
			"rozdíl položek" -772,925+730,832		-42,093		
44	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	-44,198	25,00	-1 104,95
			"viz. montáž+ztratné" -42,093*1,05		-44,198		
48	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	-79,077	1,00	-79,08
			"zakrytí vnitřní strany oken"				
			"opravené množství"				
			389,963+4,445+4,84+4,11+5,366+1,685+5,658+5,76+2,815+1,779		426,421		
			"původní položka rozpočtu" -505,498		-505,498		
			"rozdíl položek" -505,498+426,421		-79,077		
							-9 242,52
62 - Úprava povrchů vnější							
74	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-42,093	25,00	-1 052,33
			"montáž samolepicích ochranných lišt-venkovní"				
			"opravené množství" 730,832		730,832		
			"původní položka rozpočtu" -772,925		-772,925		
			"rozdíl položek" -772,925+730,832		-42,093		
75	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	-44,198	25,00	-1 104,95
			"viz. montáž+ztratné" -42,093*1,05		-44,198		
64	K	622212011	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm	m	-19,123	120,00	-2 294,76
			"zateplení parapetů"				
			"nové množství"				
			"Pl/2" 1,2*2		2,400		
			"Pl/3" 1,94*4		7,760		
			"Pl/4" 1,94*4		7,760		
			"Pl/5" 2,33*43		100,190		
			"Pl/7" 1,250*1		1,250		
			"Pl/8" 1,3*4		5,200		
			"Pl/9" 1,3*6		7,800		
			"Pl/10" 1,935*8		15,480		
			"Pl/11" 0,750*2		1,500		
			"Pl/13" 1,94*6		11,640		
			"Pl/14" 0,555*1		0,555		
			"Pl/16" 1,00*1		1,000		
			"Pl/17" 0,61*2		1,620		
			"Pl/19" 1,30*1		1,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			"Pl/20"		1,94*2	3,880		
			"Pl/21"		1,175*2	2,350		
			"Pl/22"		3,56*2	7,120		
			"Pl/23"		4,725*1	4,725		
			"Pl/24"		0,895*1	0,895		
			"Pl/27"		1,16*1	1,160		
			"Pl/28"		1,16*1	1,160		
			"Pl/29"		1,175*1	1,175		
			"Pl/30"		1,455*9	13,095		
			"Pl/31"		0,555*2	1,110		
			"Pl/32"		2,650*1	2,650		
			"Pl/33"		0,560*1	0,560		
			"Pl/34"		1,160*1	1,160		
			"Pl/35"		1,750*1	1,750		
			"Pl/37"		2,365*4	9,460		
			"Pl/38"		1,765*1	1,765		
			"Pl/39"		1,165*1	1,165		
			"Pl/41"		2,620*1	2,620		
			"Pl/42"		0,865*1	0,865		
			"Pl/43"		1,470*2	2,940		
			"Pl/44"		2,070*2	4,140		
			"Pl/46"		1,16*2	2,320		
			"Pl/47"		1,46*2	2,920		
			"Pl/48"		2,36*1	2,360		
			"Pl/49"		0,98*2	1,960		
			"Pl/50"		1,935*4	7,740		
			Mezisoučet			248,500		
			"zateplení vnějšího ostění"					
			"Pl/22"		(3,56+1,165*2)*2	11,780		
			"Pl/23"		(4,725+1,165*2)*1	7,055		
			"Pl/28"		(1,160+0,860*2)*1	2,880		
			"Pl/29"		(1,175+4,350*2)*1	9,875		
			"Pl/30"		(1,455+1,565*2)*1	4,585		
			"Pl/46"		1,16*2+0,56*2*2	4,560		
			"Pl/47"		1,46*2+0,56*2*2	5,160		
			Mezisoučet			45,895		
			Součet			294,395		
			"původní položka rozpočtu" -313,518			-313,518		
			"rozdíl položek" -313,518+294,395			-19,123		
65	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 30 mm	m2		-19,697	150,00	-2 954,55
			"viz.montáž+ztrátne" -19,123*1,03			-19,697		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	-27,910	10,00	-279,10
			"nové množství"				
			"lišta rohová" 1128,438		1 128,438		
			"lišta zakončovací s okapničkou" 301,973		301,973		
			Mezisoučet		1 430,411		
			"původní položka rozpočtu"				
			"lišta rohová" -1156,348		-1 156,348		
			"lišta zakončovací s okapničkou" -301,973		-301,973		
			Mezisoučet		-1 458,321		
			Součet		-27,910		
71	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou	m	-29,306	20,00	-586,12
			"nové množství"				
			"lišta rohová na oknech a dveřích"				
			(220,695*2+2,615*2+2,22*2*2+2,12*2+2,07*2+2,08*2+2*2+2,4*2+2,015*2)		480,870		
			Mezisoučet		480,870		
			"lišta rohová na objektu"				
			12,8*2+8,0*3+1,2*8+7,0*4+7,2		94,400		
			12,6+3*6,0+7,4+7,4+7,2+7,6+1,2*3		63,800		
			7,0*3+2,0*3+3,2+3,4*2+4,0*2+7,2+7,4		59,600		
			13,4+7,4+4*14,0		76,800		
			"úprava rohů - římsy" (43,608+13,796+0,6*2)*2		117,208		
			(9,421+0,6*2+14,809*2)*2		80,478		
			(11,237+0,6*2+1,316+10,26+11,237+0,6)*2		71,700		
			(23,145+0,6*2+7,04+9,806+0,6)*2		83,582		
			Mezisoučet		647,568		
			Součet		1 128,438		
			"původní položka rozpočtu"				
			"lišta rohová" -1156,348		-1 156,348		
			"rozdíl položek + ztratné" (-1156,348+1128,438)*1,05		-29,306		
72	M	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm	m	-14,621	25,00	-365,53
			"nové množství"				
			"zakončovací lišta s okapničkou na dveřích a oknech"				
			237,045+1,705+1,09*2+1,94+0,795+1,76+1,36+2,58+2,4+0,883		252,648		
			Mezisoučet		252,648		
			"okapnička na fasádě"				
			8,2+3,4*2+8,8+0,6+7,2+3,8		35,400		
			Součet		288,048		
			"původní položka rozpočtu"				

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"lišta zakončovací s okapničkou"-301,973		-301,973		
			"rozdíl položek + ztratné" (- 301,973+288,048)*1,05		-14,621		
83	K	624631411	Vyplnění spar prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 20 mm	m	-35,073	15,00	-526,10
			"u parapetu okna "				
			"nové množství" 231,5		231,500		
			"původní položka rozpočtu" -266,573		-266,573		
			Součet		-35,073		
84	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	-79,077	1,00	-79,08
			"nové množství" 426,421		426,421		
			"původní položka rozpočtu" -505,498		-505,498		
			Součet		-79,077		
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				-101,70
122	K	968062354	Vybourání dřevěných rámtí oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	-0,908	112,00	-101,70
			"dčA"				
			"1.PP" -1,498*0,606		-0,908		
			997 - Přesun sutě				-70,09
138	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	-0,131	85,00	-11,14
139	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,131	110,00	-14,41
140	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,834	5,00	-9,17
			"skládku Dolní Benešov " -(14*0,131)		-1,834		
142	K	997013831	Poplatek za skládku - netříděné	t	-0,131	270,00	-35,37
			-0,131		-0,131		
			998 - Přesun hmot				-45,55
143	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,911	50,00	-45,55
			PSV - Práce a dodávky PSV				-54 178,23
			764 - Konstrukce klempířské				-4 062,77
221	K	764246344	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn tesklého plechu rš 330 mm	m	-15,820	255,75	-4 045,97
			"nové množství"				
			" oplechování parapetů - v každém dalším patře se délka parapetů zvětšuje o 20 mm"				
			"P1/2" 1,2*2		2,400		
			"P1/3" 1,975*4		7,900		
			"P1/4" 1,975*4		7,900		
			"P1/5" 1,985*43		85,355		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"PI/7"	1.25*1		1,250			
		"PI/8"	1.325*4		5,300			
		"PI/9"	1.33*6		7,980			
		"PI/10"	1.945*8		15,560			
		"PI/11"	0.75*2		1,500			
		"PI/13"	1.96*6		11,760			
		"PI/14"	0.555*1		0,555			
		"PI/16"	1.03*1		1,030			
		"PI/17"	0.835*2		1,670			
		"PI/19"	1.325*1		1,325			
		"PI/20"	1.97*2		3,940			
		"PI/21"	1.775*2		3,550			
		"PI/22"	3.56*2		7,120			
		"PI/23"	4.725*1		4,725			
		"PI/24"	0.395*1		0,895			
		"PI/27"	1.16*1		1,160			
		"PI/28"	1.160*1		1,160			
		"PI/29"	1.175*1		1,175			
		"PI/30"	1.460*9		13,140			
		"PI/31"	0.555*2		1,110			
		"PI/32"	2.650*1		2,650			
		"PI/33"	0.560*1		0,560			
		"PI/34"	1.160*1		1,160			
		"PI/35"	1.750*1		1,750			
		"PI/37"	2.365*4		9,460			
		"PI/38"	2.07*1		2,070			
		"PI/39"	1.165*1		1,165			
		"PI/41"	2.62*1		2,620			
		"PI/42"	0.865*1		0,865			
		"PI/43"	1.470*2		2,940			
		"PI/44"	2.070*2		4,140			
		"PI/46"	1.16*2		2,320			
		"PI/47"	1.46*2		2,920			
		"PI/48"	2.360*1		2,360			
		"PI/49"	1.02*2		2,040			
		"PI/50"	1.965*4		7,860			
		"meziokenní parapety - průběžný prvek s parapety okenními"						
		13*1,2*2+6*1,2			38,400			
		Součet			274,740			
		"původní položka rozpočtu" -290,56			-290,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"rozíl položek" -290,56+274,74		-15,820		
231	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,042	400,00	-16,80
			766 - Konstrukce truhlářské				-16 328,40
256	K	766622132	Montáž piastových oken plochy přes 1 m2 otevřivých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva "označení dle přílohy vnější výplně otvorů" "nově zaměřené okenní otvory"	m2	-64,144	200,00	-12 828,80
			"PI/2" 1,2*1,8*1		2,160		
			"PI/2" 1,2*1,8*1		2,160		
			"PI/3" 1,94*1,965*4		15,248		
			"PI/4" 1,94*1,965*2		7,624		
			"PI/4" 1,94*1,95*2		7,566		
			"PI/5" 1,94*2,33*23		103,965		
			"PI/5a" 1,94*2,32*14		63,011		
			"PI/5" 1,94*2,33*3		13,561		
			"PI/5a" 1,94*2,31*3		13,444		
			"PI/8" 1,3*1,425*4		7,410		
			"PI/9" 1,3*1,765*6		13,767		
			"PI/10" 1,935*1,005*3		5,834		
			"PI/10a" 1,935*1,05*1		2,032		
			"PI/10b" 1,935*1,005*2		3,889		
			"PI/10" 1,935*1,035*2		4,005		
			"PI/13" 1,94*1,005*3		5,849		
			"PI/13a" 1,940*1,005*1		1,950		
			"PI/13b" 1,940*1,005*1		1,950		
			"PI/13c" 1,940*1,005*1		1,950		
			"PI/19" 1,3*1,315*1		1,710		
			"PI/20" 1,94*1,965*2		7,624		
			"PI/21" 1,175*1,160*2		2,726		
			"PI/22" 3,56*1,165*1		4,147		
			"PI/22a" 3,56*1,17*1		4,165		
			"PI/23" 4,725*1,165*1		5,505		
			"PI/24" 0,895*1,16*1		1,038		
			"PI/27" 1,16*1,565*1		1,815		
			"PI/30" 1,455*1,56*7		15,889		
			"PI/30a" 1,455*1,565*1		2,277		
			"PI/30b" 1,455*1,565*1		2,277		
			"PI/32" 2,65*1,565*1		4,147		
			"PI/35" 1,75*0,86*1		1,505		
			"PI/37" 2,365*1,565*3		11,104		
			"PI/37" 2,365*1,565*1		3,701		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"rozdíl položek" -37,934+37,923		-0,011		
297	K	766660RP73	Příplatek za provedení dalších úprav oken a dveří (včetně materiálu) - pákové ovládání	m2	-11,104	230,00	-2 553,92
			"nové množství"				
			"pákové ovládání oken"				
			"PI/7" 0,54*0,5*1		0,270		
			"PI/7a" 0,44*0,5*1		0,220		
			"PI/10" 1,935*1,005*8		15,557		
			"PI/11" 0,75*1,035*2		1,553		
			"PI/13" 1,94*1,005*2		3,899		
			"PI/14" 0,555*1,05*1		0,583		
			"PI/22" 3,56*1,165		4,147		
			"PI/22a" 3,556*1,17		4,161		
			"PI/23" 4,725*1,165*1		5,505		
			"PI/28" 1,16*0,860*1		0,998		
			"PI/29" 1,175*4,350*1		5,111		
			"PI/33" 0,56*0,86*1		0,482		
			"PI/34" 1,160*0,86*1		0,998		
			"PI/35" 1,75*0,86*1		1,505		
			"PI/38" 1,765*1,165*1		2,056		
			"PI/39" 1,165*1,165*1		1,357		
			"PI/43" 1,47*1,160		1,705		
			"PI/43" 1,47*1,160		1,705		
			"PI/44" 2,07*1,165		2,412		
			"PI/44a" 2,07*1,16		2,401		
			"PI/46" 1,16*0,56		0,650		
			"PI/46a" 1,16*0,56		0,650		
			"PI/47" 1,46*0,56*2		1,635		
			"PI/48" 2,36*1,45*1		3,422		
			"PI/49" 0,98*0,51*2		1,000		
			"PI/50-a-b" 1,935*1,005*3+1,935*1,05		7,866		
			Součet		71,848		
			"původní položka rozpočtu" -82,952		-82,952		
			"rozdíl položek" -82,952+71,848		-11,104		
298	K	766660RP74	Příplatek za provedení dalších úprav oken a dveří (včetně materiálu) - designové neprůhledné folie	m2	-0,849	100,00	-84,90
			"nové množství"				
			"exteriérové reflexní fólie na oknech"				
			"PI/28" 1,16*0,86*1		0,998		
			"PI/30" 1,455*1,56*1		2,270		
			"neprůhledné folie na oknech"				
			"PI/5" 1,94*0,5*6		5,820		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PI/38" 1,765*1,165*1		2,056		
			"PI/39" 1,165*1,165*1		1,357		
			"PI/41" 2,62*0,865*1		2,266		
			"PI/43" 1,47*1,16*1		1,705		
			"PI/43" 1,47*1,16*1		1,705		
			"PI/44" 2,07*1,165*1		2,412		
			"PI/44a" 2,07*1,16*1		2,401		
			"PI/48" 2,36*1,45*1		3,422		
			"PI/50" 1,935*1,005*2		3,889		
			"PI/50a" 1,935*1,005*1		1,945		
			"PI/50b" 1,935*1,05*1		2,032		
			Součet		372,195		
			"původní položka rozpočtu" -436,339		-436,339		
			"rozdíl položek" -436,339+372,195		-64,144		
285	K	766622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřivých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	-0,135	350,00	-47,25
			"montáž nových plastových oken-nově zaměřené otvory"				
			"PI/29" 1,175*4,35		5,111		
			"původní položka rozpočtu" -5,246		-5,246		
			"rozdíl položek" 5,111-5,246		-0,135		
296	K	766660RP72	Příplatek za provedení dalších úprav oken a dveří (včetně materiálu) - bezpečnostní sklo	m2	-0,011	100,00	-1,10
			"nové množství"				
			"provedení bezpečnostního skla u oken"				
			"PI/16" 1,0*0,541		0,541		
			"PI/21" 1,175*1,16*1		1,363		
			"PI/24" 0,895*1,160*1		1,038		
			"PI/27" 1,160*1,565*1		1,815		
			"PI/29" 1,175*4,35*1		5,111		
			"PI/30" 1,455*1,56*1		2,270		
			"PI/31" 0,555*0,86*2		0,955		
			"PI/37" 2,365*1,565*1		3,701		
			Mezisoučet		16,794		
			"provedení bezpečnostního skla u dveří"				
			"PI/1" 1,705*2,615*1		4,459		
			"PI/6" 1,09*2,22*2		4,840		
			"PI/12" 1,94*2,12*1		4,113		
			"PI/25" 1,760*2,785*1		4,902		
			"PI/36" 1,36*2,07*1		2,815		
			Mezisoučet		21,129		
			Součet		37,923		
			"původní položka rozpočtu" -37,934		-37,934		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		9,088		
			"původní položka rozpočtu" -9,937		-9,937		
			"rozdíl položek" -9,937+9,088		-0,849		
299	K	766660RP75	Příplatek za provedení dalších úprav oken a dveří (včetně materiálu) - neprůhledné sklo	m2	-2,387	100,00	-238,70
			"neprůhledné sklo v oknech-nové zaměřené otvory"				
			"PI/2" 1,2*0,87*1		1,044		
			"PI/3" 1,94*1,035*4		8,032		
			"PI/4" 1,94*1,035*1		2,008		
			"PI/4'" 1,94*1,95*1		3,783		
			"PI/7" 0,54*0,5*1		0,270		
			"PI/7a" 0,44*0,5*1		0,220		
			"PL/16" 1,0*0,54*1		0,540		
			"PI/17" 0,81*0,85*1		0,689		
			"PI/21" 1,175*1,16*2		2,726		
			"PI/24" 0,895*1,16*1		1,038		
			"PI/29" 1,175*4,350*1		5,111		
			"PI/33" 0,56*0,86*1		0,482		
			"PI/34" 1,16*0,86*1		0,998		
			"PI/35" 1,75*0,86*1		1,505		
			"PI/37" 2,365*1,565*1		3,701		
			"PI/38" 1,765*1,165*1		2,056		
			"PI/41" 2,62*0,865*1		2,266		
			"PI/43" 1,47*1,16*1		1,705		
			"PI/46" 1,16*0,56*1		0,650		
			Mezisoučet		38,824		
			"neprůhledné sklo na dveřích"				
			" PI/1" 1,705*2,615		4,459		
			"PI/6" 1,09*2,22		2,420		
			"PI/12" 1,904*2,12		4,036		
			"PI/25" 1,76*2,785		4,902		
			"PI/36" 1,36*2,07		2,815		
			Mezisoučet		18,632		
			Součet		57,456		
			"původní položka rozpočtu" -59,843		-59,843		
			"rozdíl položek" -59,843+57,456		-2,387		
300	K	766660RP76	Příplatek za provedení dalších úprav oken a dveří (včetně materiálu) - samočistící sklo	m2	-1,404	100,00	-140,40
			"nové rozměry"				
			"samočistící sklo na oknech"				
			"PI/20" 1,94*1,965*2		7,624		
			"původní položka rozpočtu" -9,028		-9,028		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"rozdíl položek" -9,028+7,624		-1,404		
307	M	562456110	plastová okenní síť proti hmyzu	m2	-1,066	405,00	-431,73
			"nové množství"				
			"plastové sítě proti hmyzu"				
			"PI/30" 1,455*1,56*7		15,889		
			"PI/31" 0,555*0,86*2		0,955		
			"PI/32" 2,650*1,565*1		4,147		
			"PI/11" 2,62*0,865*1		2,266		
			"PI/42" 0,865*0,865*1		0,748		
			Součet		24,005		
			"původní položka rozpočtu" -25,071		-25,071		
			"rozdíl položek" -25,071+24,005		-1,066		
308	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	-0,016	100,00	-1,60
			786 - Dokončovací práce - zastínění				-33 787,06
363	K	7866122RP88	Dodávka a montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin (včetně kotvení a ovládacích prvků)	m2	-42,587	780,00	-33 217,86
			"stínící zařízení - roleata det. viz vnější výplně otvorů"				
			"PI/2" 1,2*1,8*2		4,320		
			"PI/4" 1,94*1,965*4		15,248		
			"PI/5" 1,94*2,32*43		193,534		
			"PI/8" 1,3*1,425*4		7,410		
			"PI/9" 1,3*1,765*6		13,767		
			"PI/10" 1,935*1,05*2		4,064		
			"PI/17" 0,81*0,85*1		0,689		
			"PI/22" 3,56*1,17*2		8,330		
			"PI/23" 4,725*1,165*1		5,505		
			"PI/27" 1,16*1,565*1		1,815		
			"PI/30" 1,455*1,565*2		4,554		
			"PI/35" 1,75*0,86*1		1,505		
			"PI/37" 2,365*1,565*3		11,104		
			"PI/43" 1,47*1,16*1		1,705		
			"PI/44" 2,07*1,165*2		4,823		
			"PI/49" 0,98*0,51*1		0,500		
			Součet		278,873		
			"původní položka rozpočtu" -321,46		-321,460		
			"rozdíl položek" -321,46+278,873		-42,587		
364	K	786624RP88	Demontáž zastíňujících prvků oken včetně garnýží	m2	-22,768	25,00	-569,20
			"nové množství" 401,675		401,675		
			"původní položka rozpočtu" -424,443		-424,443		
			Součet		-22,768		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Okna / fasáda rostlóní

Objekt: Výměna oken (jiné rozměry) - vícepráce

NČO:

číslo:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Posnák:

Náklady z rozpočtu 143 679,07

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 143 679,07

DPH základní 21,00% ze 143 679,07 30 172,60

sazebná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH	v	CZK	173 851,67
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Okna a fasáda - kotelny

Objekt: Výměna oken (jiné rozměry) - vícepráce

Místo: Datum: 11.08.2015

Objednatel: Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	143 679,07
HSV - Práce a dodávky HSV	131 652,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 195,85
61 - Úprava povrchů vnitřních	35 730,60
62 - Úprava povrchů vnější	38 879,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 850,66
997 - Přesun sutě	26 288,83
998 - Přesun hmot	707,80
PSV - Práce a dodávky PSV	12 026,24
766 - Konstrukce truhlářské	12 026,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	143 679,07

ROZPOČET

Stavba: Olšava - fasáda a ostění

Objekt: Výměna oken (jiné rozměry) - vícepráce

Místo:	Datum:	11.08.2015
Objednatel:	Projektant:	0
Subvítel:	Zpracovatel:	0

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							143 679,07

HSV - Práce a dodávky HSV	131 652,83
---------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 195,85
--	-----------

91	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	80,829	188,00	15 195,85
"dozdívka parapetu po vybourání stávajících oken - velké nerovnosti"							
					80,829		
					80,829		

61 - Úprava povrchů vnitřních	35 730,60
-------------------------------	-----------

41	K	512456rp79	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního (včetně pomocné lešení)	m2	119,102	300,00	35 730,60
"opravené množství"							
					9,600		
					23,480		
					21,000		
					283,800		
					2,200		
					16,600		
					28,980		
					32,280		
					5,640		
					23,700		
					2,655		
					2,080		
					5,020		
					3,930		
					11,740		
					6,990		
					11,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Pl/23" (4,725+1,165*2)*1		7,055		
			"Pl/24" (0,895+1,16*2)*1		3,215		
			"Pl/27" (1,16+1,56*2)*1		4,280		
			"Pl/28" (1,16+0,86*2)*1		2,880		
			"Pl/29" (1,175+4,35*2)*1		9,875		
			"Pl/30" (1,455+1,56*2)*9		41,175		
			"Pl/31" (0,555+0,86*2)*2		4,550		
			"Pl/32" (2,65+1,565*2)*1		5,780		
			"Pl/33" (0,56+0,86*2)*1		2,280		
			"Pl/34" (1,16+0,86*2)*1		2,880		
			"Pl/35" (1,75+0,86*2)*1		3,470		
			"Pl/37" (2,365+1,565*2)*4		21,980		
			"Pl/38" (1,765+1,165*2)*1		4,095		
			"Pl/39" (1,165+1,165*2)*1		3,495		
			"Pl/41" (2,62+0,865*2)*1		4,350		
			"Pl/42" (0,865+0,865*2)*1		2,595		
			"Pl/43" (1,498+1,208*2)*2		7,828		
			"Pl/44" (2,082+1,195*2)*2		8,944		
			"Pl/46" (1,2+0,6*2)*2		4,800		
			"Pl/47" (1,5+0,6*2)*2		5,400		
			"Pl/48" (2,367+1,545*2)*1		5,457		
			"Pl/49" (1,05+0,629*2)*2		4,616		
			"Pl/50" (2,005+1,075*2)*4		16,620		
			Mezisoučet		669,115		
			669,115*0,178		119,102		
							38 879,09
		62 -	Úprava povrchů vnější				
61	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	48,191	470,00	22 649,77
			"nové množství "				
			"nová plocha zateplení" 1904,134		1 904,134		
			"původní položka rozpočtu" -1855,943		-1 855,943		
			"rozdíl položek" -1855,943+1904,134		48,191		
62	K	621759520	deska jasná polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	49,637	157,00	7 793,01
			"viz. montáž+ztratné" 48,191*1,03		49,637		
63	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	48,191	10,00	481,91
			"rozdíl položek" 48,191		48,191		
79	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	39,772	200,00	7 954,40
			"omítka obvodových zdí objektu"				
			"nové množství - zateplení tl. 160 mm" 1904,134-402,101		1 502,033		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"P1/42"		1,000		
			"P1/46"		1,000		
			"P1/46a"		1,000		
			"P1/47"		1,000		
			"P1/49"		2,000		
			"původní položka rozpočtu" -17		-17,000		
			"rozdíl položek " 19-17		2,000		
K		766811RP1	Příplatek k montáži parapetní desky za úpravu vyřezáním dle tvaru ostění	kus	141,000	73,24	10 326,14
			"úprava parapetu" 12+41+85+3		141,000		
308	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,001	100,00	0,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice
 Objekt: Oprava mříží - méněpráce

JRSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603
 DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu -2 520,00
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -2 520,00

DPH základní	21,00%	ze	2 520,00	-529,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-3 049,20
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Místo: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Oprava mříží - méněpráce

Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Phořovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-2 520,00
767 - Konstrukce zámečnické	-2 520,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 520,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Ostrava Hošťálkovic

Objekt: Oprava mříží - méněpráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-2 520,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-2 520,00
767 - Konstrukce zámečnické							-2 520,00
316	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených "montáž opravených mříží"	m2	-4,200	250,00	-1 050,00
			"1.PP" 1,2*0,7*5		-4,200		
			Součet		-4,200		
317	M	553011RP91	úprava stávajících mříží včetně navaření patek pro uchycení	m2	-4,200	350,00	-1 470,00
			"oprava, úprava stávajících mříží"				
			"1.PP" 1,2*0,7*5		-4,200		
			Součet		-4,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Zazdění oken - vícepráce

ISSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

25357603

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 615,60

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 615,60

DPH základní	21,00%	ze	615,60	129,28
--------------	--------	----	--------	--------

snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
-----------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	744,88
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Ostrava Hošťálkovic

Objekt: Zazdění oken - vícepráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	615,60
HSV - Práce a dodávky HSV	615,60
3 - Svisté a kompletní konstrukce	615,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	615,60

ROZPOČET

Slavba: Hospitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovic



Objekt: Zazdění oken - vícepráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							615,60
			HSV - Práce a dodávky HSV				615,60
			3 - Svisté a kompletní konstrukce				615,60
20	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,180	3 420,00	615,60
			0,9*0,2		0,180		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava	Datum: 12.8.2015	
Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy	na specifikaci:	Rozsah zateplení soklu objektu, napojení střešních svodů, hydroizolace	
	na výkresy:	Zakreslení rozsahu doplnění	
	na rozpočtové podklady:	ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (MP + VCP)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zateplení soklu, napojení střešních svodů, hydroizolace a úpravy zpevněných ploch			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při provádění výkopových prací pro zateplení soklu objektu byla nalezena kameninová kanalizace, který prochází pod objektem a je obetonovaná. Při bouracích pracích by mohlo dojít k poškození kanalizace pod objektem. Bylo rozhodnuto v dotčeném místě neprovádět zateplení soklu. (viz nákres). Dále byl při provádění sond nalezena v místech okapového chodníku betonová deska pod dlažbou. Bylo rozhodnuto v dotčeném místě neprovádět zateplení soklu. (viz nákres). U dotčených částí bylo zahrnuto neprovádění souvisejících konstrukcí a skladeb – DMTŽ a MTŽ dlažeb, obrub.</p> <p>Při provádění výkopových prací zjištěno napojení střešních svodů do kanalizace bez lapačů střešních splavenin. Napojení nových střešních svodů bude provedeno stejným způsobem bez lapačů střešních splavenin. Dále byly nalezeny kanalizační šachty pod úrovní okapového chodníku. Pro zajištění řádného provozování kanalizace a čištění budou šachty výškově upraveny do úrovně nového okapového chodníku.</p> <p>Při provádění výkopových prací v místě anglických dvorků bylo zjištěno, že se v těchto místech nenachází hydroizolační vrstva a nová hydroizolace nelze napojit na stávající hydroizolaci. Vzhledem k této skutečnosti je navrženo neprovádět hydroizolační vrstvu asfaltovým pásem, ale provedení izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové fólie vč. geotextilie.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	11 listů		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
 			
zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora			

Stánovisko technického dozoru stavby:



Popsané změny respektují skutečný stav při realizaci díla. Rozsah MP a VCP odpovídá skutečnosti a má marginální dopad do tepelně technických vlastností celkového zateplení objektu. Napojení střešních svodů bez lapačů střešních splavenin je provedeno do přilehlých kanalizačních šachet s uliční mříží, čímž je zajištěno řádné provozování a čištění odvodu dešťových vod. Provedení hydroizolace v místě anglických dvorků z nopové folie se vzhledem k nenalezení stávající hydroizolace jeví jako technicky nejvhodnější. Se změnou souhlasím. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

Stánovisko projektanta stavby:

Projektant doporučuje navrhovanou změnu v plném rozsahu akceptovat z důvodu dodržení technicko - provozních parametrů stavby. Se změnou souhlasím.

Stánovisko vedoucího investičního odboru MIMO:

Se změnou souhlasím.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	12.6.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zateplení soklu, napojení střešních svodů, hydroizolace a úpravy zpevněných ploch		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění výkopových prací pro zateplení soklu objektu byla nalezena kameninová kanalizace, který prochází pod objektem a je obetonovaná. Při bouracích pracích by mohlo dojít k poškození kanalizace pod objektem. Bylo rozhodnuto v dotčeném místě neprovádět zateplení soklu. (viz nákres). Dále byl při provádění sond nalezena v místech okapového chodníku betonová deska pod dlažbou. Bylo rozhodnuto v dotčeném místě neprovádět zateplení soklu. (viz nákres). U dotčených částí bylo zahrnuto neprovádění souvisejících konstrukcí a skladeb – DMTŽ a MTŽ dlažeb, obrub. Při provádění výkopových prací zjištěno napojení střešních svodů do kanalizace bez lapačů střešních splavenin. Napojení nových střešních svodů bude provedeno stejným způsobem bez lapačů střešních splavenin. Dále byly nalezeny kanalizační šachty pod úrovní okapového chodníku. Pro zajištění řádného provozování kanalizace a čištění budou šachty výškově upraveny do úrovně nového okapového chodníku. Při provádění výkopových prací v místě anglických dvorků bylo zjištěno, že se v těchto místech nenachází hydroizolační vrstva a nová hydroizolace nelze napojit na stávající hydroizolaci. Vzhledem k této skutečnosti je navrženo neprovádět hydroizolační vrstvu asfaltovým pásem, ale provedení izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové fólie vč. geotextilie.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH : - 35 640,68 Kč	Cena víceprací bez DPH : 29 059,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 6 581,15 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Jan Němec statutární ředitel	
Datum:	Datum: 12.6.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice
 Objekt: 4 - Úpravy objektu v prostoru soklu - méněpráce

JKS0: CC-CZ:
 Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25357603
 CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	-15 832,39
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-15 832,39

DPH základní	21,00%	ze	15 832,39		3 324,80
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH v CZK -19 157,19

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovic

Objekt: 4 - Úpravy objektu v prostoru soklu - méněpráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 832,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 967,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-203,32
62 - Úprava povrchů vnější	-6 000,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-1 800,00
96 - Ostatní konstrukce a práce	-1 026,00
997 - Přesun sutě	-937,87
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 865,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-5 865,20
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 832,39

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovic

Objekt: 4 - Úpravy objektu v prostoru soklu - méněpráce

Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Investor: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-15 832,39
HSV - Práce a dodávky HSV							-9 967,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-203,32
18	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	-0,442	460,00	-203,32
			"původní položka rozpočtu - nebude provedeno" -0,442		-0,442		
62 - Úprava povrchů vnější							-6 000,00
59	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	-8,000	470,00	-3 760,00
			"zateplení kanalizačních šachet"				
			0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1,0*2		0,000		
			"zateplení základu VZT" 0,6*1,0*2		0,000		
			"zateplení základu přístřešku" 0,727*1,0*2		0,000		
			"zateplení rozdílu soklu" 0,45*0,4		0,000		
			"zateplení základů zadního vchodu" 1,682*2*1		0,000		
			"odpočty v místech kde nebude izolace provedena"				
			-(0,7*2+0,7*2+1,2+1,2+1,6+1,2)*1,0		-8,000		
			Součet		-8,000		
60	M	283764220RP63	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265x615 mm (krycí plocha 0,75 m2) tl. 100mm součinitel tepelné vodivosti lambda=0,038 W/mK	m2	-8,000	280,00	-2 240,00
			"viz montáž + ztrátne" 4,198		-8,000		
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných							-1 800,00
93	K	877265RP10	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC KG DN 150	kus	-4,000	150,00	-600,00
			"původní položka rozpočtu" -4		-4,000		
94	M	283411120	lapač střešních splavenin geiger + odnímatelné sítko	kus	-4,000	300,00	-1 200,00
			"původní položka rozpočtu" -4		-4,000		
96 - Ostatní konstrukce a práce							-1 026,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	96504RP68	Bourání betonových ploch tl do 200 mm pl přes 4 m2	m3	-1,080	950,00	-1 026,00
			"původní položka rozpočtu" -1,08		-1,080		
		997 -	Přesun sutě				-937,87
138	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-1,986	85,00	-168,81
139	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-1,658	110,00	-182,38
			-1,658		-1,658		
140	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-27,804	5,00	-139,02
			"skládku Doiní Benešov" -14*1,986		-27,804		
142	K	997013831	Poplatek za skládku - netříděné	t	-1,658	270,00	-447,66
			-1,658		-1,658		
			PSV - Práce a dodávky PSV				-5 865,20
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-5 865,20
147	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové fólie	m2	-8,000	195,00	-1 560,00
			"ochrana zateplení kanalizačních šachet"				
			0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1,0*2		0,000		
			"zateplení základu VZT" 0,6*1,0*2		0,000		
			"zateplení základu přístřešku" 0,727*1,0*2		0,000		
			"zateplení základů zadního vchodu" 1,682*2*1		0,000		
			"odpočty v místech kde nebude izolace provedena"				
			-(0,7*2+0,7*2+1,2+1,2+1,6+1,2)*1,0		-8,000		
			Součet		-8,000		
152	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-8,400	43,00	-361,20
			"ochrana nopové folie" -8,000*1,05		-8,400		
145	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	-33,350	20,00	-667,00
			"nátěr asfaltový anglických dvorků a stěn pod terénem"				
			(0,6*2+1,8)*1,0*5+(7,65+0,5+2,9+0,75+0,8+1,2+ 1,15+3,4)*1,0		-33,350		
146	M	111613320	asfalt stavebně-izolační, pro natírání za horka	t	-0,085	15 700,00	-1 334,50
			"viz. provedení izolace +ztratiné"				
			33,35*1,02*2,5*0,001		-0,085		
148	K	711135RP107	Oprava izolace zdiva proti zemní vlhkosti	m2	-10,500	185,00	-1 942,50
			"oprava izolace v 1.PP v rozsahu 30 % plochy"				
			35,0*0,3		-10,500		

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice
Objekt: Úpravy objektu v prostoru soklu před družinou - méněpráce
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2015
Objednavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25357603
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Náklady z rozpočtu -19 808,29
Ostatní náklady 0,00
Cena bez DPH -19 808,29
DPH základní 21,00% ze 19 808,29 4 159,74
snižovací 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -23 968,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovic

Objekt: Úpravy objektu v prostoru soklu před družinou - méněpráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-19 808,29
HSV - Práce a dodávky HSV	-15 269,67
62 - Úprava povrchů vnější	-14 331,80
997 - Přesun sutě	-937,87
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 538,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-4 538,62
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-19 808,29

ROZPOČET

Číslo: Revitalizace ZS Ostrava Hošťálkovic

Objekt: Úpravy objektu v prostoru soklu před družinou - méněpráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Fotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-19 808,29
HSV - Práce a dodávky HSV							-15 269,67
62 - Úprava povrchů vnější							-14 331,80
59	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	-18,900	470,00	-8 883,00
			"zateplení nakládací rampy - odpočty v místech kde nebude izolace provedena"				
			2,4*1,6+3,85*1,35+1,24*1,65+2,32*1,65+2,03*1,45		-18,900		
			deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF hladký povrch, azub po celém obvodu				
60	M	283764220RP63	1265x615 mm (krycí plocha 0,75 m2) tl.100mm součinitel tepelné vodivosti lambda=0,038 W/mK	m2	-19,460	280,00	-5 448,80
			"viz montáž + ztratné" 18,900*1,03		-19,460		
997 - Přesun sutě							-937,87
138	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-1,986	85,00	-168,81
139	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-1,658	110,00	-182,38
			-1,658		-1,658		
140	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-27,804	5,00	-139,02
			"skládku Dolní Benešov " -14*1,986		-27,804		
142	K	997013831	Poplatek za skládku - netříděné	t	-1,658	270,00	-447,66
			-1,658		-1,658		
PSV - Práce a dodávky PSV							-4 538,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-4 538,62
147	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové fólie	m2	-18,900	195,00	-3 685,50
			"zateplení nakládací rampy - odpočty v místech kde nebude izolace provedena"				
			2,4*1,6+3,85*1,35+1,24*1,65+2,32*1,65+2,03*1,45		-18,900		
152	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-19,840	43,00	-853,12
			"ochrana nopové folie" -18,900*1,05		-19,840		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 4 - Úpravy objektu v prostoru soklu - vícepráce

Řešitel: CC-CZ: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: IČ: DIČ:

Provozitel: IČ: 25357603
 CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Náklady z rozpočtu 29 059,53
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 29 059,53

DPH základní	21,00%	ze	29 059,53	6 102,50
zálohová	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 162,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZŠ Ostrava Hořálkovic

Objekt: 4 - Úpravy objektu v prostoru soklu - vícepráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 059,53
HSV - Práce a dodávky HSV	13 201,40
1 - Zemní práce	722,11
5 - Komunikace	2 173,62
62 - Úprava povrchů vnější	9 213,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 031,12
998 - Přesun hmot	61,25
PSV - Práce a dodávky PSV	15 858,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 888,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 276,02
767 - Konstrukce zámečnické	3 694,01
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 059,53

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 4 - Úpravy objektu v prostoru soklu - vícepráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							29 059,53

HSV - Práce a dodávky HSV 13 201,40

1 - Zemní práce 722,11

K	113107143	Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,020	239,11	722,11
		" plocha uzadního vchodu-pravá strana" 1,1*1,0		1,100		
		" plocha před odstraněným vstupem" 0,8*2,4		1,920		
		Mezisoučet		3,020		

5 - Komunikace 2 173,62

31	K	564831111	Podklad ze štěrkořtě ŠD tl 100 mm	m2	3,020	55,00	166,10
			" plocha uzadního vchodu-pravá strana" 1,1*1,0		1,100		
			" plocha před odstraněným vstupem" 0,8*2,4		1,920		
			Mezisoučet		3,020		
33	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	3,020	185,00	558,70
			"kladení chodníku ze zámkové dlažby" 3,02		3,020		
34	M	592450380	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	3,111	220,00	684,42
			"viz. montáž + ztratiné" 3,02		3,020		
36	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	6,300	90,00	567,00
			"obruha kolem zámkové dlažby "		6,300		
			1+ 1,1+1,0+2,4+0,8				
37	M	592173010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 7/20 50x5x15 cm	kus	7,000	28,20	197,40
			"viz. montáž" 7		7,000		

62 - Úprava povrchů vnější 9 213,30

59	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	12,198	470,00	5 733,06
			"zateplení kanalizačních šachet"				
			0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1,0*2		6,000		
			"zateplení základu VZT" 0,6*1,0*2		1,200		
			"zateplení základu přístřešku" 0,727*1,0*2		1,454		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zateplení rozdílu soklu" 0,45*0,4		0,180		
			"zateplení základů zadního vchodu" 1,682*2*1		3,364		
			"odpočty v místech kde nebude izolace provedena"				
			-(0,7*2+0,7*2+1,2+1,2+1,6+1,2)*1,0		0,000		
			Součet		12,198		
60	M	283764220RP63	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265x615 mm (krycí plocha 0,75 m2) tl. 100mm součinitel tepelné vodivosti lambda=0,038 W/mK	m2	12,198	280,00	3 415,44
			"viz montáž + ztratné" 4,198		12,198		
77	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,180	360,00	64,80
			"zateplení rozdílu soklu u jídelny" 0,45*0,4		0,180		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 031,12
K		919735113	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	3,020	100,81	304,45
			" plocha uzadního vchodu-pravá strana" 1,1*1,0		1,100		
			" plocha před odstraněným vstupem" 0,8*2,4		1,920		
			Mezisoučet		3,020		
K		967042712	Odsekání zdiva z betonu plošné tl do 100 mm	m2	2,400	302,78	726,67
			"úprava stávajících základů zadního vchodu" 1,2*1,0*2		2,400		
998 - Přesun hmot							61,25
143	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,225	50,00	61,25
PSV - Práce a dodávky PSV							15 858,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 888,10
147	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové fólie	m2	12,018	195,00	2 343,51
			"ochrana zateplení kanalizačních šachet"				
			0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1*2+0,6*1,0*2		6,000		
			"zateplení základu VZT" 0,6*1,0*2		1,200		
			"zateplení základu přístřešku" 0,727*1,0*2		1,454		
			"zateplení základů zadního vchodu" 1,682*2*1		3,364		
			"odpočty v místech kde nebude izolace provedena"				
			-(0,7*2+0,7*2+1,2+1,2+1,6+1,2)*1,0		0,000		
			Součet		12,018		
152	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	12,610	43,00	542,23
			"ochrana nopové fólie" 12,018*1,05		12,610		
K		998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,003	786,37	2,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							9 276,02
K		721242115	Úprava kanalizace (práce v místech neprovedených lapačů)	kom pl	4,000	2 318,30	9 273,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úprava kanalizace v místě napojení svodu na ležatou kanalizaci" 4		4,000		
K		998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	469,62	2,82
767 - Konstrukce zámečnické							3 694,01
K		767991RP3	Úprava stávajících poklopů na kanalizačních šachtách	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
K		767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 10 kg (včetně kotvení)	kg	7,046	67,92	478,56
			"montáž úhelníku do prahu v garážových vratech" 2,6*2,71		7,046		
M		130104RP	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 3 mm	t	0,008	23 086,00	184,69
			"viz montáž+ztratné" 2,6*2,71*1,1*0,001		0,008		
K		998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,036	854,57	30,76

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava -
PřívazInvestor: Statutární město Ostrava,
Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava Datum: 13.8.2015

Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	Doplnění výplní otvorů přístřešku
	na výkresy:	Zakreslení rozsahu doplnění (pohledy)
	na rozpočtové podklady:	ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (VCP)
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Doplnění okna a dveří do přístřešku


Popis a zdůvodnění změny:

Při DMTŽ přístřešku zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav stávajících výplní otvorů. Do nového přístřešku bude provedeno nové okno a dveře vč. zárubně pro zajištění funkčnosti přístřešku. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 4 listy

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava



.....
zmocněnec Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající výplně otvorů jsou na hranici životnosti a není technicky vhodná jejich případná repase a zpětná montáž. Z ekonomického hlediska je repase také nevhodná vzhledem k technickému stavu výplní otvorů a zárubně. Se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:



Navržené a provozovatelem odsouhlasené tvary a technické parametry výplní otvorů přístřešku (pevného okna a dveří) jsou doplněním projektové dokumentace.

Tato původně předpokládala použití stávajících prvků. Při zaměření stavby, nebyl zjištěn skutečný technický stav obou stávajících výplní, který se projevil až při demontáži celé konstrukce. Se změnou souhlasím.

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení - pohledy - 1 list
Rozpočet zhotovitele (VCP) – 3 listy

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	15. 6. 2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění okna a dveří do přístřešku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při DMTŽ přístřešku zjištěn nevyhovující stavebně-technický stav stávajících výplní otvorů. Do nového přístřešku bude provedeno nové okno a dveře vč. zárubně pro zajištění funkčnosti přístřešku. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	8 211,67 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 8 211,67 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora	 CONE – STAVITELSTVÍ a.s. Kosmova 17/176 702 00 OSTRAVA – PŘÍVOZ IČ: 25297600 DIČ: CZ25297600 Jan Němec statutární ředitel	
Datum:	Datum: 15. 6. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Reovitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Okno + dveře do přístřešku - vícepráce

Jiřín:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

8 211,67

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

8 211,67

DPH základní

21,00%

ze

8 211,67

1 724,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 936,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Plavba: Bc. Jitka - ZŠ Ostrava Hořálkovice

Objekt: Okno + dveře do přístřešku - vícepráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	8 211,67
HSV - Práce a dodávky HSV	8 211,67
766 - Konstrukce truhlářské	8 211,67
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 211,67

ROZPOČET



Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Okno + dveře do přístřešku - vícepráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							8 211,67
HSV - Práce a dodávky HSV							8 211,67
766 - Konstrukce truhlářské							8 211,67
		766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,120	430,68	482,36
R		611SPC 01	okno dřevěné pevné zasklení 140 x 80 cm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
		766660101	Montáž dveřních křídel ovlávacích 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	507,31	507,31
R		611SPC 02	dveře dřevěné vnější hladké plné 1křídlové 80x197 vč. dřevěné zárubně	kus	1,000	5 122,00	5 122,00

OZNAMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava	Datum: 14.8.2015	
Název akce: . Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Doplnění skladby střechy + úprava římsy	
	na výkresy:	Zakreslení rozsahu doplnění římsy a jídelny + detaily římsy	
	na rozpočtové podklady:	ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (MP + VCP)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění skladby střechy družina + úpravy římsy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Předmět změny: Doplnění skladby střechy družina + úpravy římsy			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při DMTŽ skladeb střešního pláště zjištěno jiné stavebně-technické provedení římsy než předpokládal projekt. Vzhledem k zachování odvodnění střešního pláště je nutné doplnění tepelné izolace v místě přesahu římsy a doplnění spádových klínů v rozsahu cca 0,5 m v celé délce hřebene střechy a s tím souvisejících hydroizolační sklady střešního pláště. Vzhledem k nutnosti zachování tepelně-technických vlastností konstrukce římsy a snížení rizika vzniku tepelných mostů je navrženo provedení zateplení římsy kontaktním zateplovacím systémem. Zároveň není prováděna dřevěná konstrukce římsy, je ponechána stávající železobetonová. Dále při odstranění skladby stávající skladby střešního pláště nad družinou bylo zjištěno, že nosná konstrukce střechy v rozsahu cca 80 m2 je umístěna o 60 mm níže než zbývající část střechy. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o doplnění skladby střešního pláště o tepelnou izolaci o tloušťce 60 mm a úpravu spádování střechy nad družinou. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	16 listů		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
			
			
zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Vzhledem ke stávajícímu stavu, že římsa je železobetonová se statickým napojením na stávající stropní konstrukci bylo rozhodnuto o zanechání této římsy a úpravě spádování nové skladby střešního pláště. Dále vzhledem k zamezení vzniku tepelných mostů je nutné doplnění ŽB římsy o kontaktní zateplovací systém. Původní dřevěná konstrukce římsy nebude prováděna.

Stávající stav nosné konstrukce střechy nad družinou je o 60 mm nižší v rozsahu cca 80 m² než zbývající část střechy. V takto dotčené části je skladba střešního pláště doplněna o tepelnou izolaci v tl. 60 mm, čímž dojde ke zlepšení tepelně-technických vlastností. Doplnění bednění v místě styku původní střešní skladby nad jídelnou a nové střešní skladby nad družinou je vyvoláno změnou skladby střešních rovin. Se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

V rámci zpracování PD nebylo možné (z důvodu bezpečnosti práce) provést sondy v místě římsy a pro návrh konstrukce byla použita pouze dohledatelná projektová dokumentace, která neodpovídala skutečnosti zjištěné na stavbě.





Sondy do plochých střech provedeny byly, ty ale nepostihly skutečnosti zjištěné až při provádění.

Navrhovaná změna je nejvhodnějším řešením zejména z hlediska tepelně technického zhodnocení objektu. S navrhovanými změnami souhlasím.

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení - pohledy - 4 listy
Rozpočet zhotovitele (VCP) – 12 listů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	14.8.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění skladby střechy družina + úpravy římsy Popis a zdůvodnění změny: Při DMTŽ skladeb střešního pláště zjištěno jiné stavebně-technické provedení římsy než předpokládal projekt. Vzhledem k zachování odvodnění střešního pláště je nutné doplnění tepelné izolace v místě přesahu římsy a doplnění spádových klínů v rozsahu cca 0,5 m v celé délce hřebene střechy a s tím souvisejících hydroizolační sklady střešního pláště. Vzhledem k nutnosti zachování tepelně-technických vlastností konstrukce římsy a snížení rizika vzniku tepelných mostů je navrženo provedení zateplení římsy kontaktním zateplovacím systémem. Zároveň není prováděna dřevěná konstrukce římsy, je ponechána stávající železobetonová. Dále při odstranění skladby stávající skladby střešního pláště nad družinou bylo zjištěno, že nosná konstrukce střechy v rozsahu cca 80 m ² je umístěna o 60 mm níže než zbývající část střechy. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o doplnění skladby střešního pláště o tepelnou izolaci o tloušťce 60 mm a úpravu spádování střechy nad družinou. Při provádění nové skladby střešního pláště střechy družiny a napojení na stávající střechu jídelny je nutné vzhledem k úpravě spádu střešních rovin v místě napojení původní a nové střešní skladby provést nové bednění v místě styku střešních rovin. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.		
Počet připojených listů specifikací: 12	Počet připojených výkresů: 4	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 43 093,67 Kč	124 909,75 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 81 816,08 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora	  Jan Němec statutární ředitel	
Datum:	Datum: 14.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 1 - Doplnění skladby střechy nad družinou - vícepráce

IKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25357603
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 18 251,21
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 18 251,21

DPH základní	21,00%	ze	18 251,21	3 832,75
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 083,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 1 - Doplnění skladby střechy nad družinou - vícepráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	18 251,21
PSV - Práce a dodávky PSV	18 251,21
713 - Izolace tepelné	18 251,21
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	18 251,21

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Doplnění skladby střechy nad družinou - vícepráce

Místo: Datum: 18.06.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							18 251,21
PSV - Práce a dodávky PSV							18 251,21
713 - Izolace tepelné							18 251,21
K		713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek "dorovnání výšky střechy" 80,0 "náběhový klín 50/50 mm" 8,0*0,05 Součet	m2	80,400	23,12	1 858,85
M		283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm "viz. montáž + ztravné" 80	m2	81,600	194,00	15 830,40
M		631529020	náběhový klín EPS 150S 50 x 50 mm "viz. montáž + ztravné" 8,0	m	8,160	67,03	546,96
186	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,150	100,00	15,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Napojení střech jídelny a družiny+foukaná izolace římsy jídelny -
vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Ing. Urbanová(dle SOD)

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 119,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	24 119,40
DPH základní 21,00% ze	24 119,40 5 065,07
snižovaná 15,00% ze	0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 29 184,47

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Napojení střech jídelny a družiny+foukaná izolace římsy jídelny -
vícepráce

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Urbanová(dle SOD)

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	24 119,40
PSV - Práce a dodávky PSV	24 119,40
712 - Powlakové krytiny	2 505,56
713 - Izolace tepelné	18 200,25
762 - Konstrukce tesařské	3 413,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 119,40

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Napojení střech jídelny a družiny+foukaná izolace římsy jídelny - vícepráce

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Urbanová(dle SOD)

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							24 119,40
PSV - Práce a dodávky PSV							24 119,40
712 - Povlakové krytiny							2 505,56
156	K	712331RP104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP s přelepáním spojů	m2	14,560	57,00	829,92
			"doplnění izolace - napojení střech" (14+6,8)*0,7		14,560		
157	M	628522RP83	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu, nosná vložka skleněná tkanina	m2	15,288	109,25	1 670,24
			"viz. montáž + ztratiné" 14,56		14,560		
164	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,054	100,00	5,40
713 - Izolace tepelné							18 200,25
167	K	713112123	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 350 mm vodorovné	m2	50,622	260,40	13 181,97
			"doplnění foukané izolace do římsy střechy nad jídelnou"				
			(23,145+1,0+7,04+1,0*2+9,0)*1,2		50,622		
169	M	627912000	foukaná tepelná izolace tl. min.320 mm	ks	36,000	5,58	200,88
			"množství+ztratiné" 50,622*0,32*1,1		17,819		
			"spotřeba 2 pytle na 1m3" 17,819*2		35,638		
			"celkový počet pytlů" 36,0		36,000		
	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,173	23,50	215,57
			"tepelná izolace na cementotřískové desce tl.100 mm" (14,0+6,8)*0,441		9,173		
172	M	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu tl. 100 mm	m2	9,632	477,09	4 595,33
			"viz. montáž + ztratiné" 9,173		9,173		
186	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,065	100,00	6,50
762 - Konstrukce tesařské							3 413,59
	K	762133RP2	Montáž pomocné kónické desky z hrubých fošen	m2	0,600	200,00	120,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pomocný prvek na střeše jídelny" 0,3*2,0		0,600		
M		605110210	dřevěná pomocná kónická deska	m3	0,110	6 130,40	674,34
			"viz. montáž+ ztratné" 0,1		0,100		
K		762421RP3	Obložení střešní konstrukce (střecha jídelny) z šroubovaných OSB desek	m2	4,763	328,00	1 562,26
			"obložení čela střešní konstrukce" (4+6,8)*0,441		4,763		
M		607262440	deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm	m2	4,858	200,80	975,49
			"viz montáž + ztratné" 4,763		4,763		
208	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,163	500,00	81,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 3 - Římsa tělocvičny - méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-43 093,67

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-43 093,67

DPH základní

21,00%

ze

-43 093,67

-9 049,67

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-52 143,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 3 - Římsa tělocvičny - méněpráce

Místo:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	-43 093,67
HSV -	Práce a dodávky HSV	-14 041,10
6 -	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-14 041,10
PSV -	Práce a dodávky PSV	-29 052,57
713 -	Izolace tepelné	-8 897,10
762 -	Konstrukce tesařské	-20 155,47
2)	Ostatní náklady	0,00
	Zařízení staveniště	0,00
	Projektové práce	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Jiné VRN	0,00
	Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-43 093,67

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťalkovice

Objekt: Římsa tělocvičny - méněpráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -43 093,67

HSV - Práce a dodávky HSV -14 041,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -14 041,10

53	K	621211021	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	-22,794	500,00	-11 397,00
			"původní položka rozpočtu" - (7,294+15,5)		-22,794		
55	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 30 mm	m2	-7,294	150,00	-1 094,10
			"původní položka rozpočtu" - 7,294		-7,294		
54	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	-15,500	100,00	-1 550,00
			"původní položka rozpočtu" -15,5		-15,500		

PSV - Práce a dodávky PSV -29 052,57

713 - Izolace tepelné -8 897,10

171	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-36,471	13,95	-508,77
			"původní položka rozpočtu" -36,471		-36,471		
173	M	631537230	deska izolační minerální rohože tl.100 mm	m2	-36,471	230,00	-8 388,33
			"původní položka rozpočtu" -36,471		-36,471		

762 - Konstrukce tesařské -20 155,47

207	K	762341610	Montáž bednění okapových říms z hrubých prken	m2	-56,336	185,25	-10 436,24
			"původní položka rozpočtu" - 56,336		-56,336		
203	K	762713120	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z hraněného řeziva, průř. plochy přes 120 do 224 cm2	m	-41,600	133,00	-5 532,80
			"původní položka rozpočtu" -41,6		-41,600		
204	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	-0,333	5 795,00	-1 929,74
			"původní položka rozpočtu" -0,333		-0,333		
197	K	766411RP145	Montáž obložení římsy	m2	-5,387	180,50	-972,35
			"původní položka rozpočtu" -5,387		-5,387		

PG	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	M	611899940	palubky obkladové smrk tl. 19,0 mm	m2	-5,656	218,50	-1 235,84
			"původní položka rozpočtu" -5,656		-5,656		
208	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,097	500,00	-48,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 3 - Římsa tělocvičny - vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25357603

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

82 539,14

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

82 539,14

DPH základní 21,00% ze 82 539,14

17 333,22

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

99 872,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: 3 - Římsa tělocvičny - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	82 539,14
HSV - Práce a dodávky HSV	38 726,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 625,30
998 - Přesun hmot	101,45
PSV - Práce a dodávky PSV	43 812,39
712 - Powlakové krytiny	7 591,18
713 - Izolace tepelné	10 618,86
762 - Konstrukce tesařské	25 602,35
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 539,14

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Římsa tělocvičny - vícepráce

Místo: Datum: 22.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							82 539,14

HSV - Práce a dodávky HSV 38 726,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 625,30

K	621211001		Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	36,800	518,11	19 066,45
			"montáž zateplení římsy" (0,15+0,42)*40,0		22,800		
			"doplnění tvaru římsy - spodní strana" 0,35*40,0		14,000		
			Součet		36,800		
K	622211001		Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	21,200	423,98	8 988,38
			"montáž zateplení římsy" (0,26+0,22+0,05)*40,0		21,200		
55	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 30 mm	m2	44,880	150,00	6 732,00
			"viz. montáž + ztratné" 22,8+21,2		44,000		
M	283722810		deska z pěnového polystyrenu EPS tl.30 mm	m2	14,000	61,30	858,20
			"viz. montáž" 0,35*40,0		14,000		
K	632451032		Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	23,200	128,46	2 980,27
			"doplnění materiálu v části římsy" 0,58*40,0		23,200		

998 - Přesun hmot 101,45


143	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,029	50,00	101,45
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 43 812,39

712 - Povlakové krytiny 7 591,18

154	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	23,200	6,65	154,28
			"doplnění kce střechy" (0,16+0,42)*40,0		23,200		
155	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,007	47 500,00	332,50
			"viz. provedení krytiny + ztratné" 23,2*0,0003		0,007		
156	K	712331RP104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP s přeteplením spojů	m2	8,000	57,00	456,00
			"doplnění kce střechy" 0,2*40,0		8,000		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157	M	628522RP83	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu, nosná vložka skleněná tkanina "doplnění kce části střechy" 0,2*40,0	m2	8,000 8,000	109,25	874,00
158	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše "doplnění části kce. střechy" 0,2*40	m2	8,000 8,000	71,25	570,00
159	M	628521230	hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu, nosná vložka polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny "viz. montáž" 8	m2	8,000 8,000	150,00	1 200,00
161	K	7123416591	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově s přelepením spojů "parozábrana" "doplnění kce střechy" (0,16+0,42)*40	m2	23,200 23,200	61,75	1 432,60
162	M	628522RP73	pás asfaltovaný modifikovaný s AL.vložkou "viz. montáž + ztratiné" 23,2	m2	23,200 23,200	110,00	2 552,00
164	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,198	100,00	19,80
713 - Izolace tepelné							10 618,86
K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek "zateplení římsy nad tělocvičnou" 0,33*40	m2	13,200 13,200	23,12	305,18	
M	631537010	deska izolační minerální tl.180 mm "viz. montáž + ztratiné" 13,2	m2	13,464 13,200	248,32	3 343,38	
177	K	713141181	Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m "doplnění kce. střechy - spádové klíny" 0,2*40,0 "doplnění kce střechy - tepelná izolace" 0.2*40.0 Součet	m2	16,000 8,000 8,000 16,000	134,85	2 157,60
178	M	283759930	deska z pěnového polystyrenu EPS tl. 220 mm "viz. montáž + ztratiné" 8,0	m2	8,000 8,000	320,00	2 560,00
179	M	283759RP55	spádové klíny EPS 150 S "viz. montáž" 8,0	m2	8,000 8,000	279,00	2 232,00
186	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,207	100,00	20,70
762 - Konstrukce tesařské							25 602,35
K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (včetně oselání) "montáž krokve římsy" 0,45*52	m	23,400 23,400	108,61	2 541,47	
M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 "krokv římsy nad tělocvičnou" 0.06*0.18*0.45*52	m3	0,253 0,253	4 694,80	1 187,78	
K	762341RP1	Bednění okapových říms z hrubých prken "bednění římsy" (0,69+0,024+0,45+0,18+0,024+0,15)*40	m2	60,720 60,720	360,00	21 859,20	
208	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,139	100,00	13,90

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava	Datum: 17.8.2015	
Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Doplnění pochůzí lávky + snížení lávky u dveří	
	na výkresy:	Zakreslení rozsahu doplnění + snížení u dveří	
	na rozpočtové podklady:	ANO - Položkový rozpočet zhotovitele (MP + VCP)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplnění pochůzí lávky + snížení v místě vstupu do technického zařízení ústředí datových sítí			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při MTŽ skaldby zateplení stropu budovy školy byla zjištěna kolize v místech přístupu do technického zařízení ústředí datových sítí umístěných v půdním prostoru. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto jsou vybaveny požárními dveřmi bylo rozhodnuto o snížení pochůzí lávky a tím i snížení tepelné izolace o 140 mm v místech vstupu do těchto místností v rozsahu cca 4 m². Dále byly při provádění pochůzí lávky nalezeny technické zařízení umístěné mimo rozsah provedení pochůzí lávky. Vzhledem k nutnosti zajištění přístupu a údržby těchto zařízení je nutné doplnění rozsahu pochůzí lávky. (viz. nákres)</p>			
Počet připojených listů specifikací:	7 listů		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
 zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora			

Stanovisko technického dozoru stavby:

V místech přístupu do technického zařízení ústředen datových sítí je navrženo snížení tepelná izolace stropu o 140 mm v rozsahu cca 4 m². Vzhledem ke stávajícímu stavu, že vstupy do těchto místností jsou vybaveny požárními dveřmi je snížení vstupního otvoru do těchto místností technicky a finančně nevhodné. Uvedené technické řešení snížení pouze pro umožnění otevření dveří minimalizuje finanční náklady a má marginální dopad do tepelně technických vlastností objektu. Se změnou souhlasím.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant doporučuje navrhovanou změnu v plném rozsahu akceptovat z důvodu dodržení předepsaných technicko - provozních parametrů stavby. Se změnou souhlasím.



.....

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

.....

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení - 1 list
Rozpočet zhotovitele (MP + VCP) – 6 listů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	17.8.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění pochůzí lávky + snížení v místě vstupu do technického zařízení ústředěn datových sítí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při MTŽ skaldby zateplení stropu budovy školy byla zjištěna kolize v místech přístupu do technického zařízení ústředěn datových sítí umístěných v půdním prostoru. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto jsou vybaveny požárními dveřmi bylo rozhodnuto o snížení pochůzí lávky a tím i snížení tepelné izolace o 140 mm v místech vstupu do těchto místností v rozsahu cca 4 m². Dále byly při provádění pochůzí lávky nalezeny technické zařízení umístěné mimo rozsah provedení pochůzí lávky. Vzhledem k nutnosti zajištění přístupu a údržby těchto zařízení je nutné doplnění rozsahu pochůzí lávky. (viz. nákres)</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 1 209,03 Kč	19 846,59 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 18 637,56 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora	CONE-STAVITELSTVÍ a.s. Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603 Jan Němec statutární ředitel	
Datum:	Datum: 17.8.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice
Objekt: Pochůzí lávka - krov - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

COHE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 19 846,59
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 19 846,59

DPH základní	21,00%	ze	19 846,59	4 167,78
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 24 014,37

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Pochůzí lávka - krov - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
	1) Náklady z rozpočtu	19 846,59
	HSV - Práce a dodávky HSV	19 846,59
	762 - Konstrukce tesařské	19 846,59
	2) Ostatní náklady	0,00
	Zařízení staveniště	0,00
	Projektové práce	0,00
	Územní vlivy	0,00
	Provozní vlivy	0,00
	Jiné VRN	0,00
	Kompletační činnost	0,00
	Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	19 846,59

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Pochůzí lávka - krov - vícepráce

Místo:

Datum: 22.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PC	Ty P	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Čena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

19 846,59

HSV - Práce a dodávky HSV

19 846,59

762 - Konstrukce tesařské

19 846,59

193	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 "viz. řezivo" 1,899+1,007+8,182	m3	1,350	525,00	708,75
195	K	762525104	Položení podlahy z palubek "učebny - pochůzí lávka"	m2	9,500	158,65	1 507,18
196	M	611899900	palubky podlahové hoblované tl. 30 mm "viz. montáž + ztratné" 9,500*1,1	m2	10,450	332,50	3 474,63
199	K	762332531	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	18,500	124,45	2 302,33
200	M	605161000	řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	0,320	7 438,50	2 380,32
202	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	5,000	95,00	475,00
203	K	762713120	montáž prostorových vázaných konstrukcí z hraněného řeziva, průř. plochy přes 120 do 224 cm2 "krov - pochůzí plocha"	m	19,500	133,00	2 593,50
204	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II "hranol 120/160 "	m3	1,100	5 795,00	6 374,50
205	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,035	559,55	579,13
208	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,320	500,00	160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Hošťálkovice

Objekt: Odpočet vaty v místě dveří - méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Ateliér EMMET s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Urbanová

CC-CZ:

Datum: 07.07.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -1 209,03

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -1 209,03

DPH základní 21,00% ze -1 209,03 -253,90

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 462,93

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Hošťálkovice

Objekt: Odpočet vaty v místě dveří - méněpráce

Místo: Datum: 07.07.2015
Objednavatel: Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel: Ing. Urbanová

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	-1 209,03
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 209,03
713 - Izolace tepelné	-1 209,03
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 209,03

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Hošťálkovice

Objekt: Odpočet vaty v místě dveří - méněpráce

Místo: Datum: 07.07.2015
 Objednavatel: Projektant: Ateliér EMMET s.r.o.
 Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel: Ing. Urbanová


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -1 209,03

PSV - Práce a dodávky PSV -1 209,03

713 - Izolace tepelné -1 209,03

175	M	631537090	deska minerální- střešní izolace 600x1000x140 mm	m2	-3,870	180,00	-696,60
			"viz. montáž + ztratné" 3,800*1,02		-3,870		
177	K	713141181	Montáž izolace tepelné střeš. plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	-3,800	134,85	-512,43

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava	Datum: 18.8.2015	
Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:	Provedení háků, žlabů a svodů	
	na výkresy:	Zakreslení rozsahu	
	na rozpočtové podklady:	ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (MP + VCP)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava žlabu + háků			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při DMTŽ žlabů na objektu hlavní budovy ZŠ zjištěno uchycení žlabových háků pod stávající střešní krytinou. Vzhledem ke stávajícímu provedení a s ohledem na zachování stávající krytiny a vyhovujícímu stavu střešních háků (nutná výměna příponek žlabů) bylo rozhodnuto o zachování stávajících háků, oprava spádování a doplnění o příponky. Vzhledem k původnímu radiusu háků, nutná výroba atypického žlabu s původním radiusem.</p> <p>Při posouzení stavebně – technického stavu stávajících klempířských konstrukcí objektu nad jídelnou, které jsou v dobré stavu bylo o jejich zachování. Bude provedena pouze úprava svodu v místě napojení do lapače střešních splavenin. Výměna okapů, žlabů a části svodů za nové nebude provedena.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	7 listů		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
 zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající háky ve vyhovujícím technickém stavu, nutná výměna všech příponek pro žlab. Dále výroba atypického žlabu dle původních háků. Navržené technické řešení minimalizuje ekonomický dopad. Při řešení výměny háků by byla nutná demontáž a zpětná montáž stávající střešní krytiny s rizikem jejího poškození při demontáži.

Při posouzení stavebně – technického stavu stávajících klempířských konstrukcích objektu nad jídelnou, které jsou v dobré stavu bylo rozhodnuto o jejich zachování. Bude provedena pouze úprava svodu v místě napojení do lapače střešních splavenin. Výměna okapů, žlabů a části svodů za nové nebude provedena. Se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Se zachováním stávajících žlabů u střechy v části nad jídelnou souhlasím. Jejich technický stav navržené umožňuje v plném rozsahu.

Se zachováním stávajících háků u střechy ZŠ souhlasím s podmínkou jejich úpravy ve smyslu odstranění poškozených příponek, jejich náhradu za nové a odstranění původních nátěrů háků a provedení nátěrů nových v rozsahu dle přiložené výkresové části.


Výroba atypického žlabu je dána technickými možnostmi zhotovitele.

Se změnou souhlasím.

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení - 1 list
Rozpočet zhotovitele (MP + VCP) – 6 listů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18. 8. 2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Úprava žlabu + háků</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při DMTŽ žlabů na objektu hlavní budovy ZŠ zjištěno uchycení žlabových háků pod stávající střešní krytinou. Vzhledem ke stávajícímu provedení a s ohledem na zachování stávající krytiny a vyhovujícím stavu střešních háků (nutná výměna příponek žlabů) bylo rozhodnuto o zachování stávajících háků, oprava spádování a doplnění o příponky. Vzhledem k původnímu radiusu háků, nutná výroba atypického žlabu s původním radiusem. Při posouzení stavebně – technického stavu stávajících klempířských konstrukcí objektu nad jídelnou, které jsou v dobré stavu bylo o jejich zachování. Bude provedena pouze úprava svodu v místě napojení do lapače střešních splavenin. Výměna okapů, žlabů a částí svodů za nové nebude provedena.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-39 883,85 Kč	62 086,73 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 22 202,88 Kč	<u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  zmocněncem Mgr. Radim Babinec náměstek primátora	 Jan Němec statutární ředitel	
Datum:	Datum: 18. 8. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice - svody, žlaby

Objekt: Svody, žlaby - vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				62 086,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				62 086,73
DPH základní	21,00%	ze	62 086,73	13 038,21
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 75 124,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice - svody, žlaby

Objekt: Svody, žlaby - vícepráce

Místo:

Datum: 10.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kod.	Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		62 086,73
	PSV - Práce a dodávky PSV	62 086,73
764	- Konstrukce klempířské	25 776,29
767	- Konstrukce zámečnické	22 791,24
783	- Dokončovací práce - nátěry	13 519,20
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		62 086,73

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice - svody, žlaby

Objekt: Svody, žlaby - vícepráce

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							62 086,73
PSV - Práce a dodávky PSV							62 086,73
764 - Konstrukce klempířské							25 776,29
K		764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	22,500	76,40	1 719,00
			"svody u jídelny budou demontovány ke zpětnému použití" 3*7,5		22,500		
K		764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	12,000	33,60	403,20
			"objímky pro stávající svod montovaný zpět na zateplení" 3*7,5		22,500		
			"vzálenost co 2m" 4*3		12,000		
M		553443350	objímka svodu trn 200-250 mm 150 pozink	kus	14,000	90,00	1 260,00
			"viz montáž+ztratné" 14		14,000		
K		764508RP1	Montáž a úprava odskoku kruhového svodu	kus	3,000	56,70	170,10
			"úprava svodu v protoru mezi žlabem a fasádou" 3		3,000		
M		553442120	svodové roury kruhové falcované 150 pozinks povrchovou úpravou	m	3,300	101,90	336,27
			"viz.montáž+ztratné" 1,0*3*1,1		3,300		
230	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	4,950	455,70	2 255,72
			"nastavení stávajících svodů u jídelny" 3*1,5*1,1		4,950		
K		7645483R01	Převálcování žlabu podokapního půlkruhového z TiZn lesklého plechu rš 400 mm do 35%	m	89,180	220,00	19 619,60
			254,822*0,35		89,180		
231	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,031	400,00	12,40
767 - Konstrukce zámečnické							22 791,24
K		767220RP4	Příplatek za práci ve výškách	kus	640,000	31,00	19 840,00
			"počet příponek" 320*2		640,000		
318	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	0,640	79,00	50,56
			"montáž příponek na stávající žlabové háky" 320*2*0,001		0,640		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	M	553951200	příponka z Pz plechu na okapový hák (včetně spojovacích prvků)	100 kus	7,040	388,00	2 731,52
			"viz montáž + ztratné" 320*2/100*1,1		7,040		
	K	767996RP7	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	3,520	33,00	116,16
			"demontáž stávajících příponek na žlabu" 0,011*320		3,520		
336	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,106	500,00	53,00
							13 519,20
783 - Dokončovací práce - nátěry							
	K	783102801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí	m2	10,400	35,70	371,28
			"dočištění stávajících háků" (0,025*0,65)*2*320		10,400		
	K	783102811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí středních	m2	10,400	12,30	127,92
			"odstranění stávajících nátěrů z háků" 10,4		10,400		
	K	783425RP1	Příplatek k nátěrům syntetickým za zvýšenou pracnost	kus	320,000	35,00	11 200,00
			"zvýšená pracnost - malé prvky , práce ve výškách" 320		320,000		
	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	10,400	175,00	1 820,00
			"nátěr stávajících háků" (0,025*0,65)*2*320		10,400		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice - svody, žlaby

Objekt: Svody, žlaby - méněpráce

JKSO:		CC-CZ:
Místo:		Datum: 10.08.2015
Objednavatel:		IČ:
		DIČ:
Zhotovitel:		IČ:
		DIČ:
Projektant:		IČ:
		DIČ:
Zpracovatel:		IČ:
		DIČ:
Poznámka:		

Náklady z rozpočtu	-39 883,85
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-39 883,85
DPH základní 21,00% ze	-39 883,85 -8 375,61
DPH snížená 15,00% ze	0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -48 259,46

<p>Projektant</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p> <p>Objednavatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>	<p>Zpracovatel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p> <p>Zhotovitel</p> <p>Datum a podpis: Razítko</p>
---	--

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice - svody, žlaby

Objekt: Svody, žlaby - méněpráce

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	-39 883,85
	PSV - Práce a dodávky PSV	-39 883,85
	764 - Konstrukce klempířské	-39 883,85
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)		-39 883,85

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice - svody, žlaby


Objekt: Svody, žlaby - méněpráce

Místo: Datum: 10.08.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-39 883,85
PSV - Práce a dodávky PSV							-39 883,85
764 - Konstrukce klempířské							-39 883,85
236	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti "původní položka v rozpočtu" 247,4 "okap nad jídelnou nebude demontován " - (9,5+24,0+8,2)	m	-41,700 247,400 -41,700	10,00	-417,00
237	K	764004861	Demontáž svodu do suti "svody u jídelny nebudou svody demontovány do suti" -7,5*3	m	-22,500 -22,500	10,00	-225,00
226	K	764541307	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 400 mm "původní položka rozpočtu " 254,822 "nebude proveden nový žlab nad jídelnou" -41,7	m	-41,700 254,822 -41,700	418,50	-17 451,45
	M	553489090	Žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem RHEINZINK "leskle válcovaný" 256 x 25 x 6 mm, velikost 400 mm "počet 2ks/m" -(160*2)	kus	-320,000 -320,000	67,60	-21 632,00
231	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,396	400,00	-158,40

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz			
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava	Datum: 19.8.2015		
Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Podhled hlavní vstup		
	na výkresy:	Zakreslení rozsahu + technické řešení		
	na rozpočtové podklady:	ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (VCP)		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění podhledu hlavního vstupu				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Při MTŽ zateplení podhledu hlavního vstupu nalezen dutý prostor nad podhledem, který je proveden omítnutým podhledem na nosné konstrukci z AZC desek na roštu, doplněný o desky HERAKLITU a provedenou omítkou s pletivem.</p> <p>Tato skladba neumožňuje provedení navrženého zateplení, a jejího zakotvení do této konstrukce podhledu. Je nutné provedení nové skladby podhledu tak, aby umožňovala zateplení a zároveň povrchovou úpravu shodnou s přilehlou konstrukcí fasády. Při bourání podlahy hlavního vstupu byla zjištěna skutečnost, že část žulové dlažby, která je navržena ke zpětnému použití, byla uložena do cementového potěru. Tato dlažba musela být vybourána, znehodnocený materiál odvezen a nahrazen materiálem novým. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	7 listů			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora				

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stávající stavebně – technické provedení omítnutého podhledu na nosném pletivu neumožňuje provedení zateplení KZS vč. kotvení. Navržená skladba respektuje tepelně-technické projektu a umožňuje stejné provedení povrchové úpravy jako přilehlá část fasády v hlavním vstupu. Se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Nalezené AZC desky, které byly částečně znehodnoceny při postupné demontáži, nelze v konstrukci ponechat. Je navrženo jejich odstranění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech.

Nově navržená skladba odpovídá tepelně technickému posouzení objektu.



Je nutno zachovat opěrnou konstrukci dlažby, kterou tvořil cementový potěr částečně provedený pod stávající dlažbou(započítáno cca 30% plochy). Je navrženo provést betonový límec kolem čistících zón, který tuto původní oporu nahradí.

Projektant doporučuje navrhovanou změnu v plném rozsahu akceptovat
Se změnou souhlasím.

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení - detaily - 1 list
Rozpočet zhotovitele (VCP) – 6 listů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	19. 8. 2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění pohledu hlavního vstupu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při MTŽ zateplení pohledu hlavního vstupu nalezen dutý prostor nad podhledem, který je proveden omítnutým podhledem na nosné konstrukci z AZC desek na roštu, doplněný o desky HERAKLITU a provedenou omítkou s pletivem.</p> <p>Tato skladba neumožňuje provedení navrženého zateplení, a jejího zakotvení do této konstrukce pohledu. Je nutné provedení nové skladby pohledu tak, aby umožňovala zateplení a zároveň povrchovou úpravu shodnou s přilehlou konstrukcí fasády. Při bourání podlahy hlavního vstupu byla zjištěna skutečnost, že část žulové dlažby, která je navržena ke zpětnému použití, byla uložena do cementového potěru. Tato dlažba musela být vybourána, znehodnocený materiál odvezen a nahrazen materiálem novým. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	55 764,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 55 764,40 Kč	<u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora	CONE-STAVITELSTVÍ a.s. Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 / DIČ: CZ25357603 Jan Němec statutární ředitel	
Datum:	Datum: 19. 8. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podlaha a podhled hlavního vstupu

Objekt: Podhled hlavního vstupu - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.08.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	45 335,07
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **45 335,07**

DPH základní	21,00%	ze	45 335,07		9 520,36
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH v CZK 54 855,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podlaha a podhled hlavního vstupu

Objekt: Podhled hlavního vstupu - vícepráce

Místo: Datum: 11.08.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	45 335,07
	HSV - Práce a dodávky HSV	26 336,60
6 -	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 957,10
9 -	Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 953,98
997 -	Přesun sutě	1 414,82
998 -	Přesun hmot	10,70
	PSV - Práce a dodávky PSV	18 998,47
762 -	Konstrukce tesařské	18 450,14
766 -	Konstrukce truhlářské	548,33
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		45 335,07

ROZPOČET

Stavba: Podlaha a podhled hlavního vstupu

Objekt: Podhled hlavního vstupu - vícepráce

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

45 335,07

HSV - Práce a dodávky HSV

26 336,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 957,10

K	621211011		Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	21,009	541,00	11 365,87
			"konstrukční vrstva podhledu stropu vstupu" 21,009		21,009		
M	283764180		deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 60 mm	m2	22,059	298,80	6 591,23
			"viz. montáž + ztratné" 21,009		21,009		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 953,98

K	966084RP01		Demontáž opláštění podhledů z AZC desek "demontáž stávajícího podhledu hlavního vchodu" 2,552*7,894+0,46*2,109-(3,14*0,13*0,13)*2	m2	21,009	200,00	4 201,80
					21,009		
K	967031RP3		Přísekání nerovností z malty CM podhledu "úprava podhledu po odstranění stávající kce." 2,552*7,894+0,46*2,109-(3,14*0,13*0,13)*2	m2	21,009	131,00	2 752,18
					21,009		

997 - Přesun sutě

1 414,82

138	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,122	85,00	180,37
139	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,122	110,00	233,42
140	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,122	5,00	10,61
	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	0,294	1 690,00	496,86
	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 2,122-0,294	t	1,828	270,00	493,56
					1,828		

998 - Přesun hmot

10,70

143	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,214	50,00	10,70
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							18 998,47
762 - Konstrukce tesařské							18 450,14
K		762420016	Obložení stropu z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných (s povrchovou úpravou)	m2	21,009	487,00	10 231,38
			"konstrukční vrstva podhledu stropu vstupu"		21,009		
			21,009				
K		762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	77,392	54,30	4 202,39
			"rošt podél žebra" 2,552*16+0,46*6		43,592		
			"rošt kolmo na žebra" 4*7,9+2,2		33,800		
			Součet		77,392		
M		605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,429	5 797,00	2 486,91
			"viz montáž+ztratné" 0,08*0,06*77,392*1,1		0,409		
K		762841RP2	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek měkkých (heraklit) včetně vrstvy omítky	m2	21,009	72,80	1 529,46
			"demontáž stávajícího podhledu hlavního vstupu"				
			2,552*7,894+0,46*2,109-(3,14*0,13*0,13)*2		21,009		
766 - Konstrukce truhlářské							548,33
K		766421822	Demontáž podkladových roštů podhledů	m2	21,009	26,10	548,33
			"demontáž stávajícího podhledu hlavního vstupu"				
			2,552*7,894+0,46*2,109-(3,14*0,13*0,13)*2		21,009		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Podlaha vstup - vícepráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11.08.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 10 429,33

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 10 429,33

DPH základní 21,00% ze 10 429,33 2 190,16

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 12 619,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podlaha vstup - vícepráce

Místo:

Datum:

11.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	10 429,33
	HSV - Práce a dodávky HSV	10 429,33
	3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 500,00
	4 - Vodorovné konstrukce	954,50
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	445,90
	997 - Přesun sutě	403,93
	998 - Přesun hmot	125,00
2)	Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 429,33

ROZPOČET

Stavba: Podlaha vstup - vícepráce

Místo:

Datum: 11.08.2015


Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							10 429,33
HSV - Práce a dodávky HSV							10 429,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce							8 500,00
K		312341RP1	Dodávka a montáž betonového rámu čistící zóny (včetně bednění, kotvicích prvků) "betonový rám čistící zóny" 1	kom pl	1,000	8 500,00	8 500,00
4 - Vodorovné konstrukce							954,50
K		451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm "podklad pod dlažbu hlavního vchodu" (2,552*7,894+0,46*2,109)-1,6*1,2-0,053*2	m2	19,090	50,00	954,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							445,90
112	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 "30 % plochy dlažby u hlavního vchodu je v bet. mazanině" (7,912*2,65+2,109*0,45-(0,214*2))*0,3*0,03 "vyrovnání povrchu vchodu" 21,488*0,7*0,01 Součet	m3	0,343	1 300,00	445,90
997 - Přesun sutě							403,93
138	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,755	85,00	64,18
139	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,755	110,00	83,05
140	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14*0,755	t	10,570	5,00	52,85
141	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,755	270,00	203,85
998 - Přesun hmot							125,00
142	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,500	50,00	125,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz		
Investor:	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava	Datum: 28.8.2015	
Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	zrušení barevnosti maleb	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (MP)	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Příplatek za barevnou malbu, ventilační hlavice, stříška anglického dvorku, zpětná montáž konzol na prapory, rozsah bourání zpevněných ploch			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku provozovatele bude provedení maleb pouze v bílé barvě. Barevnost zrušena. Dále nebylo provedeno 4 ks ventilačních hlavic na střeše. Vzhledem ke skutečnosti, že byl zrušen jeden anglický dvorek, neprováděla se ani 1 x stříška anglického dvorku a byl upraven rozsah bouraných betonových ploch podle skutečnosti.			
Počet připojených listů specifikací:	3 listy		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
 zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě požadavku provozovatele bude provedení maleb pouze v bílé barvě. Přípatek za barevnost zrušen = méněpráce. Nebyly provedeny 4 ks ventilačních hlavic na střeše objektu = méněpráce. V PD byl zrušen jeden anglický dvorek a s tím souvisí zrušení MTŽ 1 ks stříšky nad anglickým dvorkem = méněpráce. Byl upraven rozsah bourání betonových zpevněných ploch podle skutečnosti = méněpráce. Se změnou souhlasím.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Barevnost vnitřních prostor je plně v kompetenci provozovatele. Se změnou souhlasím.


.....

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

.....

Příloha : Rozpočet zhotovitele (MP) – 3 listy

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	26.8.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Příplatek za barevnou malbu, ventilační hlavice, stříška anglického dvorku, zpětná montáž konzol na prapory, rozsah bourání zpevněných ploch</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavku provozovatele bude provedení maleb pouze v bílé barvě. Barevnost zrušena. Dále nebylo provedeno 4 ks ventilačních hlavic na střeše. Vzhledem ke skutečnosti, že byl zrušen jeden anglický dvorek, neprováděla se ani 1 x stříška anglického dvorku a byl upraven rozsah bouraných betonových ploch podle skutečnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 17 180,17 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 17 180,17 Kč	<u>Beze změny</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>zmocněnec Mgr. Radim Babinec náměstek primátora</p>	<p>CONE - STAVITELSTVÍ a.s. Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603</p> <p>Jan Němec statutární ředitel</p>	
Datum:	Datum: 21.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice
 Objekt: Příplatek za barevnou malbu, MTŽ + dodávka stříšky angl. dvorku,
 bourání bet. podlah. a montáže pro dráždov - méněpráce
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 22.08.2015
 Objednavatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 25357603
 CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. DIČ: CZ25357603
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	-17 180,17
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-17 180,17
DPH základní 21,00% ze	-17 180,17 -3 607,84
snižená 15,00% ze	0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -20 788,01

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 22. 8. 2015 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 22. 8. 2015 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Příplatek za barevnou malbu, MTŽ + dodávka stříšky angli. dvorku, bourání bet. podlah, a montáže pro prapory - méněpráce

Místo:

Datum:

22.08.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-17 180,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-17 180,17
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-17 180,17

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Ostrava Hošťálkovice

Objekt: Příplatek za barevnou malbu, MTŽ + dodávka stříšky angl. dvorku, bourání bet. podlah, a montáže pro prapory - méněpráce

Místo: Datum: 22.08.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-17 180,17
HSV - Práce a dodávky HSV							-17 180,17
61 - Úprava povrchů vnitřní							-65,40
38	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-0,300	20,00	-6,00
39	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým plétem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-0,300	110,00	-33,00
40	K	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstva vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-0,300	88,00	-26,40
96 - Ostatní konstrukce a práce							-1 710,00
113	K	96504RP68	Bourání betonových ploch tl do 200 mm pl přes 4 m2	m3	-1,800	950,00	-1 710,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-2 400,00
190	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 "nad tělocvičnou" - 4	kus	-4,000	600,00	-2 400,00
767 - Konstrukce zámečnické							-7 500,00
335	K	7679951RP121	Dodávka a montáž stříšky (včetně kotvicích a spojovacích prvků)	kom pl.	-1,000	7 500,00	-7 500,00
767-B - Konstrukce zámečnické-demontáže							-150,00
339	K	767712RP62	Demontáž , oprava a zpětná montáž konzol na prapory	ks	-0,500	300,00	-150,00
784 - Dokončovací práce - malby							-5 354,77
358	K	784221141	Příplatek k cenám za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky "viz malby " 2141,909	m2	-2 141,909	2,50	-5 354,77