



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1984/2014/OI/LPO ze dne
26. 09. 2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52, 742 83 Klimkovice

zastoupená jednatelem společnosti
Petrem Seidlerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 27830853
DIČ: CZ27830853
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 7. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Odstranění výpusti Mastného“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

1. Označení „čl. VI. Cena díla“ se nově označuje jako „čl. IV. Cena díla“.
2. Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 125.087,57 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.617.984,57 Kč

DPH 549.776,76 Kč

Cena celkem včetně DPH 3.167.761,33 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0493/ZM1418/6 ze dne 10.06.2015.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1984/2014/OI/LPO ze dne 26.09.2014 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1, který je zároveň nedílnou součástí smlouvy citované v úvodu tohoto dodatku.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 22-06-2015


Datum: 16.6.2015

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava



zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora



Petr Seidler
jednatel společnosti

POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.
28. října 52
Klimkovice 742 83
IČ: 27830853 DIČ: CZ27830853



Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 k SoD č. 1984/2014/OI/LPO

STAVBA: „Odstranění výpusti Mastného“

Změny předkládá: POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.

Datum: 30.4.2015

Záznam z projednaných změn v průběhu 24.10.2014 - 30.4.2015 - popis navrhovaných změn stavby
oproti projektové dokumentaci a rozpočtu stavby:

Změna zahrnuje tyto ceny bez DPH:

VCP = 462 355,25 Kč

MP = -337 267,68 Kč

Rozdíl VCP – MP = 125 087,57 Kč

Vícepráce:

Položky č. 15-26, 37 – zemní práce, položky č. 1-2,5 – podkladní a vedl. konstrukce (401 241,25 Kč)

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že hrany výkopu nelze zabezpečit proti sesuvu zeminy z důvodu navážek. Výkopy byly v projektu navrženy jako kolmé, od hloubky 1,50 m zabezpečené příložným pažením, od hloubky 3,0 m pažením s rozepřením. S ohledem na vrstvu navážek v nadloží nebylo možné hrany výkopu ochránit před sesypáním, předtím než se provedlo pažení. Z tohoto důvodu, tam kde byl výkop proveden hlouběji než 2 m a více, bylo nutné vzhledem k nestabilní stěně vytěžit z výkopu před zapažením větší objem zemin, než odpovídá kolmým stěnám výkopové rýhy. V důsledku výše uvedeného bylo rovněž zapotřebí provést i obsypy a zásypy potrubí ve větším objemu.

Položky č. 33-34a – zemní práce – oplocení (25 104,00 Kč)

Při demontáži stávajícího pletiva, které rozděluje jednotlivé pozemky, bylo zjištěno, že toto pletivo nelze s ohledem na jeho stáří namontovat zpět. Dále bylo zjištěno, že demontáž je nutné provést od sloupku s rozpěrami, kde je pletivo ukončeno - nešla provést jeho částečná demontáž.

Položka č. 4, 4a – podkladní a vedl. Konstrukce – drenážní potrubí, šachty (36 010,00 Kč)

Před zahájením prací byl vznesen požadavek budoucího provozovatele - OVAK a.s. na záměnu drenážního potrubí – viz zápis z KD č. 1 (použití tuhé perforované roury DN 150 místo původně naprojektované drenáže DN 100 s pružnou rourou).

Navýšení cen u šachet – vzhledem ke změnám úhlu šachty Š1 (vyplynulo ze skutečnosti zjištěné na stavbě) a z důvodu nutnosti provést šachtu Š2 bez konusu. Dle vyjádření výrobce šachet REHAU bylo nutné provést změny u výroby šachet Š1 a Š2 - viz dopis od výrobce REHAU.

Méněpráce:

Položka č. 12 – zemní práce - čerpání vody (-38 352,00 Kč)

Vzhledem k tomu, že nebyla nalezená podzemní voda, bylo prováděno čerpání pouze vod přítékajících ze stávající kanalizace. Čerpání bylo prováděno jen 624 hod (rozpočet počítal s 1440 hod.).

Položka č. 14 – zemní práce – stočné (-281 695,68 Kč)

Po dobu realizace stavby nebyla voda čerpána do hlavního sběrače, tudíž nebylo účtováno stočné.

Položka č. 3 – potrubí z trub plastických - trubka D160, SN10 (-17 220,00 Kč)

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že část potrubí pro přípojky je v rozpočtu stavby uvedeno navíc.

**Výše uvedené vícepráce byly vyčíslené na částku + 462 355,25 Kč bez DPH,
méně práce pak na částku -337 267,68 Kč bez DPH.**

Blíže viz rozpočet změn, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Vypracoval:	Za zhotovitele, POTRUBÍ SEIDLER s.r.o.	
Odsouhlasil:	Za technický dozor, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	
Odsouhlasil:	Za projektanta	
Odsouhlasil:	Za investora, Statutární město Ostrava	

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP