

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/074215/16/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/426347/15/ZFUN/4

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 25. února 2016

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 a informace o změně lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „**Rekonstrukce vodojemu Hladnov B**“, č. VZ 528676:

Dotaz č. 1:

„PS 201 Rekonstrukce trubních rozvodů:

Zcela chybí tlaková zkouška potrubí do DN 500, D408 = 42m

Tlaková zkouška do DN 40, správně by mělo být D21,3 = 37m

Tlaková zkouška do DN 80, správně by mělo být D60,3 = 39m“

Odpověď:

Položky pro tlakové zkoušky pro potrubí do DN40 (pro průměr 23,1 mm) a do DN 80 (pro průměr 60,3 mm) jsou uvedeny v rozpočtu. Položka pro tlakovou zkoušku pro potrubí do DN 500 (pro průměr 408 mm) se doplňuje takto:

108-1	K		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500	m	42,000	0,00	0,00
-------	---	--	--	---	--------	------	------

Upravený výkaz výměr a soupis prací předkládáme v příloze.

Dotaz č. 2:

„PS 201 Rekonstrukce trubních rozvodů:

Demontáže stávajícího vedení mají být naceněny včetně odvozu a ekologické likvidace?“

Odpověď:

Ano, demontáže stávajícího vedení budou oceněny včetně odvozu a ekologické likvidace.

Dotaz č. 3:

„PS 201 Rekonstrukce trubních rozvodů

Je možné použít materiál přírub tzv. eko verze (tenčí) nebo trváte na plné verzi, která je v rozpočtu?“

Odpověď:

Tloušťka přírub odpovídá požadovanému PN potrubí, v tomto případě navrženo PN 10, pro potrubí navržené na tlakové čištění komory vodojemu dokonce vyšší. Trváme na ocenění položek dle rozpočtu.

Dotaz č. 4:

„Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o VZ zadávanou dle zákona o VZ, žádáme o bližší specifikaci následujících položek:“

SO 101: Rekonstrukce VDJ Hladnov

767: Konstrukce zámečnické				
96.	7677211105	Zakrytí a vyčištění ploch spodní části komory VDJ	kpl	1,000
115.	7677211120	Odbroušení stávajícího lemu v komoře VDJ, zůstatek původního pláště na dně komory	kpl	1,000
118.	7677211121-5	Odstranění stávajících konzol elektroinstalace	soub	1,000
M-21: Elektromontáže				
150.	M21-R1	Montáž a demontáž provizorního osvětlení - v komoře VDJ	kpl	1,000

Odpověď:

pol. 96 Zakrytí a vyčištění ploch spodní části komory VDJ a **pol. 115** Odbroušení stávajícího lemu v komoře VDJ, zůstatek původního pláště na dně komory:

Vzhledem k tomu, že se jedná o součást přípravných prací před provedením nových nátěrů (viz. TZ odst. 5.1.9), nelze tyto položky podrobněji specifikovat a je třeba při ocenění těchto položek vycházet z předložené PD.

pol. 118 Odstranění stávajících konzol elektroinstalace:

Jedná se o odstranění a zabroušení 90 ks stávajících konzol, které nebudou využity pro nové rozvody elektro. V položce bylo doplněno množství 90 ks (viz příloha – upravený výkaz výměr a soupis prací).

pol. 150 Montáž a demontáž provizorního osvětlení - v komoře VDJ:

Vzhledem k tomu, že v komoře VDJ není stálé osvětlení, je nutné zajistit pro provádění prací odpovídající osvětlení po dobu prací a jeho demontáž. Rozsah osvětlení si stanoví každý uchazeč dle rozsahu prováděných prací daných PD.

Současně Vám sdělujeme informaci **o změně lhůty pro podání nabídek**, která se mění z původního termínu 29. 2. 2016 ve 13:00 hodin **na 7. 3. 2016 ve 13:00 hodin**, a **lhůty pro otevírání obálek s nabídkami**, která se mění z původního termínu 29. 2. 2016 ve 13:00 hodin **na 7. 3. 2016 ve 13:00 hodin**.

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídek závazné!

Ing. Eva Seberská

zastupující vedoucí odboru veřejných zakázek
a kapitálových účastí

Přílohy: 1.) Dodatecne-info-c-1-Priloha-1-Novy-VV
2.) Dodatecne-info-c-1-Priloha-2-Novy-soupis-praci