

Statutární město Ostrava  
magistrát

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
1478/11	2016	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**Dodatek**

Číslo dodatku objednatele:  
Veřejná zakázka č.: IVZ=P14V00000095

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem  
zapsána v OR: u KS Ostrava, odd. C,  
vl.10081

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 196361260227/0100

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:  
Ing. Ladislav Horák  
Č. autorizace: 15951  
Stavbyvedoucí: Ing. Radek Hrkal

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 12. s tímto novým zněním:

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
  - 12.1 Změna startovací jámy u SP51, SSB2
  - 12.2 Změna protlaku za otevřený výkop SP 51-stáv. Ša, Interspar
  - 12.3 Změna dna Š1 ul. U Sochy SSB4
  - 12.4 Změna dodávky protl. trub za hrdlové- SP51-Š52,SSB2
  - 12.5 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-49,3m, Š4-Š5,Š5-Š6, SSB1
  - 12.6 Dodávka 24,4 m potrubí DN 600 mezi Š52-Šst,SSB2
  - 12.7 Demolice bet. vrstvy SSB1 od Š st k Š4 (u Lidlu)
  - 12.8 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-24,0m -změna na výkop SP55-Š65- SSB2-1, Junácká-Chrobáková
  - 12.9 Změna Š 32 na spádíšťovou ,SSB4-2 Blanická-Foltova
  - 12.10 Obruby+jednořádek do původního stavu-ul. Blanická

- 12.11 Sonda na neznámém ocelovém potrubí DN 300 a jeho odstranění
  - 12.12 Navrtávka 2 ks přípojek ul. U sochy
  - 12.13 Prohloubení SSB4-2. část -nový PP- Na Zámčiskách+ změna profilů
  - 12.14 Přípojka NN ul. Na Zámčiskách
  - 12.15 Kan. přípojky na stoce SSB2 – změna z mikrotuneláže na otevřený výkop
  - 12.16 Přípojka pro p. Bešta-ul.Chrobákova p.p.č. 1358/8
  - 12.17 Přípojka pro Macháčkovi-ul. Koláčkova pro p.p.č. 1397
  - 12.18 Přípojka pro Mgr. Bohuš-Chrobákova 3511/13
  - 12.19 Přípojka pro Ing. Gelnarová-Chrobákova 1367/4,1367/5
  - 12.20 Přípojka pro p. Dörich ul. Koláčkova 1380/1
  - 12.21 Přípojka pro p. Babka ul. Valova,3511/16
  - 12.22 Přípojka MPCh 1 Chrobákova zprava mezi Š70-Š71
  - 12.23 Přípojka MPCh 2 Chrobákova zleva pro 3514/10
  - 12.24 Přípojka MPCh 3 Chrobákova zleva pro 3509/1
  - 12.25 Přípojka pro p. Kremser Chrobákova 3499/1
  - 12.26 Přípojka MPKor 1 Korandova-dešťák 74/310
  - 12.27 Přípojka MPCh 4 Chrobákova č.p.600
  - 12.28 Přípojka pro p. Hájek Chrobákova 3535/1
  - 12.29 Přípojka pro p. Maier Krátká 665/11
  - 12.30 Přípojka pro Mgr. Walderová Chrobákova 3492/2
  - 12.31 Přípojka pro Ing. Niemcsyk 3638/1 Na Zámčiskách
  - 12.32 Přípojka MPCh 5 3547/3 Chrobákova
  - 12.33 Přípojka MPZám 1 3226/4 Na Zámčiskách
  - 12.34 Přípojka pro pí. Chrenová Na Zámčiskách 3626/3
  - 12.35 Přípojka pro Ing. P. Nováková Folvarek 3580
  - 12.36 Přípojka pro p. Jasiok Folvarek 3585/2
  - 12.37 Přípojka pro p. Ševčík Koláčkova 1374/2
  - 12.38 Přípojka pro p. Vilam Kališní 586/13, z Š98
  - 12.39 Přípojka na ul. Korandova 587/15
  - 12.40 Kanalizační přípojky II. Provedení kanalizačních přípojek nad rámec PD na ulicích Folvarek, Na Zámčiskách, Kališní, Hašlerova. Stoky SSB1-2,SSB1-3,SSB2-3.2.1,SSB2-4,SSB4,SSB4-3
13. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat dle projektové dokumentace méněpráce, které vplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
    - 13.1 Změna startovací jámy u SP51, SSB2
    - 13.2 Protlak dle DPS od SP51-stáv Ša, Interspar
    - 13.3 Změna typu potrubí v chrániče pod ul. Plzeňská SSB2 od SP51-Š52
    - 13.4 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-49,3m Š4-Š5, Š5-Š6, SSB1
    - 13.5 Demolice bet. vrstvy SSB1 od št-Š4
    - 13.6 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-24,0m SP55-Š65- SSB2-1,Junácká-Chrobákova-překop/protlak- vč. změny nivelety dle nového PP
    - 13.7 Neprovedení přeložky vody ul. Junácká
    - 13.8 SSB4- změna profilů kanalizace a zahloubení
    - 13.9 Kan. přípojky na stoce SSB2 – změna z mikrotuneláže na otevřený výkop
    - 13.10 Neprovedení kanalizační přípojky KP 145 ul. U Sochy SSB4

**čl. II.**

*Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	63.802.561,33	13.398.537,88	77.201.099,21
Vícepráce ZL1	6.360.524,03	1.335.710,05	7.696.234,08
Méněpráce ZL1	-4.842.881,30	-1.017.005,07	-5.859.886,37
<b>NOVÁ CENA DÍLA</b>	<b>65.320.204,06</b>	<b>13.717.242,86</b>	<b>79.037.446,92</b>

*Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 14. s tímto novým zněním:*

14. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 12.1 Změna startovací jámy u SP51, SSB2	221 746,86
Add 12.2 Změna protlaku za otevřený výkop SP 51-stáv. Ša, Interspar	757 124,65
Add 12.3 Změna dna Š1 ul. U Sochy SSB4	5 996,22
Add 12.4 Změna dodávky protl. trub za hrdlové- SP51-Š52,SSB2	147 218,9
Add 12.5 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-49,3m, Š4-Š5,Š5-Š6,SSB1	200 955,63
Add 12.6 Dodávka 24,4 m potrubí DN 600 mezi Š52-Šst,SSB2	99 457,77
Add 12.7 Demolice bet. vrstvy SSB1 od Š st k Š4 (u Lidlu)	309 596,71
Add 12.8 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-24,0m -změna na výkop SP55-Š65- SSB2-1, Junácká-Chrobákova	400 853,59
Add 12.9 Změna Š 32 na spádišťovou ,SSB4-2 Blanická-Foltova	79 958,75
Add 12.10 Obruby+jednořádek do původního stavu-ul. Blanická	170 041,26
Add 12.11 Sonda na neznámém ocelovém potrubí DN 300 a jeho odstranění	8 709,68
Add 12.12 Navrtávka 2 ks přípojek ul. U sochy	13 763,8
Add 12.13 Prohloubení SSB4-2. část -nový PP- Na Zámčiskách+ změna profilů	890 249,2
Add 12.14 Přípojka NN ul. Na Zámčiskách	19 936,0
Add 12.15 Kan. přípojky na stoce SSB2 – změna z mikrotuneláže na otevřený výkop	2 003 239,31
Add 12.16 Přípojka pro p. Bešta-ul.Chrobákova p.p.č. 1358/8	33 817,53
Add 12.17 Přípojka pro Macháčkovi-ul. Kolářkova pro p.p.č. 1397	26 232,44
Add 12.18 Přípojka pro Mgr. Bohuš-Chrobákova 3511/13	14 427,85
Add 12.19 Přípojka pro Ing. Gelnarová-Chrobákova 1367/4,1367/5	67 798,05
Add 12.20 Přípojka pro p. Dörich ul. Kolářkova 1380/1	31 823,46
Add 12.21 Přípojka pro p. Babka ul. Valova,3511/16	28 177,52
Add 12.22 Přípojka MPCh 1 Chrobákova zprava mezi Š70-Š71	20 068,94
Add 12.23 Přípojka MPCh 2 Chrobákova zleva pro 3514/10	20 068,94
Add 12.24 Přípojka MPCh 3 Chrobákova zleva pro 3509/1	15 538,98
Add 12.25 Přípojka pro p. Kremser Chrobákova 3499/1	12 495,13
Add 12.26 Přípojka MPKor 1 Korandova-dešťák 74/310	9 255,65
Add 12.27 Přípojka MPCh 4 Chrobákova č.p.600	12 489,3
Add 12.28 Přípojka pro p. Hájek Chrobákova 3535/1	31 254,55
Add 12.29 Přípojka pro p. Maier Krátká 665/11	15 391,92
Add 12.30 Přípojka pro Mgr. Walderová Chrobákova 3492/2	15 494,56
Add 12.31 Přípojka pro Ing. Niemcsyk 3638/1 Na Zámčiskách	26 353,36

Add 12.32 Přípojka MPCCh 5 3547/3 Chrobákova	14 928,54
Add 12.33 Přípojka MPZám 1 3226/4 Na Zámčiskách	22 699,45
Add 12.34 Přípojka pro pí. Chrenová Na Zámčiskách 3626/3	21 298,01
Add 12.35 Přípojka pro Ing. P. Nováková Folvarek 3580	27 190,97
Add 12.36 Přípojka pro p. Jasiok Folvarek 3585/2	27 005,31
Add 12.37 Přípojka pro p. Ševčík Koláčkova 1374/2	10 961,97
Add 12.38 Přípojka pro p. Vilam Kališní 586/13, z Š98	39 027,64
Add 12.39 Přípojka na ul. Korandova 587/15	16 352,52
Add 12.40 Kanalizační přípojky II	471 523,11
Add 13.1 Změna startovací jámy u SP51, SSB2	-215 940,25
Add 13.2 Protlak dle DPS od SP51-stáv Ša, Interspar	-1 117 102,84
Add 13.3 Změna typu potrubí v chrániče pod ul. Plzeňská SSB2 od SP51-Š52	-215 052,70
Add 13.4 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-49,3m Š4-Š5,Š5-Š6,SSB1	-293 549,65
Add 13.5 Demolice bet. vrstvy SSB1 od št-Š4	-37 227,71
Add 13.6 Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-24,0m SP55-Š65- SSB2-1,Junácká- Chrobákova-překop/protlak- vč. změny nivelety dle nového PP	-495 752,35
Add 13.7 Neprovedení přeložky vody ul. Junácká	-104 986,0
Add 13.8 SSB4- změna profilů kanalizace a zahloubení	-417 739,61
Add 13.9 Kan. přípojky na stoce SSB2 – změna z mikrotuneláže na otevřený výkop	-1 909 205,19
Add 13.10 Neprovedení kanalizační přípojky KP 145 ul. U Sochy SSB4	-36 325,0

**čl. III.**

*Článek V. Termín plnění, odstavec 2. věta první se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od uzavření Dodatku č. 1.

**čl. IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1065/ZM1418/16 ze dne 13.4.2016.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

**Za objednatele**

Datum: - 3 -05- 2016  
Místo: OSTRAVA




Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora



**Za zhotovitele**

Datum: 15.4.2016  
Místo: OSTRAVA



Ing. Ladislav Horák  
jednatel společnosti

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
702 00 OSTRAVA-PRÍVOZ  
ÚPRKOVA č. 3  
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801  
DIČ: CZ47666874 2

## Změnový list č. 1

Stavba: Kanalizace Folvarek II. etapa

Změny předkládá: HYDROSPOR s r.o.

oddsouhl polož  
ceny

Kč bez DPH

### I. VP-vícepráce, popis

1	Změna startovací jámy u SP51, SSB2  Byl změněn způsob pažení startovací jámy protlaku z rámované na paženou z důvodu kolize s IS	221 746,86
2	Změna protlaku za otevřený výkop SP 51-stáv. Ša, Interspar souvisí MP č.2, SSB2  Provedení překopu místo navržené bezvýkopové technologie bylo vyvoláno z důvodu nevyhovujících geologických podmínek v daném úseku.	757 124,65
3	Změna dna Š1 ul. U Sochy SSB4  Z důvodu změny místa uložení šachty v návaznosti na projekt propojení se sběračem D bylo nutné zhotovit nové šachtové dno s upavenými nátoky a úhly.	5 996,22
	Změna dodávky protl. trub za hrdlové- SP51-Š52,SSB2  Vzhledem k zatažení potrubí do ocelové chráničky byla navržena změna potrubí z protlačovacích na hrdlové.	147 218,90
	Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-49,3m Š4-Š5,Š5-Š6, SSB1  Vzhledem k zatažení potrubí do ocelové chráničky byla navržena změna potrubí z protlačovacích na hrdlové.	200 955,63
6	Dodávka 24,4 m potrubí DN 600- opomenuto v pův. rozp. mezi Š52-Šst ,SSB2	99 457,77
	Demolice bet. vrstvy SSB1 od Š st k Š4 (u Lidlu) 191549,67+118047,04  V průběhu realizace stavby v daném úseku byla zjištěná vrstva betonu. Odstranění vrstvy v šířce výkopu bylo provedeno strojním kladivem.	309 596,71
	Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-24,0m -změna na výkop SP55-Š65- SSB2-1, Junácká-Chrobákova-nacenit po překopu  Vzhledem k zatažení potrubí do ocelové chráničky byla navržena změna potrubí z protlačovacích na hrdlové.	400 853,59
9	Změna Š 32 na spádišťovou ,SSB4-2 Blanická-Foltova  Důvod změny bylo zjištění skutečné nivelety kanalizačního potrubí v ulici Foltová a jeho dopojení do šachty Š32 na stoce SSB4-2 pomocí spadiště.	79 958,75
10	Obruby+jednořádek do původního stavu-ul. Blanická	170 041,26

Při realizaci stoky SSB4-2 dle PD docházelo k odpadávání obrub a jednořádku vzhledem k inženýrským sítím jdoucím v souběhu s trasou kanalizace.

11	Sonda na neznámém ocelovém potrubí DN 300 a jeho odstranění Provedení sondy na neznámém ocelovém potrubí DN300 kolidujícího s trasou kanalizace na stoce SSB4-2 a jeho následné odstranění.	8 709,68
12	Navrtávka 2 ks přípojek ul. U sochy Provedení navrtávacích odboček nad rámec PD z důvodu změny skutečného místa napojení domovních přípojek	13 763,80
13	Prohloubení SSB4-2. část -nový PP- Na Zámčiskách+ změna profilů Z důvodu změny PD na stoce SSB4-2 se provádí zahloubení stoky v úseku Š22-Š26 a změna dimenze potrubí v úsecích od Š23 - do Š25 z DN 300 na DN 400, od Š18 - doŠ21 z DN400 na DN500	890 249,20
14	Přípojka NN ul. Na Zámčiskách Zhotovil stavby v rámci čerpání spodní vody z vrtů na ul. Na Zámčiskách zřídil přípojku NN pro el. Čerpadla.	19 936,00
15	Kan. přípojky na stoce SSB2 – změna z mikrotuneláže na otevřený výkop Změna protlaku na ot. výkop z důvodu množství inž. sítí v místě koncových jam a možné kolize s vodovodem DN400	2 003 239,31
16	Přípojka p. Bešta-ul.Chrobákova p.p.č. 1358/8 (3) Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	33 817,53
17	Přípojka Macháčkoví-ul. Kolářkova pro p.p.č. 1397 (16) Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	26 232,44
18	Přípojka Mgr. Bohuš-Chrobákova 3511/13 (19) Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro novostavbu RD.	14 427,85
19	Přípojka ing. Gelnarová-Chrobákova(6) 1367/4,1367/5 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	67 798,05
20	Přípojka p. Dörich (9) ul. Kolářkova 1380/1 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	31 823,46
21	Přípojka p. Babka (12) ul. Valova,3511/16 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro stávající zástavbu RD.	28 177,52
22	Přípojka MPCh 1 (24) Chrobákova zprava mezi Š70-Š71 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výkopových pracích nad rámec PD.	20 068,94
23	Přípojka MPCh 2 (25) Chrobákova zleva pro 3514/10 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výkopových pracích nad rámec PD.	20 068,94
24	Přípojka MPCh 3 (26) Chrobákova zleva pro 3509/1 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výkopových pracích nad rámec PD.	15 538,98
25	Přípojka Kremser (22) Chrobákova 3499/1 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD	12 495,13

	pro budoucí výstavbu RD.	
26	Přípojka MP Kor 1 (30) Korandova-dešťák 74/310 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD.	9 255,65
27	Přípojka MP Ch 4 (31) Chrobákova č.p.600 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD.	12 489,30
28	Přípojka Hájek (33) Chrobákova 3535/1 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	31 254,55
29	Přípojka p. Maier (34) Krátká 665/11 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro stávající zástavbu RD.	15 391,92
30	Přípojka Mgr. Walderová (35) Chrobákova 3492/2 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	15 494,56
31	Přípojka ing. Niemesyk (27) 3638/1 Na Zámčiskách Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro stávající zástavbu RD.	26 353,36
32	Přípojka MPCh 5 (36) 3547/3 Chrobákova Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD.	14 928,54
33	Přípojka MP Zám 1 (38) 3226/4 Na Zámčiskách Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD.	22 699,45
34	Přípojka p. Chrenová Na Zámčiskách (42) 3626/3 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD. Včetně RŠ.	21 298,01
35	Přípojka ing. P. Nováková Folvarek (41) 3580 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	27 190,97
36	Přípojka p. Jasiok Folvarek (42) 3585/2 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	27 005,31
37	Přípojka p. Ševčík Kolářkova (44) 1374/2 Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD.	10 961,97
38	Přípojka p. Vilam Kališní 586/13 (46), z Š98 Provedení kanalizační přípojky nad rámec PD pro budoucí výstavbu RD.	39 027,64
39	Přípojka Korandova 587/15 (47) Provedení přepojení stávající kan. přípojky nalezené při výokpových pracích nad rámec PD.	16 352,52
40	Kanalizační přípojky II Provedení kanalizačních přípojek nad rámec PD na ulicích Folvarek, Na Zámčiskách, Kališní, Hašlerova, Ruskova, Vrtná Stoky SSB1-2,SSB1-3,SSB2-3.2.1,SSB2-4,SSB4,SSB4-3 Materiál přípojek KAM DN200 a PP KG DN200	471 523,11
	mezisoučet	6 360 524,03



II. MP-méněpráce, popis

1	Změna startovací jámy u SP51, SSB2 viz. VP1		-215 940,25
2	Protlak dle DPS od SP51-stáv Ša, Interspar viz. VP2		-1 117 102,84
	Změna typu potrubí v chrániče pod ul. Plzeňská SSB2 od SP51-Š52 76,6 m viz. VP4		-215 052,70
	Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-49,3m Š4-Š5, Š5-Š6, SSB1 viz. VP5		-293 549,65
	Demolice bet. vrstvy SSB1 od št-Š4 viz. VP7	14 194,59+23 033,12	-37 227,71
	Změna dod. protlač. trub za hrdlové- v ocel. chrán.-24,0m SP55-Š65- SSB2-1, Junácká-Chrobáková-překop/protlak- vč. změny nivelety dle nového PP viz. VP8		-495 752,35
7	Neprovedení přeložky vody ul. Junácká, 7000+24500+21000+52486  V rámci stavby nebyla provedena projektovaná přeložka vodovodu DN300 na ulici Junácka z důvodu skutečné polohy v komunikaci, která nekoliduje se startovací jámou protlaku SP8 na stoce SSB1.		-104 986,00
8	SSB4- změna profilů kanalizace a zahlobení viz. VP14		-417 739,61
9	Kan. přípojky na stoce SSB2 – změna z mikrotuneláže na otevřený výkop  Změna protlaku na ot. výkop z důvodu množství inž. sítí v místě koncových jam a možné kolize s vodovodem DN400 viz. VP15		-1 909 205,19
10	Neprovedení kanalizační přípojky KP 145 ul. U Sochy SSB4 (32 565,90+3 759,1)		-36 325,00
	mezisoučet	-4 842 881,30	
<b>Cena bez DPH soupis VP+MP</b>		<b>1 517 642,73</b>	<b>1 517 642,73 Kč</b>

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

Stanovisko investora: SMO      ing. Luděk Janus      .....

Stanovisko projektanta:      ing. Sergej Gorbunov      .....

Stanovisko TDI. OVAK a.s.      ing. Jiří Čelinský      .....

Stanovisko provozu kanal. sítě OVAK a.s. p. Mikula      .....

Stanovisko zhotovitele:      p. Jiří Laryš      .....