

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/472362/17/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/353413/17/VZKÚ/3

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

Fax:

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2017-11-16

Veřejná zakázka „Rekonstrukce násosek Důlnák - Les“

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Sdělujeme Vám informaci o **změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 22. 11. 2017 ve 13:00 hodin na **27. 11. 2017 v 10:00 hodin** a informaci o **změně termínu pro otevírání nabídek** z původního termínu 22. 11. 2017 ve 13:00 hodin na **27. 11. 2017 v 10:00 hodin** k veřejné zakázce „Rekonstrukce násosek Důlnák - Les“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Jaký bude počet průtokoměrů v technologické části PS 01, ve výkazu výměr je celkový **počet 12 ks** (viz příložená tabulka), ale v elektro části PRS a SRTP PS 03 - dokumentu 02-02 Specifikace.pdf a v technologickém schématu je počet **14 ks průtokoměrů**.

Žádám zadavatele o upřesnění počtů kusů a dále o opravený výkaz výměr.

Výkaz výměr PS 01 vstrojení vrtů

88	M	Pol35	Magneticko indukční průtokoměr DN40 s přenosem do řídicího systému, IP68, pro pitnou vodu	ks	6,000
			"PRO-SM-4872 - studny S I- SX		
			6		6,000
89	M	Pol36	Magneticko indukční průtokoměr DN50 s přenosem do řídicího systému, IP68, pro pitnou vodu	ks	2,000
			"PRO-SM-4872 - studny S I- SX		
			1		1,000
			"PRO-SM-4872 - sběrná studna		
			1		1,000
			Součet		2,000
90	M	Pol66	Magneticko indukční průtokoměr DN80 s přenosem do řídicího systému, IP68, pro pitnou vodu	ks	3,000
			"PRO-SM-4872 - sběrná studna		
			3		3,000
91	M	Pol67	Magneticko indukční průtokoměr DN100 s přenosem do řídicího systému, IP68, pro pitnou vodu	ks	1,000

"PRO-SM-4872 - sběrná studna

1

1,000

Výkaz výměr PS 03 PRS a SŘTP

14	M	.014	Měření průtoku vody DN40	ks	7,000
"Dle Specifikace 13030-02-02, pol.č"					
.3.1.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2,					
3.8.2					
					7,000
15	M	.015	Měření průtoku vody DN50	ks	1,000
"Dle Specifikace 13030-02-02, pol.č" .3.2.2					
					1,000
16	M	.016	Měření průtoku vody DN80	ks	3,000
"Dle Specifikace 13030-02-02, pol.č"					
.3.9.1, 3.9.2, 3.9.3					
					3,000
17	M	.017	Měření průtoku vody DN40, certifikace jako obchodní měření	ks	2,000
"Dle Specifikace 13030-02-02, pol.č"					
.3.9.5, 3.9.6					
					2,000
18	M	.018	Měření průtoku vody DN100, certifikace jako obchodní měření	ks	1,000

Odpověď:

Části **PS 01 a PS 03** Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byly opraveny. V příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace předkládáme upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Příloha: Vysvetleni_ZD_c_1_Priloha_1_Uprava_Soupis_a_VV