

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/003196/14/LPO/SmO

Sp. zn.: S-SMO/099142/13/LPO/22

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tsmolik@ostrava.cz

Datum: 9. ledna 2014



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### **Dodatečné informace č. 8 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „EKOTERMO II A“**

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „EKOTERMO II A“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručené žádosti:

*Dotaz č.1:*

*Část 3. veřejné zakázky – ZŠ Ostrčilova*

Prosím o upřesnění znovu zasláního "odemčeného" souboru soupisu prací 581305 A na akci ZŠ Ostrčilova.

V oddíle 766 je rozdílné množství počtu kusů plastových oken, dle dodatečných informací se máme držet "odemčeného" a opraveného soupisu prací?

**Odpověď:**

Platný je odemčený soubor.

*Dotaz č.2:*

*Část 3. veřejné zakázky – ZŠ Ostrčilova*

Ve výkresech půdorysů nového stavu je sv.š. lodžie 2100 mm, v detailu Z/1 je rozměr zábradlí 4540 mm na výšku 2040 mm, upřesněte detail zábradlí Z/1, rozměrově neodpovídá skutečnosti ani pohledově výškou 2040 mm.

**Odpověď:**

Při výrobě detailu došlo k chybě měřítka všechny kóty mají dvojnásobnou hodnotu (patrně z popisu jednotlivých prvků). Opravený výkres je přílohou odpovědi na dotaz.

*Dotaz č.3:*

*Část 11. veřejné zakázky – Hasičská zbrojnice*

Prosím o doplnění PD a soupisu prací ve stavební části k pol. 174 - Montáž hromosvodu vč. revize. Není uveden v položkovém výpisu EL.

**Odpověď:**

Hromosvod na budově bude zůstat ve střešní části stávající, položka obsahuje vysunutí stávajících svislých svodů hromosvodu o tloušťku zateplení, tj. cca o 180 mm tak, aby svody hromosvodu byly vedeny vně nového zateplovacího systému fasády. Tyto svody budou provedeny z nového materiálu- drát AlMgSi průměr 8 mm, délka drátu celkem 43 m, včetně nových konzol do fasády 2xprodloužených (na fasádní zateplovací systém tl. 150 mm), včetně nových ochranných úhelníků, měřících a spojovacích svorek u okapu a u uzemnění a nových zemních tyčí. Vše na 4 svody. Dále je pak nutno provést na toto propojení novou revizi vč. měření zemních odporů podzemní části hromosvodu.

*Dotaz č.4:*

Pokud budeme podávat nabídku společně s jiným dodavatelem (jeden je zaměřen na zateplování, druhý na výměnu oken), je nutné prokazovat společné referenční stavby? Nebo je možné prokázat kvalifikaci 3 stavbami, kde bylo provedeno zateplení v požadované hodnotě a 3 jinými stavbami, kde byla provedena výměna oken?

**Odpověď:**

Zadavatel v zadávacích podmínkách vymezil mj. požadavek na předložení seznamu min. 3 stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let, kdy za stavební práce obdobného charakteru jsou považovány stavební práce na pozemních stavbách spočívající ve zlepšení tepelně-technických vlastností budov, **a to kombinací zateplení fasády společně s realizací výplní stavebních otvorů** s minimální úrovní tohoto kvalifikačního předpokladu stanoveného pro jednotlivé části veřejné zakázky. Z uvedeného je zřejmé, že v rámci uchazečem předkládaných (kterýmkoliv dodavatelem sdružení) realizovaných stavebních prací musely být v rámci jedné stavby takovým dodavatelem realizovány společně, jak práce na zateplení fasády, tak i realizace výplní stavebních otvorů.

Ing. Eva Sebořská  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
odboru legislativního a právního

**Příloha** – DPS Hladnovská – výkres „Z“ Zámečnické výrobky