

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/516729/17/VZKÚ/Jur

Sp. zn.: S-SMO/380985/17/VZKÚ/2

Vyřizuje: Ing. Lenka Jurníčková

Telefon: +420 599 442 035

E-mail: ljurnickova@ostrava.cz

Datum: 2018-01-04

„Profil zadavatele“

Veřejná zakázka „Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

1a)

V souhrnné technické zprávě i v technické zprávě pro PS 01 je v bodu č. 1 (Základní údaje o stavbě) uvedeno, že se nejedná o dokumentaci realizační ani dílenskou a že obě tyto dokumentace musí být zpracovány zhotovitelem a konzultovány a odsouhlaseny zástupci investora a provozovatele.

Ve smlouvě o dílo ani ve výkazu výměr však není zpracování realizační dokumentace uvedeno jako součást předmětu díla.

Bude tedy po zhotoviteli požadováno vypracování realizační dokumentace před zahájením prací nebo se bude realizace provádět dle dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované firmou Projekt 2010, s.r.o. a zhotovitel pouze vypracuje dokumentaci změn oproti zadání v případě, že ke změnám dojde?

Odpověď 1a):

Součástí plnění veřejné zakázky je vypracování dílenské dokumentace stavby viz „*Soupis stavebních prací_dodávek a služeb.xlsx*“ záložka „*V.aO.nákl.46074*“ položka č. 21 „*Provedení dílenské dokumentace stavby - vypracování dílenské dokumentace jednotlivých dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace. Dílenská dokumentace bude vypracována 6x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.*“

1b)

Dle požadavku ve smlouvě o dílo má být přílohou i časový harmonogram výstavby.

Žádáme o informaci, zda realizace díla moci probíhat při odstávce kompletní linky odvodnění kalu?

Odpověď 1b):

V budově odvodnění vyhnílého kalu jsou dnes dvě funkční odstředivky. V době realizace stavby „Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV“ bude jedna odstředivka plně funkční a druhá demontována a nahrazena

novou. Během realizace výše uvedené stavby bude možné funkční odstředivku odstavit po dohodě s provozovatelem maximálně na dobu cca 24 hodin k provedení propojů.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí