


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Investiční záměr

Rekonstrukce vodovodu ul. Moravská, 2. etapa

**Koordinace se stavbou
„Rekonstrukce kanalizace v ulici Moravská“**



ing. Petr Nováček
duben 2017

Dnešní stav

Na ulici Moravská je připravována rekonstrukce kanalizace v úseku Závodní – Místecká. Ve výhledu je plánována i rekonstrukce a rozšíření komunikace. Vodovodní řad v tomto úseku, původní ze šedé litiny, je již ve špatném technickém stavu.

Stavba navazuje na připravovanou opravu vodovodu a kanalizace v ul. Moravská v úseku od ul. Závodní směrem k ul. Mozartova.

Je žádoucí v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace a v předstihu před rekonstrukcí komunikace provést rekonstrukci vodovodního potrubí. Jedinou reálnou a proveditelnou možností je nahrazení původního potrubí novým.

Navržené řešení

V přiložené situaci je orientačně zakreslen rozsah rekonstruovaného vodovodu a naznačeno technické řešení a trasy rekonstruovaných vodovodů. Jedná se o předběžný návrh, v rámci zpracování projektové v návaznosti na ostatní podzemní sítě a výhledové řešení komunikace může navržené řešení korigováno.

Je předpokládáno položení nového potrubí PE d160 a d 110 v celkové délce cca 590 m.

Stávající přípojky budou přepojeny na nový vodovod.

Návrh rekonstrukce je nutno koordinovat s projektem opravy navazujícího vodovodu v ul. Moravské směrem k ÚMOb Ostrava Jih.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.

Stavbu tvoří pouze stavební objekty, objektová skladba bude dohodnuta na výrobních výborech.

Rekonstrukce se týká majetku SMO č. m. 5109645, 5109326, 5109644.

Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řad PE, d 160 a d 110, dl. 590 m, cca 5 000 Kč/m'	2 950 000,- Kč.
Celkem včetně 10% rezervy	3 245 000,- Kč
bez DPH	
včetně DPH 21%	3 927 000,- Kč

Přílohy: Situace 1 : 2 500

