

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Investiční záměr

Rekonstrukce vodovodu v lokalitě K Salmovci

Koordinace se stavbou „Rek. stok v lokalitě K Salmovci“

ing. Petr Nováček
prosinec 2016

Dnešní stav

V lokalitě vymezené ulicemi K Salmovci, Na Souvrati a Kramolišova se nachází bývalé hornické domky, kde vodovodní řady jsou původní v naprosto nevyhovujícím technickém stavu. Mají nedostatečnou kapacitu, jsou poruchové s nevhodně vedenými trasami. Od r. 2015 je tato infrastruktura v majetku města Ostravy.

Nevyhovující situaci je nutno řešit vybudováním nových vodovodů, které nahradí stávající.

Současně je v této lokalitě připravována celková rekonstrukce kanalizační sítě, jejíž stav je obdobný.

Navržené řešení

Dle přiložené situace budou vybudovány nové vodovodní řady PE d 90, d 110 o celkové délce cca 480 m, pokud možno ve veřejně přístupných pozemcích. Návrh tras je orientační, v rámci zpracování projektové dokumentace budou trasy upřesněny na základě projednání s majiteli parcel i jednotlivých napojených nemovitostí. Na základě žádosti

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.


Rekonstrukce se týká majetku SMO č. m. 5196943.

Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řad PE, d 90, 110, dl. 480 m, cca 5 000 Kč/m´	2 400 000,- Kč.
Celkem včetně 10% rezervy	2 640 000,- Kč
bez DPH	
včetně DPH 21%	3 195 000,- Kč

Přílohy: Situace 1 : 1 000



Orientační zakres sítě		Kat. území:	
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.		Slezská Ostrava	
Vyřkl:	Tisk dne:	Měřítko:	
Nováček	1.11.2016	1:1000	
Nadpis: IZ opr. vod. Na Salmovci		Číslo listu:	
Jméno listu:		1/1	

