


Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Investiční záměr

Rekonstrukce vodovodu ul. Bažantí

Koordinace se stavbou „Odstranění septiku v ul. Na Liščině“



ing. Petr Nováček
únor 2017

Dnešní stav

V lokalitě Liščina je připravována rozsáhlá výstavba kanalizace. V ul. Bažantí bude nová stoka v souběhu se stávajícím starým ocelovým vodovodem DN 80 ve špatném technickém stavu. V koordinaci se stavbou kanalizace je nutno tento vodovod rekonstruovat.

Navržené řešení

Dle přiložené situace stávající vodovodní řad nahrazen novým potrubím PE d 90 v dl. cca 260 m. Trasa může být v rámci zpracování projektové dokumentace upravena v závislosti s trasou nové kanalizace, případně jiných inženýrských sítí. Stávající přípojky budou přepojeny na nový vodovod.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s., „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“.


Rekonstrukce se týká majetku SMO č. m. 5196938.

Odhad nákladů

Jedná se pouze o hrubý a předběžný odhad nákladů

vodovodní řad PE, d 90, dl. 260 m, cca 5 000 Kč/m´	1 300 000,- Kč.
Celkem včetně 10% rezervy bez DPH	1 430 000,- Kč
včetně DPH 21%	1 730 000,- Kč

Přílohy: Situace 1 : 1 000



Orientační zakres sítě		Kat. území:		
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.		Hrušov		
Vytiskl:	Tisk dne:	Měřítko:		
Nováček	21.2.2017	1:1000		
Nadpis: IZ rek. vodovodu ul. Bažantí				Číslo listu:
Jméno listu:				
				1/1

1/1

