

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3082/TP-2017
Stavba: Kanalizace Hrušov - osady

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:
DSP+DPS_Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS)]]
Zpracování aktualizace: []
Rozpočet[]
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Cena bez DPH			0,00
DPH		Sazba daně	Výše daně
	základní	21,00%	0,00
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Kód: 3082/TP-2017

Stavba: Kanalizace Hrušov - osady

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o. (ÚRS2017/2-K

Uchazeč: 0

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO 1	1. Etapa	0,00	0,00	STA
SO 1.01	Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)	0,00	0,00	Soupis
SO 1.02	Stoka - část 1	0,00	0,00	Soupis
SO 1.03	Úpravy na stávající kanalizaci	0,00	0,00	Soupis
SO 1.04	Kanalizační přípojky	0,00	0,00	Soupis
SO 1.05	Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace	0,00	0,00	Soupis
SO 1.06	Úpravy povrchů komunikací	0,00	0,00	Soupis
SO 2	2. Etapa	0,00	0,00	STA
SO 2.01	Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)	0,00	0,00	Soupis
SO 2.02	Stoka - část 2	0,00	0,00	Soupis
SO 2.03	Úpravy na stávající kanalizaci	0,00	0,00	Soupis
SO 2.04	Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace	0,00	0,00	Soupis
SO 2.05	Úpravy povrchů komunikací	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.01 - Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.01 - Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

01 - Ostatní práce

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.01 - Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	01		Ostatní práce				0,00	
1	K	01002	Zpracování provozního řádu pro čerp.podzem.vod po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, J.					
2	K	01003	Aktualizace dokladů o existenci vedení a další vyjádření k projektu	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
3	K	01005	Dokumentace skutečného provedení stavby - Vypracování dokumentace skutečného provedení, vč. zakreslení skutečného provedení stavby do kopie originálu ověřené dokumentace na MMO OŽP;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zabezpečení dokumentace skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce: _Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné verzi přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
4	K	01006	Geodetické práce -před a po realizaci - Vytýčení stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Geodetické práce-před a po realizaci					
	P		Poznámka k položce: _Náklady na vytýčení navržené stavby a staveniště geodetem. Náklady na vytýčení navržené stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště geodetem. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	899999038	Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby, včet. Vytýčení stavby v terénu a Zaměření napojovacích bodů (polohy, nivelety, apod.), kontrolní měření	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Geodetické práce					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
6	K	01007	Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a demontáž; včet. Vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení s projednáním a schválením příslušnými orgány;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Zřízení a instalace dočasného dopravního značení po celou dobu výstavby a demontáž. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu (přechod, úprav, objízdných tras a uzávěr vč. příslušných povolení). Bude provedeno vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení, včetně projednání a schválení příslušnými orgány. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
7	K	01008	Zajištění skládky přebyt.výkopku	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
8	K	01012	Zpracování havarijního plánu, včetně projednání a schválení s dotčenými orgány;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _podklad pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
9	K	01013	Náklady za pronájem pozemků a veřejných komunikací po dobu realizace stavby na nich (Asental Land, SSMSK, Men r.s, AWT, BJ tradink - pro stavby SMO s nižší sazbou);	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Pronájem veřejných ploch pro zařízení stavenišť - poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení stavenišť Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Statutárního města Ostravy se předpokládají náklady za pronájem 0,0 Kč poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení stavenišť přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
10	K	01014	Čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
11	K	01015	Měření koncentrace metanu;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Měření koncentrace metanu pracovníkem odborného bezpečnostního dohledu vždy před zahájením výkopových prací a přestávce delší než 3 hodiny, dále průběžně při jejich provádění. Sledování tlakové tendence barometrického tlaku, zvláště poklesové tendence. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	01016	Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Vypracování geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu, počet provedení dle počtu vlastníků a dotčených parcel (celkem 10 ks (pro 2 vlastníky)), včetně tištěné verze, ověřených odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem a 2x v digitální verzi na CD.					
13	K	01017	Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací vč. kopaných sond. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované stavby u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond realizovaných v dostatečném časovém předstihu za účelem ověření hloubky a polohy podz. sítí. _Vytýčení stávajících inženýrských sítí, objektů a zařízení na staveništi vč. jejich ochranných pásem a ověření jejich skutečné polohy v kolizních místech kopanými sondami. Tyto činnosti se doporučuje provést v předstihu, aby bylo možné v případě kolize provést případné úpravy trasy či nivelety stoky, případně zajistit příslušnou přeložku. (Pro odhad nákladů se uvažuje se 4 sondami hl. do 1,5 m a 1 sondou hl. do 5,0 m) příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
14	K	01018	Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZP	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
15	K	01019	Zařízení staveniště - provozní objekty, sociální objekty, bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média; Komplet instalace, provoz, odstranění;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Šatny, sociální objekty (mobilní WC, ...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, apod. Kryté plechové uzamykatelné sklady, Volné sklady - stavební materiály, potrubí prefa díly, sypké materiály, dlažba, ohrady apod. Oplocení a osvětlení staveniště; bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média (elektrická energie, voda, kanalizace); včet. uvedení plochy do původního stavu, zrušení přípojek, atd. příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
16	K	01020	Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Zhotovitel zajistí projednání a odsouhlasení připojení příslušných nemovitostí, vč. písemného odsouhlasení polohy přípojek s majiteli. Součástí je zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o zřízení přípojek. Dle potřeby bude při přepojování přípojek ověřována jejich funkčnost. V případě změny polohy budou dle potřeby zhotovitelem projednány podmínky stavby kan. přípojek se správci inženýrských sítí a s majiteli dotčených pozemků a budou zajištěna potřebná povolení pro realizaci stavby. příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
17	K	01021	Informační tabule;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _1 ks informačních tabulí, odolných proti povětrnostním vlivům, vyrobených z plastu (dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tabule budou mít rozměry 1 500 x 1 000 mm a budou v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na stojkách tuhé konstrukce zabraňující zborcení příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
18	K	01022	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů; hutnění komunikací a přejímací zkoušky;	kpl	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: _Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to vždy ve čtyřech úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; Zatěžovací zkoušky únosnosti podloží nově budovaných komunikací, přejímací zkoušky jednotlivých vrstev komunikací dle platných norem. _Zkoušky a kontroly kvality zpětných zásypů rýhy a konstrukcí vozovek podle Technických podmínek TP 146. Po 50 bm trasy v úrovních hranic jednotlivých zón. Min hodnota modulu přetvárnosti Edef na pláni 45 MPa, pod konstrukční vrstvou 100 MPa.					
	D	1	Zemní práce				0,00	
19	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
20	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
21	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
22	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
23	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
24	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
25	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
26	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
27	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
28	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
29	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
30	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
31	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
32	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
33	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
34	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
35	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
36	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
37	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
38	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i					
	P		započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
39	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
40	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i					
	P		započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
41	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
42	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i					
	P		započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
43	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
44	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i					
	P		započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
45	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
46	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i					
	P		započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
47	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
48	K	162999001	Ochrana zeleně na staveništi	ks	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1					
49	K	162999002	Demontáž a zpětná montáž (příp. přemístění) reklamní plochy;	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Demontáž a zpětnou montáž reklamní plochy dle podmínek vlastníka – uživatele – viz doklady – 1 ks (Pro odhad nákladů uvažovat dle podmínek vlastníka) přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
50	K	162999003	Provizorní přemostění do 5 m	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
51	K	162999004	Provizorní lávka pro pěší	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
52	K	162999005	Ochrana sdělovacích kabelů silničními panely - mont.+ demont.	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
53	K	162999006	Zajištění-vyvěšení příp.odkrytých kabel.vedení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1					
54	K	162999007	Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy; Čerpaní vody (počet 96 hodin), včet. Pohotovosti čerpací soustavy (počet 8 dní);	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _V průběhu úprav na stávající kanalizaci souvisejících s přepojováním na navrhovanou kanalizaci je třeba počítat s přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek. Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy (vystrojení čerpací jímky, čerpací agregát, odkalovací jímka, propojovací potrubí apod.). Pořízení zařízení pro přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek stávající kanalizace. _Případná potřeba odvodnění rýhy pro uložení potrubí je řešena mobilním čerpáním přes usazovací nádrž do dešťové kanalizace. Odpadní - dešťové vody z rýh budou při jejich hloubení a pokládce potrubí odčerpávány přes mobilní usazovací nádrž do stávající kanalizace. Množství se odhaduje na 1 až 2 l/s z úseku o délce 100 m. _čerpání je v srážkovém období nutné z hlediska odvodnění výkopu					

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.02 - Stoka - část 1

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.02 - Stoka - část 1

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.02 - Stoka - část 1

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	1	Zemní práce					0,00	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	39,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6						
VV		98,00*2,00*0,20			39,200			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1 693,600		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP		do 100 m3						
P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6						
VV		"trasa						
VV		(135,00+10,00)*2,00*5,84			1 693,600			
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 603,600		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP		za lepivost horniny						
P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6						
4	K	151201103	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m (pažící boxy)	m2	63,400		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m						
P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6						
VV		(5,00)*6,34*2 "úsek mezi ŠBA22 až Š1			63,400			
5	K	151201113	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m (pažící boxy)	m2	63,400		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu					
	P		zátěžné, hloubky přes 4 do 8 m					
			Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
6	K	151301103	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	1 775,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		do 8 m					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		(130,00+10,00)*6,34*2 "úsek mezi Š1 až SPŠ4		1 775,200			
7	K	151301113	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	1 775,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		přes 4 do 8 m					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
8	K	151301302	Zřízení rozeprání stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	1 775,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		do 8 m					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		(130,00+10,00)*2,00*6,34 "úsek mezi Š1 až SPŠ4		1 775,200			
9	K	151301412	Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m2	1 775,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		do 8 m					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 693,600		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		přes 2,5 do 4 m					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	928,640		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		"podkl.deska					
	VV		58,00		58,000			
	VV		"sedl.lože					
	VV		87,00		87,000			
	VV		"obsyp					
	VV		319,00		319,000			
	VV		"kamenivo komunik.					
	VV		464,64		464,640			
	VV		Součet		928,640			
12	K	162709001	Poplatek za skládku zeminy	m3	928,640		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
	P		Poznámka k položce:					
			přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 354,480		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		jam, šachet, rýh nebo kolem objektů					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		"trasa					
	VV		"terén					
	VV		98,00*2,00*4,54		889,840			
	VV		"komunikace					
	VV		48,00*2,00*4,84		464,640			
	VV		Součet		1 354,480			
14	M	583439450	kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 0-63 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty“	t	929,280		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		"trasa					
	VV		"komunikace					
	VV		48,00*2,00*4,84*2,00		929,280			
	VV		Součet		929,280			
15	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	319,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		bez prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		(135,00+10,00)*2,00*1,10		319,000			
16	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	319,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		za prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
17	M	583313700	kamenivo přírodní drcené drobné frakce 0-8 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty“	t	638,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		frakce 0-8					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		319,00*2,00		638,000			
18	K	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	196,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		98,00*2,00		196,000			
19	K	181309001	Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy	m2	196,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	58,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		(135,00+10,00)*2,00*0,20		58,000			
21	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	87,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		tř. C 16/20					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		7,00*0,09		0,630			
	VV		(135,00+10,00)*1,50*0,40		87,000			
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	174,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		desek nebo sedlových loží pod potrubí,					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		(135,00+10,00)*0,60*2		174,000			
D 5			Komunikace				0,00	
23	K	599999001	Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace	m2	96,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		48,00*2,00		96,000			
24	K	599999002	Znovu zřízení povrchů	m2	96,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Znovu zřízení povrchů					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
D 8			Trubní vedení				0,00	
25	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
26	M	597001	potrubí kamenina DN 500 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
27	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 800	m	135,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
28	M	597002	potrubí kamenina DN 800 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek	m	135,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí	m	146,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
30	K	892482111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
31	K	899999001	Úpravy v šachtě ŠBA 22;	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Napojení na kanalizaci					
	P		Poznámka k položce: _Stávající šachta ŠBA 22 – úpravy pro napojení Napojení na stávající kanalizaci - sběrač BA Hobas DN 1000 - je uvažováno ve stávající šachtě BA 22 se spadištěm výšky cca 5 m a s celkovou hloubkou cca 9 m. Napojení navrhované stoky vyžaduje zřízení prostupu stěnou stávající monolitické železobetonové šachty pro potrubí DN 1 000 v hloubce cca 7,3 m a pro potrubí obtoku DN 300 v hloubce cca 9 m. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
32	K	89443	Montáž šachty, spádiště, revizní šachty	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž šachty, spádiště, revizní šachty					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
33	M	592240130-S	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
34	M	592240120	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
35	M	592240110	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
36	M	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M P100/62,5x67x12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
37	M	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty-kónus SH-F 100/62,5x60x9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
38	M	592240010	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F 100x50x9 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	592240020	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F 100x100x9 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
40	M	592240650	skruž betonová SR-M 1000x250, 100x25x12 cm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
41	M	592240670	skruž betonová SR-M 1000x500, 100x50x12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
42	M	592240690	skruž betonová SR-M 1000x1000, 100x100x12 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
43	M	592240750-S1	deska betonová zákrytová AP-MF 1500/1000x280	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
44	M	592240750-S2	deska betonová zákrytová AP-MM 1500/1000x380	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
45	M	592240630-S	dno betonové šachtové SU-M 1500 x 1750 KK	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		dno betonové šachtové SU-M 1500 x 1750 KK					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
46	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
47	M	592243480-S	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
48	M	Srov-91.1	dodávka - kanalizační spádiště SPŠ4 - vodotěsné;prefabrikované vnitř. průměr 1,0m,tl.stěny 120mm;beton tř.C35/45;nárazová stěna,kyneta,nástupnice v provedení kamenina(nebo příp.čedič.segmenty),obtok DN300KT s obetonováním;	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: _rozm.šachty:výška dno.5,06m, půdor. pl. cca 4,8 m2 včet. obetonování; _1ks poklop (naceněn samostatně); 1ks vyrovnávací prstenec AR-V 625x40; 1 ks přechodová skruž (kónus) SH-M 1000/625x670 PS+K s kapsovým stupadlem; 1ks skruž SR-M 1000x1000 PS; 1ks skruž SR-M 1000x500 PS; 1ks skruž SR-M 1000x250 PS; 1ks přechodová (zákrytová) deska AP-MM 1500/1000x380 Z PS; 6ks elastomerové těsnění; _monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm (celk.hmot.114,6kg), půdor. pl.4,8 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; včet. 4 ks ocel. stupadel s PE povlakem v monolitickém dně; _2ks stěnová šachtová vložka DN800; 1ks odbočka KT DN500/300 (vyrobí se na žádost u výrobce); 1ks stěnová šachtová vložka DN500; 1ks stěnová šachtová vložka DN300; 1ks beton C30/37 obtok DN300KT; _podkladní beton C12/15, tl.100mm; štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm; příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
49	M	Srov-91.2	dodávka - kanalizační šachta SŠ4 OKD-D - vodotěsné;kyneta,nástupnice v provedení kamenina;	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
			Poznámka k položce: _rozm.šachty:výška dno.0,82m, půdor. pl. cca 2,12 m2; _1ks poklop DN1000 (ocel) zavařený poklop; _monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm, půdor. pl.2,12 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; _2ks stěnová šachtová vložka DN500; 1ks stěnová šachtová vložka DN400; _podkladní beton C12/15, tl.100mm; štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm; příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
50	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	VV		3+1 "počet šachty+spádiště		4,000			
51	M	552434-S	poklop litinový s betonovou výplní, s tlumicí vložkou a s odvětráním pro zatížení tř. D 400	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
52	K	899999039	Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu	m	146,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kamerová prohlídka					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					
	D	99	Přesun hmot				0,00	
53	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1 928,718		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		v otevřeném výkopu					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6					

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	8	Trubní vedení					0,00	
1	K	899999001	Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN 1000	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P	Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3						
2	K	899999002	Zemní práce pro šachtici vč. pažení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P	Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3						
3	K	899999003	Vybourání stávající šachty vč.odvozu a likvidace	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P	Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3, K.						
4	K	899999004	Zrušení stávajícího potrubí DN 500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P	Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3, K.						
5	K	899999005	Zajištění stávajícího potrubí DN 400-800 vč.obetonování	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P	Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3, K.						

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.04 - Kanalizační přípojky

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.04 - Kanalizační přípojky

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.04 - Kanalizační přípojky

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

P
VV
VV
Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2
"přípojka
7,00*1,10*4,00

30,800

2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	30,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

3	K	151201103	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m (pažící boxy)	m2	84,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP
VV
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m
7,00*6,00*2

84,000

4	K	151201113	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m (pažící boxy)	m2	84,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	30,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	30,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162709001	Poplatek za skládku zeminy	m3	30,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,410		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			"přípojka					
VV			7,00*1,10*3,30	25,410				
9	M	583439450	kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 0-63 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty“	t	50,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			25,4*2,00	50,800				
10	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,465		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			7,00*1,10*0,45	3,465				
11	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	3,465		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
12	M	583313700	kamenivo přírodní drcené drobné frakce 0-8 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty“	t	6,930		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			frakce 0-8					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			3,465*2,00	6,930				
D 4			Vodorovné konstrukce	0,00				
13	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,540		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			7,00*1,10*0,20	1,540				
14	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,630		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			7,00*0,09	0,630				
15	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	4,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
VV			7,00*0,30*2	4,200				
D 5			Komunikace	0,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	599999001	Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
	VV		7,00*1,10		7,700			
17	K	599999002	Znovu zřízení povrchů	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
D 8			Trubní vedení				0,00	
18	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
19	M	597001	potrubí kameninové DN 200 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
20	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
21	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
22	K	899999001	Napojení na kanalizaci	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
23	K	899999003	D+M plastová kanal.šachta DN 400, vč. poklopu tř. zatížení D400	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		D+M plastová kanal.šachta DN 425					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
24	K	899999039	Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu	m	7,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kamerová prohlídka					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					
D 99			Přesun hmot				0,00	
25	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	62,843		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2					

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.05 - Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o. (ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.05 - Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.05 - Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o. (ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 8 Trubní vedení

0,00

1	K	899999002	Sanace či obnova stávajícího oplocení: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové podezdívce, dl 100m	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

PP Sanace či obnova stávajícího oplocení areálu OKD-Doprava: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové

Poznámka k položce:

P _Sanace či obnova stávajícího oplocení: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové podezdívce, dl 100m a přísl. projektová dokumentace
příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-5.1

D M Práce a dodávky M

0,00

D 21-M Elektromontáže

0,00

2	K	21001	Přeložky kabelů (Telefonica, OKD, osvětlení, rozvody nn)	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-------	--	---	---------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-5.1

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.06 - Úpravy povrchů komunikací

KSO: 827 2

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Poznámka:

CC-CZ: 2

Datum: 6. 10. 2017

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ:

DIČ:

IČ: 25389521

DIČ: CZ25389521

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.06 - Úpravy povrchů komunikací

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 1 - 1. Etapa

Soupis:

SO 1.06 - Úpravy povrchů komunikací

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP tl. 40 mm

Poznámka k položce:

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

VV 150,00*2

300,000

D 5 Komunikace 0,00

2	K	577134131	Asfaltový beton ABS I, tl 40 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--	------	----------------

PP tl. 40 mm

Poznámka k položce:

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

3	K	915711111	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

PP šířky 120 mm

Poznámka k položce:

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

4	K	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		z betonu prostého téže značky					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					
5	M	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	1,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		vel. 10 cm I.jakost (5,2 m2/t)					
	P		Poznámka k položce: _vel. 10 cm I.jakost (5,2 m2/t)					
	VV		přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2 50*0,024 'Přepočtené koeficientem množství		1,200			
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		přes 50 do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					
7	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	30,900		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		do 5 km					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					
8	K	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	30,900		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		za každých dalších i započatých 5 km					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					
9	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	30,900		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		vybouraných hmot					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					
10	K	979999001	Poplatek za skládku suti	t	30,900		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za skládku suti					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					
D	99		Přesun hmot				0,00	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	36,817		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		jakékoliv délky objektu					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2					

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.01 - Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.01 - Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

01 - Ostatní práce

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.01 - Příprava staveniště (Vedlejší a Ostatní náklady)

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	01		Ostatní práce				0,00	
1	K	01002	Zpracování provozního řádu pro čerp.podzem.vod po dobu výstavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zpracování provozního řádu pro čerp.podzem.vod po dobu výstavby					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1, J.					
2	K	01003	Aktualizace dokladů o existenci vedení a další vyjádření k projektu	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Aktualizace dokladů o existenci vedení a další vyjádření k projektu					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
3	K	01005	Dokumentace skutečného provedení stavby - Vypracování dokumentace skutečného provedení, vč. zakreslení skutečného provedení stavby do kopie originálu ověřené dokumentace na MMO OŽP;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zabezpečení dokumentace skutečného provedení					
	P		Poznámka k položce: _Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné verzi přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
4	K	01006	Geodetické práce -před a po realizaci - Vytýčení stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Geodetické práce-před a po realizaci					
	P		Poznámka k položce: _Náklady na vytýčení navržené stavby a staveniště geodetem. Náklady na vytýčení navržené stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště geodetem. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	899999038	Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby, včet. Vytýčení stavby v terénu a Zaměření napojovacích bodů (polohy, nivelety, apod.), kontrolní měření	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Geodetické práce					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
6	K	01007	Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a demontáž; včet. Vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení s projednáním a schválením příslušnými orgány;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Zřízení a instalace dočasného dopravního značení po celou dobu výstavby a demontáž. Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu (přechod. úprav, objízdných tras a uzávěr vč. příslušných povolení). Bude provedeno vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení, včetně projednání a schválení příslušnými orgány. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
7	K	01008	Zajištění skládky přebyt.výkopku	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zajištění skládky přebyt.výkopku					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
8	K	01010	Zdokumentování stav. techn. stavu objektů v blízkosti trasy kanalizace	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
9	K	01011.1	Úpravy zařízení DPMO - Zajištění trakčních sloupů (do 5 kpl);	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _pro 1 sloup: kotevní bloky o celkové hmotnosti do 10t + ocelová kotevní lana vč. spojovacího materiálu celkové délky do 30m + příslušné položky – osazení, následné odstranění, úpravy terénu do původního stavu _POZN.: Upozornění: Dodavatelskou dokumentaci „zajištění trakčních sloupů“ vč. statického posouzení nutno před realizací odsouhlasit s DPO, vstupní-zadávací podklady pro statické posouzení poskytne DPO přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
10	K	01011.2	Úpravy zařízení DPMO - Provizorní zpevnění plochy pro dočasnou zastávku MHD po dobu stavby (36 m2)	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _rozsah 14x 4,5 m (36 m2) skrývka zeminy 0,15 m geotextilie asfaltový recyklát tl. 150 mm hutněný zpětné odtěžení a zásyp zeminou, osetí přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	01012	Zpracování havarijního plánu, včetně projednání a schválení s dotčenými orgány - podklad pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
12	K	01013	Náklady za pronájem pozemků a veřejných komunikací po dobu realizace stavby na nich (Asental Land, SSMSK, Men r.s, AWT, BJ tradink - pro stavby SMO s nižší sazbou);	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce:					
13	K	01014	Čištění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
14	K	01015	Měření koncentrace metanu;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: _Měření koncentrace metanu pracovníkem odborného bezpečnostního dohledu vždy před zahájením výkopových prací a přestávce delší než 3 hodiny, dále průběžně při jejich provádění. Sledování tlakové tendence barometrického tlaku, zvláště poklesové tendence. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
15	K	01016	Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí;					
P			Poznámka k položce: _Vypracování geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu, počet provedení dle počtu vlastníků a dotčených parcel (celkem 15 ks (pro 5 vlastníky)), včetně tištěné verze, ověřených odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem a 2x v digitální verzi na CD.					
16	K	01017	Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací;					
P			Poznámka k položce: _Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací vč. kopaných sond. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované stavby u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond realizovaných v dostatečném časovém předstihu za účelem ověření hloubky a polohy podz. sítí. _Vytýčení stávajících inženýrských sítí, objektů a zařízení na staveništi vč. jejich ochranných pásem a ověření jejich skutečné polohy v kolizních místech kopanými sondami. Tyto činnosti se doporučuje provést v předstihu, aby bylo možné v případě kolize provést případné úpravy trasy či nivelety stoky, případně zajistit příslušnou přeložku. (Pro odhad nákladů se uvažuje s 5 sondami hl. do 1,5 m a 5 sondami hl. do 3,0 m) přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
17	K	01018	Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZP	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ a zpracování a schválení plánu BOZP					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	01019	Zařízení staveniště - provozní objekty, sociální objekty, bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média; Komplet instalace, provoz, odstranění;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zařízení staveniště - provozní objekty, sociální objekty, bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média; Komplet instalace, provoz, odstranění; Poznámka k položce:					
	P		_Šatny, sociální objekty (mobilní WC, ...), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, apod. Kryté plechové uzamykatelné sklady, Volné sklady - stavební materiály, potrubí prefa díly, sytké materiály, dlažba, obruby apod. Oplocení a osvětlení staveniště; bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média (elektrická energie, voda, kanalizace); včet. uvedení plochy do původního stavu, zrušení přípojek, atd. přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
19	K	01021	Informační tabule;	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Informační tabule; Poznámka k položce:					
	P		_1 ks informačních tabulí, odolných proti povětrnostním vlivům, vyrobených z plastu (dostatečně tuhý materiál zabraňující deformaci). Tabule budou mít rozměry 1 500 x 1 000 mm a budou v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na stojkách tuhé konstrukce zabraňující zborcení přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
20	K	01022	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů; hutnění komunikací a přejímací zkoušky;	kpl	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to vždy ve čtyřech úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; Zatěžovací zkoušky únosnosti podloží nově budovaných komunikací, přejímací zkoušky jednotlivých vrstev komunikací dle platných norem. _Zkoušky a kontroly kvality zpětných zásypů rýhy a konstrukcí vozovek podle Technických podmínek TP 146. Po 50 bm trasy v úrovních hranic jednotlivých zón. Min hodnota modulu přetvárnosti Edef na pláni 45 MPa, pod konstrukční vrstvou 100 MPa.					
D	1		Zemní práce				0,00	
21	K	162999001	Ochrana zeleně na staveništi	ks	5,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ochrana zeleně na staveništi					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
22	K	162999002	Demontáž a zpětná montáž (přip. přemístění) reklamní plochy;	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Demontáž a zpětná montáž reklamní plochy					
	P		Poznámka k položce: _Demontáž a zpětnou montáž reklamní plochy dle podmínek vlastníka – uživatele – viz doklady – 2 ks (Pro odhad nákladů uvažovat dle podmínek vlastníka) přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
23	K	162999003	Provizorní přemostění do 5 m	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Provizorní přemostění do 5 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
24	K	162999004	Provizorní lávka pro pěší	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provizorní lávka pro pěší					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
25	K	162999005	Ochrana sdělovacích kabelů silničními panely - mont.+ demont.	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Ochrana sdělovacích kabelů silničními panely - mont.+ demont.					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
26	K	162999006	Zajištění-vyvěšení příp.odkrytých kabel.vedení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zajištění-vyvěšení příp.odkrytých kabel.vedení					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1					
27	K	162999007	Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy; Čerpání vody (počet 192 hodin), včet. Pohotovosti čerpací soustavy (počet 16 dní);	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: _V průběhu úprav na stávající kanalizaci souvisejících s přepojováním na navrhovanou kanalizaci je třeba počítat s přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek. Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy (vystrojení čerpací jímky, čerpací agregát, odkalovací jímka, propojovací potrubí apod.). Pořízení zařízení pro přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek stávající kanalizace. _Případná potřeba odvodnění rýhy pro uložení potrubí je řešena mobilním čerpáním přes usazovací nádrž do dešťové kanalizace. Odpadní - dešťové vody z rýh budou při jejich hloubení a pokládce potrubí odčerpávány přes mobilní usazovací nádrž do stávající kanalizace. Množství se odhaduje na 1 až 2 l/s z úseku o délce 100 m. _čerpání je v srážkovém období nutné z hlediska odvodnění výkopu					

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.02 - Stoka - část 2

KSO: 827 2

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Poznámka:

CC-CZ: 2

Datum: 6. 10. 2017

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ:

DIČ:

IČ: 25389521

DIČ: CZ25389521

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.02 - Stoka - část 2

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.
o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.02 - Stoka - část 2

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	53,600		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP přes 100 do 250 m

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV 134,00*2,00*0,20

53,600

2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2 264,160		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV "trasa

VV (228,00+80,00+10,00)*2,00*3,56

2 264,160

3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 264,160		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

4	K	151201103	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m (pažící boxy)	m2	1 940,160		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (228,00+80,00+10,00-(60,0))*2,00*3,76 "úsek mezi Š6 až Š14

1 940,160

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151201113	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m (pažíci boxy)	m2	1 940,160		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 4 do 8 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
6	K	151301103	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	451,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		(60,00)*3,76*2 "úsek mezi SPŠ4 až Š6		451,200			
7	K	151301113	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m	m2	451,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 8 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
8	K	151301302	Zřízení rozeprání stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	451,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zřízení rozeprání stěn při pažení hnaném hl do 8 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		(60,00)*3,76*2 "úsek mezi SPŠ4 až Š6		451,200			
9	K	151301412	Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m2	451,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	2 264,160		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 712,080		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		"podkl.deska					
	VV		127,20		127,200			
	VV		"sedl.lože					
	VV		190,80		190,800			
	VV		"obsyp					
	VV		636,00		636,000			
	VV		"kamenivo komunik.					
	VV		758,08		758,080			
	VV		Součet		1 712,080			
12	K	162709001	Poplatek za skládku zeminy	m3	1 712,080		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Poplatek za skládku zeminy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 390,560		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		"trasa					
	VV		"terén					
	VV		134,00*2,00*2,36		632,480			
	VV		"komunikace					
	VV		184,00*2,00*2,06		758,080			
	VV		Součet		1 390,560			
14	M	583439450	kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 0-63 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty“	t	1 516,160		0,00	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		"trasa					
	VV		"komunikace					
	VV		184,00*2,00*2,06*2,00		1 516,160			
15	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	636,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		(228,00+80,00+10,00)*2,00*1,00		636,000			
16	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	636,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
17	M	583313700	kamenivo přírodní drcené drobné frakce 0-8 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty“	t	1 272,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		frakce 0-8					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		636,00*2,00		1 272,000			
18	K	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	268,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		přes 150 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		134,00*2,00		268,000			
19	K	181309001	Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy	m2	268,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	127,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
VV			(228,00+80,00+10,00)*2,00*0,20		127,200			
21	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	190,800		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
VV			(228,00+80,00+10,00)*1,50*0,40		190,800			
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	381,600		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
VV			(228,00+80,00+10,00)*0,60*2		381,600			
D	5		Komunikace				0,00	
23	K	599999001	Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace	m2	368,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
VV			184,00*2,00		368,000			
24	K	599999002	Znovu zřízení povrchů	m2	368,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Znovu zřízení povrchů					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
D	8		Trubní vedení				0,00	
25	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			DN 500					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
26	M	597001	potrubí kamenina DN 500 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Potrubí kamenina DN 500					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 800	m	308,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		DN 600					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
28	M	597002	potrubí kamenina DN 800 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek	m	228,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potrubí kamenina DN 800					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
29	M	597003	potrubí kamenina DN 600 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Potrubí kamenina DN 800					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
30	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí	m	318,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
31	K	892482111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		DN přes 600 do 900					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
32	K	89443	Montáž šachty, spádiště, revizní šachty	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Montáž šachty, spádiště, revizní šachty					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
33	M	592240130	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
34	M	592240120	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
35	M	592240110	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
36	M	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M P100/62,5x67x12 cm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
37	M	592240650	skruž betonová SR-M 1000x250, 100x25x12 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
38	M	592240670	skruž betonová SR-M 1000x500, 100x50x12 cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
39	M	592240690	skruž betonová SR-M 1000x1000, 100x100x12 cm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
40	M	592240750-S2	deska betonová zákrytová AP-MM 1500/1000x380	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		deska betonová zákrytová AP-MM 1500/1000x380					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
41	M	592240630	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1120 KK	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
42	M	592240630-S	dno betonové šachtové SU-M 1500 x 1750 KK	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		dno betonové šachtové SU-M 1500 x 1750 KK					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
43	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
44	M	592243480-S	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500					
	P		Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
45	M	Srov-91.1	dodávka - kanalizační spádiště SPŠ11 - vodotěsné;prefabrikované vnitř. průměr 1,0m,tl.stěny 120mm;beton tř.C35/45;nárazová stěna,kyneta,nástupnice v provedení kamenina(nebo příp.čedič.segmenty),obtok DN300KT s obetonováním;	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: _rozm.šachty:výška dno.3,26m, půdor. pl. cca 4,0 m2 včet. obetonování; _1ks poklop (naceněn samostatně); 1ks vyrovnávací prstenec AR-V 625x40; 1 ks přechodová skruž (kónus) SH-M 1000/625x670 PS+K s kapsovým stupadlem; 2ks elastomerové těsnění; překlady RZP 150x150x1500-4ks; _monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm (celk.hmot.123,4kg), půdor. pl.4,0 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; včet. 8 ks ocel. stupadel s PE povlakem v monolitickém dně; _2ks stěnová šachtová vložka DN600; 1ks stěnová šachtová vložka DN300; 1ks stěnová šachtová vložka DN200; 1ks beton C30/37 obtok DN200KT; _podkladní beton C12/15, tl.100mm; šterkopískový podsyp hutněný tl.100mm; příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
46	M	Srov-91.2	dodávka - kanalizační spádiště SPŠ12 - vodotěsné;prefabrikované vnitř. průměr 1,0m,tl.stěny 120mm;beton tř.C35/45;nárazová stěna,kyneta,nástupnice v provedení kamenina(nebo příp.čedič.segmenty),obtok DN300KT s obetonováním;	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
			Poznámka k položce: _rozm.šachty:výška dno.3,13m, půdor. pl. cca 4,0 m2 včet. obetonování; _1ks poklop (naceněn samostatně); 1ks vyrovnávací prstenec AR-V 625x40; 1 ks přechodová skruž (kónus) SH-M 1000/625x670 PS+K s kapsovým stupadlem; 2ks elastomerové těsnění; překlady RZP 150x150x1500-4ks; _monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm (celk.hmot.120,4kg), půdor. pl.4,0 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; včet. 8 ks ocel. stupadel s PE povlakem v monolitickém dně; _2ks stěnová šachtová vložka DN600; 1ks stěnová šachtová vložka DN300; 1ks stěnová šachtová vložka DN200; 1ks beton C30/37 obtok DN200KT; _podkladní beton C12/15, tl.100mm; šterkopískový podsyp hutněný tl.100mm; příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
47	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 150 kg					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	VV		9+2 "počet šachty+spádiště		11,000			
48	M	552434-S	poklop litinový s betonovou výplní, s tlumicí vložkou a s odvětráním pro zatížení tř. D 400	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		poklop litinový s betonovou výplní, s tlumicí vložkou a s odvětráním pro zatížení tř. D 400					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
49	K	899999039	Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu	m	318,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Kamerová prohlídka					
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					
	D	99	Přesun hmot				0,00	
50	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	3 549,595		0,00	CS ÚRS 2017 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.					

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	
D	8	Trubní vedení					0,00	
1	K	899999001	Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN 1000	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN 1000					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3					
2	K	899999002	Zemní práce pro šachtici vč. pažení	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Zemní práce pro šachtici vč. pažení					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3					
3	K	899999003	Vybourání stávající šachty vč.odvozu a likvidace	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Vybourání stávající šachty vč.odvozu a likvidace					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.					
4	K	899999004	Zrušení stávajícího potrubí DN 300-500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí	m	150,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Zrušení stávajícího potrubí DN 500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.					
5	K	899999005	Zajištění stávajícího potrubí DN 400-600 vč.obetonování	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Zajištění stávajícího potrubí DN 400-800 vč.obetonování					
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	8999999006	Zrušení stávajícího potrubí DN 600 vč.1ks šachty,snesení horních dílů šachet zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02

PP

Zrušení stávajícího potrubí DN 500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí

P

Poznámka k položce:

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.04 - Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace

KSO: 827 2
Místo: Ostrava

CC-CZ: 2
Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. o. (ÚRS2017/2-KROS4)

IČ: 25389521
DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.04 - Přeložky, úpravy stávajících objektů, demolice, sanace

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.04 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 8

Trubní vedení

0,00

1	K	899999001	Přeložky vodovodu PVC DN 200	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	------------------------------	---	--------	--	------	----------------

P

Poznámka k položce:

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-11.1

2	K	899999002	Sanace či obnova stávajícího oplocení areálu OKD-Doprava: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové podezdívce,dl 50m	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

P

Poznámka k položce:

_Sanace či obnova stávajícího oplocení areálu OKD-Doprava: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové podezdívce,dl 50m a přísl. projektová dokumentace

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-11.1

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 21-M

Elektromontáže

0,00

3	K	21001	Přeložky kabelů (Telefonica,OKD,osvětlení,rozvody nn)	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-------	---	---	---------	--	------	----------------

P

Poznámka k položce:

přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-11.1

KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.05 - Úpravy povrchů komunikací

KSO: 827 2

Místo: Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Poznámka:

CC-CZ: 2

Datum: 6. 10. 2017

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ:

DIČ:

IČ: 25389521

DIČ: CZ25389521

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.05 - Úpravy povrchů komunikací

Místo:

Ostrava

Datum:

6. 10. 2017

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Hydro-Koneko s. r.

Uchazeč:

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Kanalizace Hrušov - osady

Objekt:

SO 2 - 2. Etapa

Soupis:

SO 2.05 - Úpravy povrchů komunikací

Místo: Ostrava

Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113151113	Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm	m2	700,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.
VV 350,00*2

700,000

D 5 Komunikace

0,00

2	K	577134131	Asfaltový beton ABS I, tl 40 mm	m2	700,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	---------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

3	K	915711111	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š 120 mm	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

4	K	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

P Poznámka k položce:
přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

5	M	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	1,200		0,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

PP vel. 10 cm I.jakost (5,2 m2/t)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: _vel. 10 cm l.jakost (5,2 m2/t) přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					
VV			50*0,024 'Přepočtené koeficientem množství				1,200	
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	200,000		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					
7	K	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	72,100		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					
8	K	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	72,100		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					
9	K	979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	72,100		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					
10	K	979999001	Poplatek za skládku sutí	t	72,100		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					
D 99			Přesun hmot				0,00	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	78,318		0,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: přil. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky

REK	Množství	Množství v měrné jednotce
	J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
	Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
	Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	

Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST