

Vaše značka.: 2017"

Naše značka: 44952 /TDC/17Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa
Tel.: 59 740 2900
Fax: 59 740 1095
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 12.12.2017

platnost vyjádření: 2 roky

HYDRO – KONEKO s.r.o.

**Sedlnice 474
742 56 Sedlnice**

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Kanalizace Hrušov osady**“
Vyjádření k provádění stavby


Stavbou dojde k dotčení trakčních stožárů, trasy trakčních kabelů, provozu trolejbusů a autobusové zastávky.

Pro realizaci stavby požadujeme splnění níže uvedených podmínek:

1. Trolejové vedení bude přeloženo mimo výkop a bude zajištěn bezpečný průjezd trolejbusů. Pro přeložku trolejového vedení bude vypracována projektová dokumentace.
2. Trakční stožáry v blízkosti výkopu budou staticky zajištěné. Pro zajištění bude proveden statický výpočet a bude navrženo technické řešení (řeší zhotovitel), které bude odsouhlaseno provozovatelem (DPO),
3. Stavební práce na šachticích v ul. Orlovské budou prováděny v období prázdnin, za výluky trolejbusové dopravy v tomto úseku. Při práci je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost od trolejového vedení (ČSN 34 3112),
4. V průběhu stavby nutno počítat s kolizí s trasou trakčních kabelů. Doporučujeme při kolizi provést dočasnou stranovou přeložku trakčních kabelů.
5. Výluky v dopravě a dopravní řešení bude min. 60 dnů předem projednány ve výlukové komisi DPO.
6. Výkopové práce si vyžádají přemístění autobusové zastávky. Stavební úpravy provizorní zastávky provede zhotovitel na své náklady.
7. Práce budou provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými zákony, předpisy a normami, zejména ČSN 34 3112 a ČSN 73 6005,
8. Před zahájením prací si stavebník za úhradu u vedoucího středisek **vrchní vedení a trakční měřírny** DPO (p. Novák Jaromír 597 402 160 email jaromir.novak@dpo.cz, p. Ručka 597 402 164 email eduard.rucka@dpo.cz) objedná vytyčení tras kabelových souborů a odsouhlasí ochranu trakčního zařízení trolejbusové dráhy – o vytyčení a technických opatřeních vůči drážnímu zařízení (trakční kabelové soubory) bude proveden zápis do stavebního deníku. Pro určení hloubky uložení trakčních kabelů provede stavebník kopanou sondou na své náklady.
9. Případně obnažené kabely budou mechanicky zajištěny před nepovoleným průhybem - práce, kdy budou trakční kabely obnaženy, musí být prováděny ručně a v období, kdy teplota okolí bude **min. + 5°C**. Kabely pod napětím budou označeny bezpečnostní tabulkou č. 0108,

10. Pracovníci provádějící výkopové a montážní práce v blízkosti drážního zařízení (kabely a rozvodné skříně) budou předem prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu el. proudem ve smyslu vyhlášky 50/78 Sb, §4.
11. Veškeré zemní práce ve vzdálenosti 1m na každou stranu od krajního kabelu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanických prostředků,
12. Na vyznačenou trasu kabelů nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu a zařízení musí být po celou dobu stavby přístupné opravám,
13. Mimo vozovku nebudou trakční kabely přejížděny vozidly nebo stavebními mechanizmy, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany bude předem projednán s provozovatelem (p. Novák tel.č. 597402160, p. Ručka 597402164),
14. Po celou dobu realizace výše uvedené stavby bude drážní zařízení DPO přístupné pro odstraňování poruch a provádění běžné údržby,
15. Každé zjištěné nebo způsobené poškození kabelů nebo zařízení DPO bude okamžitě ohlášeno na dispečink dopravní cesty DPO tel. 59 740 1330,
16. Po celou dobu výstavby stavebník zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, které eventuálně realizací předmětné akce vzniknou,
17. Neručíme za žádné škody ani úrazy, které by mohly vzniknout provozem našeho zařízení na zařízení stavebníka, stavebníkovi nebo třetí osobě, ledaže by bylo nalezeno prokazatelné zavinění zaměstnancem DPO,
18. Před záhozem kabelové trasy DPO budou správci zařízení DPO (p. Novák, p. Ručka) vyzváni ke kontrole uložení, zda nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu správce zařízení DPO s uložním bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si DPO právo nechat inkriminované místo na náklady

S přátelským pozdravem


Jiří Boháček
vedoucí odboru dopravní cesta

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
69