


LEGENDA SO 431

- STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BM8  
S VÝBOJKOVÝM SVÍTIDLEM SAFIR 2/100W NA VÝLOŽNÍKU 1,5M
- STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BM8  
S VÝBOJKOVÝM SVÍTIDLEM SAFIR 2/100W NA VÝLOŽNÍKU 1,5M
- NOVÝ KABEL VO
- PROSTUP POD KOMUNIKACI - 2x CHRÁNIČKA
- RVO STÁVAJÍCÍ PŘEMÍSTĚNÝ ROZVÁDĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ



TECHNICKÉ PODMÍNKY:

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN AC 50Hz 400/230V/TN - C HLAVNÍ ROZVOD VO

3NPE AC 50Hz 230V/TN - S ROZVOD UVNITŘ STOŽÁRŮ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM BUDE ZAJIŠTĚNA

V SOULADU S NORMOU ČSN 33 2000-4-41, ed. 2

OCHRANNÝMI OPATŘENÍMI STANOVENÝMI V ODDÍLE

"411-OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE"

A SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI PODLE ODKAZŮ V UVEDENÉ NORMĚ.

OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ JE ZAJIŠTĚNA:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU DLE ODS. 411.2 JEDNÍM Z OPATŘENÍ

POPSANÝCH V PŘÍLOZE "A", PŘÍPADNĚ "B".

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA:

-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM DLE ODS. 411.3.1

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY DLE ODS. 411.3.2

-DODRŽENÍM PODMÍNEK PRO SÍTĚ DLE ODS. 411.4





UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODIČE: ČSN 332000-5-54, ed. 3

# Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

SHB, akciová společnost  
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  
ING. HUBERT ŘEHULKA

SOUDRŽNOSTNÝ SYSTÉM VÝKOVÝ SYSTÉM		: S-JTSK : Bpv			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Pavel JAROŠ			 <b>projekce dopravních staveb</b> SHB, akciová společnost Masná 1493/ICZ 702 00 Ostrava	
VYPRACOVAL	Ing. Olga ŠMAHLÍKOVÁ				
KONTROLOVAL	Ing. Václav GRUSMAN				
Kraj:	Moravskoslezský	K.Ú.	Zábřeh-VŽ		
NÁZEV AKCE:				DATUM	08/2015
Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh SO 431 Přeložka veřejného osvětlení				FORMÁT	3 A4
				MĚŘITKO	1:250
				ÚČEL	DPS
				Č. ZAKÁZKY	5/14 029
NÁZEV VÝKRESU:				ARCHIVNÍ Č.	
				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU					2