


UZEL č. 1



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo – bez rozlišení
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Bourané konstrukce

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzel
1.01	Chodba	3,1	ker. dlažba	MVC	MVC	UZEL 1
1.01A	WC-muži	11	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.01B	WC-ženy	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.02	Umývárna	3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 2
1.02A	Umývárna	7,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.02B	WC-ženy	1,9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.02C	WC-ženy	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.02D	WC-ženy	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.02E	WC-ženy	1,9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 3
1.03	Umývárna	2,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.03A	WC-ženy	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.04	Umývárna	4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 4
1.04A	WC- ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.04B	WC-ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.05	Tech. místnost	3,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.06	Umývárna	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.06A	WC-muži	2,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 5
1.06B	WC-muži	1,5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.07	Umývárna	2,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.07A	WC- ženy	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 6
1.08	Koupelna	2,6	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
1.08A	WC	1,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 1.NP		55,000 0				

POZNÁMKY

- Bude provedeno bourání stávajícího nenosného zdiva
- Bude provedeno bourání části nosné stropní konstrukce pro provedení prostupů
- Bude provedeno bourání stávající nášlapné vrstvy podlahy a keramických obkladů
- Stávající sanitární zařízení budou odstraněna
- V místnosti 1.01 dojde k demontáži 50l bojleru.
- V místnosti 1.08 dojde k demontáži 150l bojleru.


POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejbliže nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních.
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích pracích


POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.


±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP




UZEL č. 2




UZEL č. 3



UZEL č. 4



UZEL č. 5



UZEL č. 6









SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div>PPS KANIA</div></div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div></div>	
	Ing. Kania Jan	Bc. Dybalová Veronika	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravská Ostrava [713520]				
MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				ARCHÍV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				STUPEŇ DPS	
NÁZEV AKCE : Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava				DATUM KVĚTEN 2017	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
OBJEKT :				MĚŘITKO	1 : 50
ČÁST : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení					
OBSAH : PŮDORYSY 1.NP- BOURACÍ PRÁCE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.1.b-	Č.V. 02