




UZEL č. 1



UZEL č. 2



UZEL č. 3



UZEL č. 4





SCHÉMA LEVÉHO TRAKTU



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo – bez rozlišení
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Bourané konstrukce

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místa.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Uzel
3.01	Chodba	3,1	ker. dlažba	MVC	MVC	UZEL 1
3.01A	WC-muži	11	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.01B	WC-ženy	5	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.02	Umývárna	3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 2
3.02A	WC- muži	7,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.02B	WC- muži	1,9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.02C	WC- muži	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.02D	WC- muži	1,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.02E	WC- muži	1,9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 3
3.03	Umývárna	4,4	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.03A	Chodba	2,6	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.03B	WC-ženy	1,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	UZEL 4
3.03C	WC-ženy	1,2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.04	Umývárna	1,7	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.04A	WC-ženy	3,1	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.04B	WC-ženy	1,9	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.05	Umývárna	2	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.05A	WC- muži	4,8	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
3.05B	WC- muži	1,3	ker. dlažba	MVC/ker obklad 2,2m	MVC	
Celková podlahová plocha sociálního zázemí v 3.NP		54,9000				

POZNÁMKY

- Bude provedeno bourání stávajícího nenosného zdiva.
- Bude provedena bourání částí nosné stropní konstrukce pro provedení prostupů.
- Bude provedeno bourání stávající nášlapné vrstvy podlahy a keramických obkladů.
- Stávající sanitární zařízení budou odstraněna.
- V uzlu č.4 bude demontován stávající podhled v celé ploše.
- V uzlu č.2 bude vybourán zbytek stávající příčky pod stropem.





POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejbližší nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small> PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz	
	Ing. Kania Jan	Bc. Dybalová Veronika	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Moravská Ostrava [713520]			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE :  Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice, č.p. 1800, Prokešovo nám.8, Moravská Ostrava				DATUM KVĚTEN 2017	PARÉ
OBJEKT :  ČÁST : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení				Č. ZAKÁZKY PPS- 05/17	
				MĚŘITKO 1 : 50	
OBSAH :  PŮDORYSY 3.NP- BOURACÍ PRÁCE				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 05/17-D.1.1.b-	Č.V. 04