

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/428683/14/LPO/Smo

Sp. zn.: S-SMO/319285/14/LPO/9

Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš

Telefon: +420 599 442 399

Fax: +420 599 442 010

E-mail: t molik@ostrava.cz

Datum: 26. listopadu 2014

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám a informace o změně lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Nádražní“

V souvislosti s doručením žádosti o dodatečné informace k veřejné zakázce označené „Rekonstrukce ul. Nádražní“, Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů předkládáme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění doručených žádostí:

1.

Dotaz:

V soupisu prací obj. SO 651 Tramvajový svršek u I. i II. etapy je skladba asfaltových hutněných vrstev

- SMA 11 S tl. 40 mm
- ACL 16 (modifik.) tl. 60 mm
- ACP 22 tl. 90 mm

Ve vzorovém řezu je ale skladba uvedena v tramvajovém svršku (S4) následující

- ACO 11 S tl. 50 mm
- ACL 16 S tl. 60 mm
- ACP 22 S tl. 110 mm

Máme ocenit to co je v soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací?

Odpověď:

Výkresy a zpráva k rekonstrukci tramvajové trati jsou opraveny a poskytujeme je v příloze. Jedná se o výkresy objektů Tramvajového spodku, Tramvajového svršku a jednotlivých zastávek. Opravený soupis prací je poskytován najednou za všechny objekty, to znamená jak pro rekonstrukci tramvajové tratě, tak i komunikace a chodníku.

2.

Dotaz:

V soupisu prací obj. SO 101 Komunikace - úsek 30. Dubna- Veleoslavínova I. etapa, část SO 101.1 Komunikace je skladba asfaltových hutněných vrstev

- ACO 11 S tl. 50 mm
- ACL 16 tl. 60 mm
- ACP 22 S tl. 110 mm

Ve vzorovém řezu je ale skladba uvedena (S1) následující

- ACO 11 S (modifik.) tl. 50 mm
- ACL 16 S tl. 60 mm
- ACP 22 + tl. 90 mm

Máme ocenit to co je v soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací?

Odpověď:

Platí skladba ve výkresech, tedy:

ACO 11 S (modifik.) tl. 50 mm

ACL 16 S tl. 60 mm

ACP 22 + tl. 90 mm

Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytnut v příloze těchto dodatečných informací

3.

Dotaz:

V soupisu prací obj. SO 102 Komunikace - úsek Veleslavínova - 28. října I. i II. etapa, část SO 102.1 Komunikace je skladba asfaltových hutněných vrstev

- ACO 11 S tl. 50 mm

- ACL 16 tl. 60 mm

- ACP 22 S tl. 110 mm

Ve vzorovém řezu je ale skladba uvedena (S1) následující

- ACO 11 S (modifik.) tl. 50 mm

- ACL 16 S tl. 60 mm

- ACP 22 + tl. 90 mm

Máme ocenit to co je v soupisu prací, nebo bude vydán nový opravený soupis prací?

Odpověď:

Obdobně platí odpověď k dotazu č. 2.

4.

Dotaz:

V části C, rekonstrukce ul. Nádražní u obj. 0 Ostatní a vedlejší náklady I. i II. etapa je položka s pořadovým číslem 8. Archeologický průzkum s doplňkovým textem „zhotovitel zajistí na své náklady“. Takto uvedený popis není v souladu s Vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Takto povšečně uvedený popis není v souladu s § 4 této vyhlášky, kde se uvádí, že popis musí jednoznačně stanovit jednotlivé práce, dodávky nebo služby a stanovit technické podmínky umožňující stejné ocenění obsahu požadované položky všemi uchazeči. Bude toto doplněno o přesnou specifikaci (např. počtem předpokládaných hodin archeologických prací, počet použitých strojů včetně předpokládaných hodin nasazení a další specifikace prací nutných pro provedení archeologického průzkumu), nebo bude stanovena pevná částka, kterou zahrnou všichni uchazeči do své nabídky?

Odpověď:

S ohledem na skutečnost, že v tuto chvíli nelze jednoznačně vymežit rozsah nezbytných archeologických prací byla tato položka vypuštěna. Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je poskytnut v příloze těchto dodatečných informací.

5.

Dotaz:

Část B-Rekonstrukce TT ul. Nádražní – Všeobecné práce: Kde jsou zahrnuty náklady na krátkodobé výluky na vkládání vyhýbek při výstavbě inž.sítí? Výkaz výměr obsahuje pouze dlouhodobé výluky na vlastní rekonstrukci TT. Upřesněte, doplňte.

Odpověď:

Náklady na výluky (dlouhodobé, krátkodobé i vyvolané inž. sítěmi) jsou zahrnuty v rozpočtu objektu B – Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní, v části 1 – I.etapa a v části 2 – II. etapa v položce č. 7 – Zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk tramvají.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 08. 01. 2015 do 10:00 hod. na **12. 01. 2015 do 13:00 hod.** a informaci o změně termínu pro otevírání obálek z původního 08. 01. 2015 v 10:00 hod. na **12. 01. 2015 ve 13:00 hod.** k veřejné zakázce „**Rekonstrukce ul. Nádražní**“.

Ing. Eva Sebořská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva a výkresy k rekonstrukci tramvajové trati
Příloha č. 2 – Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDŮ
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

