

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/150383/18/VZKU/Rich

Sp. zn.: S-SMO/038023/18/VZKÚ/4

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Simona Wroblowská

Telefon: +420 599 443 018

E-mail: krichterova@ostrava.cz

Datum: 21.03.2018

Veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu č. p. 75, ul. Střelniční“ - vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Výpis klempířských prvků nesouhlasí s výkazem výměr v níže uvedených položkách a pozicích:

- 1) Ve výkaze výměr chybí pozice K20 – K23;
- 2) Ve výkaze výměr je K2 = 59 bm, ve výpise klempířských prvků uvedeno 75 bm;
- 3) Ve výkaze výměr jsou uvedeny položky č. 416, 425, 446-448, avšak ve výpisu klempířských prvků tyto položky uvedeny nejsou.

Žádáme o doplnění a sjednocení údajů ve výkazu výměr a ve výpise klempířských prvků.

Odpověď k dotazu č. 1:

ad bod 1) Ve výkaze výměr chybí pozice K20 – K23;

- pozice K20 byla zahrnuta v položce č. 425, tato položka je nyní nahrazena novou položkou č. 673 – závětrná lišta rš 330 mm;
- pozice K21 – viz položka č. 447 – upraveno množství dle výpisu;
- pozice K22 – viz položka č. 422 – upraveno množství dle výpisu;
- pozice K23 – viz položka č. 439 – upraveno množství dle výpisu.

ad bod 2) Ve výkaze výměr je K2 = 59 bm, ve výpise klempířských prvků uvedeno 75 bm;

- položka č. 449 – upraveno množství dle výpisu;

ad bod 3) Ve výkaze výměr jsou uvedeny položky č. 416, 425, 446-448, avšak ve výpisu klempířských prvků tyto položky uvedeny nejsou.

- položka 416 – dilatační lišta – z výkazu výměr je zřejmé, že se položka nevztahuje k plechové střešní krytině, proto nebyla uvedena ve výpisu prvků na výkrese střechy. Položka se vztahuje pro překrytí detailu zakončení vytažení krytiny z fólie na terasách 5.NP na obvodových stěnách a souvisí tedy s pracemi uvedenými v oddíle 712.
- položka č. 425 – viz dotaz 1 – nahrazena novou položkou č. 673;
- položka č. 446 – viz opravený výpis prvků – kotlíky pro napojení svodů na žlaby;
- položka č. 447 – pro prvek K21 výpisu – upraveno množství dle výpisu;

- položka č. 448 – viz opravený výpis prvků – žlabová dilatace dle technologie provádění TiZn žlabů.

V souvislosti se změnami a úpravami výpisu klempířských prvků bylo z položky č. 426 vyjmuto oplechování okapu pro odkaz K21 a toto oplechování v rš 500 mm bylo doplněno v nové položce rozpočtu č. 672.

Dotaz č. 2:

Zcela chybí výpis zámečnických prvků nebo výkres upřesňující zámečnické výrobky. Žádáme o doplnění.

Odpověď k dotazu č. 2:

Zámečnické výrobky

Viz výkres D.1.1.26 – výkres tvaru interiérových schodišť

Položka 578 – lávka z pororoštu v 5.NP.

- rozměry 4,9 x 0,9m

- hmotnost 30kg/m²

- celková hmotnost 132,3kg

- materiál ocel. rám z „L“ profilů 30/4mm

- výplň pororošt PR 33/11 – 30/3

- zároveň zinkováno

Všechny výše uvedené změny jsou zapracovány v souborech A3816-040 - Rekonstrukce objektu Střelniční 75-8, Ostrava [zadání] - úprava 19_3_2018 a Střelniční-střecha-N.

Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

Přílohy: Vysvetleni-ZD-c-2-Priloha-1-Soupis-praci-s-VV
Vysvetleni-ZD-c-2-Priloha-2-Strecha-novy-stav