


Vyztužení rohu rohovým profilem s integrovanou síťovinou

- navrženo v souladu s principy certifikovaných systémů (ETICS)



M 1:5

<div>1. Pastovitá silikonová omítka, zrna 1,5 mm odstín světle zelený ( včetně podkladního nátěru )</div> <div>2. Armovací tkanina s plošnou hmotností min. 145 g/m²</div> <div>3. Lepicí a stěrková cementová hmota (pro KZS)</div> <div>4. Izolační desky EPS 100 F tloušťky 120 mm</div> <div>5. Lepicí a stěrkový cementový tmel (pro KZS)</div> <div>6. Plastová talířová hmoždinka</div> <div>7. Stávající obvodové zdivo 400 mm + 25 mm Brizolit</div>	<div>8. Plastová talířová hmoždinka</div> <div>9. Rohový profil s integrovanou skleněnou síťovinou 100 x 100 mm</div>
<div>Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01 a ČSN 73 29 02</div> <div>Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005</div>	
D.2	