


PŮDORYS 2.NP

M 1:50



LEGENDA:

2.07
SUŠÁRNA
20 °C
2500 W

ČÍSLO MÍSTNOSTI
NÁZEV MÍSTNOSTI
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
TEPELNÁ ZTRÁTA

- PRÍVOD TOPNÉ VODY – VEDENO POD STR., PO ZDI, VE ZDI, NAD PODL.
- - - ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY – VEDENO POD STR., PO ZDI, VE ZDI, NAD PODL.
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

POZN.:

CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA BUDOVY: 36,04 kW
CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON: 38,07 kW
NAVŘZENÝ TEPLOTNÍ SPAD OTOPNÉ SOUSTAVY 75°/65°C

ODVOD KONDENZÁTŮ NAPOJIT PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRU DO KANALIZACE–KOORDINOVAT S ZTI
PRÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU A ODKOUŘENÍ ŘEŠIT ODBORNOU KOMINICKOU FIRMOU DLE ČSN 73 4201
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ (ZAVĚŠENÍ, APOD.) A VEDENÍ POTRUBÍ (UCHYČENÍ, PRŮRAZY, APOD.)
KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI (STAVBA, ZTI, VZT, MaR)

ČÍSLO ZA NÁZVEM RADIÁTOROVÉ ARMATURY UDÁVÁ VELIKOST ZAREGULOVÁNÍ RADIÁTOROVÉHO VENTILU

Tabulka místnosti 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	podlaha/základna	poznámky
2.01	Schodišťový prostor	18,46	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100 mm
2.02	Chodba	24,20	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100 mm
2.03	VIP Lóže	6,04	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100 mm
2.04	Sekretariát + rozhlas	18,41	Koberce	Kob. soklik V=100mm
2.05	Rekvizitárna (dresy + balóny)	26,06	PVC	PVC lišta
2.06	Uklízecká komora	1,87	Keramická dlažba	Ker. obklad V=1500 mm
2.07	Sušárna	42,53	PVC	PVC lišta
2.08	Šatna rozhodčí	11,58	PVC	PVC lišta
2.09	Umývárna rozhodčí	2,97	Keramická dlažba	Ker. obklad v=2000mm
2.10	Předsíňka	5,40	Keramická dlažba	Ker. soklik v=100mm
2.11	WC ženy	6,13	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1800mm
2.12	WC muži	6,06	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1800mm
2.13	Kotelna + TUV	12,46	Keramická dlažba	Ker. soklik V=100mm
2.14	Ekonom klubu	14,93	Koberce	Kob.soklik V=100mm
2.15	Společenská místnost	73,26	PVC	PVC lišta

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	MAXXI–THERM s.r.o. projekce vytápění a vzduchotechniky Slavkova 6143, 708 00 OSTRAVA–Ponuba tel./fax: 596 913 265 tel.: 736 163 711 iČO: 277 77 685, DIČ: CZ27777685 e-mail: maxxitherm@maxxitherm.cz
Ing. HAVLIČEK Michal <i>Havlicek</i>	Ing. HAVLIČEK Michal <i>Havlicek</i>	Ing. GALUŠKA Martin <i>Galuska</i>	
INVESTOR: Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava			
AKCE: Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá			
MÍSTO: Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava – Stará Bělá parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661			DATUM: X/2012
ČÁST: F.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			ARCH.Č.: 73/12
OBSAH: A–ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ			POČ. A4: 4
NÁZEV: PŮDORYS 2.NP			MĚŘÍTKO: 1:50
			STUPEŇ DPS
			PD:
			VÝKR.Č.: F.1.4.2–A2