

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/406560 /13/LPO/Hor

Sp. zn.: S-SMO/108094/13/LPO/46

Vyřizuje: Ing. Andrea Cuperová

Telefon: +420 599 443 012

Fax: +420 599 442 010

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Profil zadavatele

Datum: 13.11.2013

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14

V návaznosti na dotazy dodavatele Vám v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k **veřejné zakázce „Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa“**:

Dotaz č. 1:

V doplňujících informacích číslo 6. máte uvedený v přílohách Inženýrsko – geologický průzkum, ale tato příloha chybí, prosíme o doplnění.

Odpověď:

Inženýrsko – geologický průzkum a Hydrogeologický posudek jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2.

Dotaz č. 2:

T10a, kanalizační odbočky, II. Etapa

V doplňujících informacích č. 6 v II.etapě v listu číslo 009 jste upravily položky 10. a 17. na hodnotu 19,47m³?

V doplňujících informacích č.11 jste zaslali nové výkazy výměr. V II.etapě v listu číslo 009 u položek 8., 10., a 17. Je uvedena hodnota 3,73 m³ z jakého důvodu? Nejedná se o překlep? Pokud se jedná o překlep prosíme o opravu.

Odpověď:

V II. etapě u T10a Kanalizační odbočky, v listu číslo 009 u položek 10. a 17. platí hodnota 3,73m³ z doplňujících informací č. 11. Nejedná se o překlep.

Dotaz č. 3:

T10a, kanalizační odbočky, II. Etapa

V II. etapě v listu číslo 009 u položky č. 3 je uvedena hodnota 5,664 m3 neměla by tam být hodnota 56,640 m3 ?

Odpověď:

V II. etapě u T10a Kanalizační odbočky v listu č. 009 u položky č. 3 je příplatek z 10ti % položky č. 2. S ohledem na menší hloubku výkopu byla stanovena 10ti % přírážka na lepivost u všech přípojek. Platí hodnota 5,664m3.

Dotaz č. 4:

Do které položky zahrnout náklady na vytyčení trasy před realizací, aby mohlo dát naše geodetické oddělení vyjádření. Většinou se ta položka jmenuje:

Náklady na vytyčení celé stavby před zahájením stavebních prací	kpl	1
---	-----	---

Odpověď:

Náklady na vytyčení trasy stavby před realizací byly doplněny u II. etapy do listu č. 39 Vedlejší a ostatní náklady položka č. 9.1 a u III. etapy do listu č. 32 Vedlejší a ostatní náklady položka č. 9.1. viz přílohy – č.3 až 6.

Dotaz č. 5:

Slepý výkaz výměr stoky T13g kanalizace DN 300 protlak - SO 02.2 Splašková kanalizace III. etapa doložený v dodatečných informacích č.13:

20	24	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	19,700	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300
			<i>viz technická zpráva B.2.1.1, situace B.2.1.2.1, podélný profil B.2.1.3.11,</i>			
21	24	597107110	trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	19,995	trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 300 mm tř.160 C
			19,7 * 1,015		19,995	

Ve slepém výkazu výměr a v soupisu prací III.etapy stoky 13 g kanalizace DN 300 protlak je v popisu položky č.21 jedenkrát uvedena dodávka kameninového potrubí DN 500 a jedenkrát uvedena dodávka kameninového potrubí DN 300.

1. V položce č.21 má být oceněná dodávka kameninového potrubí DN 300 nebo dodávka kameninového potrubí DN 500?
2. Bude opraven výkaz výměr?

Odpověď:

U stoky 13g kanalizace DN300 protlak III. etapa je v listu č. 24 u položky č.21 kod položky správně, v popisu bude trouba kameninová DN300.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Přílohy:

Příloha č. 1 – Inženýrsko – geologický průzkum

Příloha č. 2 – Hydrogeologický posudek

Příloha č. 3 – B_3_3 Soupis prací, dodávek a služeb (II. etapa)

Příloha č. 4 – B_3_2 Neoceněný výkaz výměr (II. etapa)

Příloha č. 5 – B_3_3 Soupis prací, dodávek a služeb (III. etapa)

Příloha č. 6 – B_3_2 Neoceněný výkaz výměr (III. etapa)