

|  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
|  | <b>Bilance zemních prací</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
|  | Stavba   |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
|  | <b>Komunikace, chodníky a parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
|  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
|  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| Označ.   |  | Výkop              | Násyp              | Násyp              | Sejmutí k.         | Ohumusování        | Frézování                |
| Čísl.obj.  |  | V                  | N                  | aktiv. zóny        | vrstev             | svahů tl.0,3m      | živ.vozov.               |
|  |  | ( m <sup>3</sup> ) | ( m <sup>3</sup> ) | ( m <sup>3</sup> ) | ( m <sup>2</sup> ) | ( m <sup>2</sup> ) | ( m <sup>3</sup> )       |
| <b>SO 101</b>  | KOMUNIKACE   | 111                | 0                  | 120                | 32                 | 230                | 18                       |
| <b>CELKEM</b>  |  | 111                | 0                  | 120                | 32                 | 230                | 18                       |
|  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| Výkop celkem   |  |                    |                    |                    |                    | 111                | ( m <sup>3</sup> )       |
| Násyp celkem   |  |                    |                    |                    |                    | 0                  | ( m <sup>3</sup> )       |
| Násyp aktivní zóny celkem ( dovoz hrubozrnného materiálu)        |  |                    |                    |                    |                    | 120                | ( m <sup>3</sup> )       |
| Ohumusování celkem   |  |                    |                    |                    |                    | 69                 | ( m <sup>3</sup> )       |
| Skrývka zeminy (veřej.zeleně tl. 0,30m)                          |  |                    |                    |                    |                    | 10                 | ( m <sup>3</sup> )       |
|  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                          |
| <b>Přebytek výkopu , který je nutno odvézt</b>                   |  |                    |                    |                    |                    | <b>111</b>         | <b>( m<sup>3</sup> )</b> |
| <b>Násyp aktivní zóny celkem ( dovoz hrubozrnného materiálu)</b> |  |                    |                    |                    |                    | <b>120</b>         | <b>( m<sup>3</sup> )</b> |
| <b>Ohumusování - zeminu nutno dovézt</b>                         |  |                    |                    |                    |                    | <b>59</b>          | <b>( m<sup>3</sup> )</b> |
| <b>Frézovaná vozovka, nutno odvézt</b>                           |  |                    |                    |                    |                    | <b>47</b>          | <b>t</b>                 |