



LEGENDA MATERIÁLU

- CD IVA-C
- Zb B30
- Stávající nenosné zdívo – bez rozlišení
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY

Pozn.1 – Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech grúků na fasádě

Pozn.2 – Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.

Pozn.3 – Velikost otvoru upravit na velikost nové osazovaných dveří.

Pozn.4 – Velikost otvoru upravit na velikost nové osazovaných oken

Pozn.5 – V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontovány zpět.

Pozn.6 – Odkopání zeminy do úrovně 300mm pod terén. V dostatečné ploše se provede očištění povrchu, provede se penetrace a natoví se nový asfaltový modifikovaný pás – pro přípravu zatoplení

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

BP1 – Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad šetrně vybourá. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojklem

BP2 – Vybourání balkonových sestav, včetně rámu. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojklem

BP3 – Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotvě, po vybourání provést celoplošné mechanické očištění podkladu

BP4 – Demontáž balkonové výplně (betonové skořepiny), včetně spojovacího materiálu. Vybourání keramického soklu

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vytvoří únosnost nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutno věnovat zvláštní pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromáždění většího množství materiálu na jednom místě. Připravený materiál skladovat co nejblíže nosných stavebních konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2008 Sb. zajištění dostých podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 581/2008 Sb. předpisy na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Všechny bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickým zajištění konstrukce
- Všechny skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

SCHEMA OBJEKTU

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PÚ přímo na stavbě
- všechna borení bude osobnostně projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provedení všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobce o jejich katalogových listy
- technický průvůd konstrukce musí být instalovaný včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: bpv
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVÁV | KONTROLOVÁV | PPS KANIA |
|--|----------------|-------------------|--|
| Ing. Jan KANIA | Ing. Dybdal V. | Ing. Faldna David | |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PARC.Č. : P.Č. 813/3 K.Ú.č. RADVANICE (715018) | | | OPISATEL: Ing. Jan KANIA, 19/08/2018 18.08.2018, 18.08.2018 |
| MÍSTO STAVBY: (viz datum P.Č. 813/3 K.Ú.č. RADVANICE (715018)) | | | ARCHIV |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : STATÁRNÍ MÍSTO OČIŠTĚNÍ PRAŽSKÉ MĚSTI ŘEŠ. KANOVÁ ZEMIA, TOSN (SPRVA) | | | STUPEN |
| NÁZEV AKCE: LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VYMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKONŮ | | | DPS |
| OBJEKT : SO02- Pavilon L | | | DATUM |
| ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část | | | ÚNOR 2018 |
| OBSAH : | | | Č. ZAKÁZKY |
| Půdorys 1.NP- STÁVAJÍCÍ STAV | | | PPS- 03/18 |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 03/18 -D.1.1- | | | C.V. |
| | | | 02 |