



**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- CD IVA-C
- ŽB B30
- Stávající nosné zdivo - bez rozšíření
- Bourané konstrukce

**POZNÁMKY**

Pozn.1 - Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě

Pozn.2 - Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očštění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.

Pozn.3 - Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.

Pozn.4 - Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken.

Pozn.5 - V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontovány zpět.

**POPIS BOURACÍCH PRACÍ**

BP1 - Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně mezikerních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V souvislosti s výměnou těles, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad setné vybourá. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojsklem

BP2 - Vybourání balkonových sestav, včetně rámu. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojsklem

BP3 - Odstranění stávající fasády izolace tl.60mm, demontovat včetně kotv, po vybourání provést celoplošné mechanické očštění podkladu

BP4 - Demontáž balkonové výplně (betonové skafepiny), včetně spojovacího materiálu, Vybourání keramického soklu

**POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ**

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skulinový stěn odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejdříve nosných konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce - tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Sb. Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích.
- Všechny bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Všechny sklady jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

**SCHEMA OBJEKTU**

**POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI**

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny barevnosti bude odpovídající projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provozní všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobce a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radnice: 715018  
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZDOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAV	KONTROLOVAL
Ing. Jan KANIA	Ing. Dybdová V.	Ing. Faldyna David

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PARC.Č. : P.Č. 813/3 K.Ú.č. RADNICE (715018)	ARCHIV
MÍSTO STAVBY: (viz plán)	STAVBAVNÍK (OBJEDNATEL) : STAVBAVNÍ MÍSTO: OSADNA
STAVBAVNÍK (OBJEDNATEL) : STAVBAVNÍ MÍSTO: OSADNA	PRÁVNÍK (OBJEDNATEL) : STAVBAVNÍ MÍSTO: OSADNA

NÁZEV AKCE	UDĚLOVATEL	DATUM	STUPEŇ	DPS
LDN RADNICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VYMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKONŮ	UDĚLOVATEL	UDĚLOVATEL	UDĚLOVATEL	UDĚLOVATEL

OBJEKT : 0002- Pavilon L	MĚŘÍTKO
ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část	1:50

OBSAH :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
Půdorys 2.NP- STÁVAJÍCÍ STAV	PPS- 03/18 -D.1.1-	03