



#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- CD IVA-C
- ZB B30
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Bourané konstrukce

#### POZNÁMKY

- Pozn.1 – Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě
- Pozn.2 – Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.
- Pozn.3 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.
- Pozn.4 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken
- Pozn.5 – V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž topných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontována zpět.
- Pozn.6 – Odkapání zeminy do hrubné 300mm pod terén. V dotčené ploše se provede očištění povrchu, provede se penetrace a nataví se nový asfaltový modifikovaný pás – pro přípravu zateplení
- Pozn.7 – Odřezání asfaltové plochy v šířce 400mm pro provedení zateplení a demontáž VZT, celková výměra plochy 6,6m²

#### POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 – Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně meziklených vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad setří skrubou. Jednoduché dřevěné výplně otvorů (okna a balkónové sestavy) prosklené izolačním dvojsklem
- BP4 – Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotev, po vybourání provést celoplošné mechanické očištění podkladu
- BP5 – Demontáž prosklené stěny včetně vstupních dveří, které jsou součástí
- BP6 – Demontáž prosklené stěny
- BP7 – Oprava zábradlí – zbrzdění, ochranný nátěr
- BP8 – Vybourání vstupních dveří (dřevěné), včetně zárubně
- BP9 – Oprava dispozice vývodu VZT, z důvodu zateplení – celková demontáž, včetně příslušenství
- BP10 – Demontáž oplechování

#### POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svazích konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy o platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a stáloukem zajištění konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018  
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
±0.000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT Ing. Jan KANIA	VYPRACOVAL Ing. Dybalová V.	KONTROLOVAL Ing. Faldyna David	 <b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKTOVÁČSKÁ A STAVEBNÍ FIRMÁ</small> PPS Kania s.r.o., Novácká 682/10, 710 00 tel. 789 40 002, fax 789 40 003 e-mail: projekty@pps-kania.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: P.Č. 633/3 K.Ú.Č. RADVANICE [71018]					
MÍSTO STAVBY: Okr. Ostrava P.Č. 633/3 K.Ú.Č. RADVANICE [71018]					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: STAVBAŘI MĚSTO OSTRAVA PROJEKČOVÉ NÁMĚSTÍ 1802/BL, MOHÁŘSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA					
				ARCHIV	
				STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE : LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ				DATUM ÚNOR 2018	PARÉ
				C. ZAKÁZKY PPS- 03/18	
OBJEKT : SO03- Pavilon HB				MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.1.1-Architektonicko- stavební část				1 : 50	
OBSAH : Púdorys 2.NP- STÁVAJÍCÍ STAV				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 03/18 -D.1.1-	Č.v. 02