

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D – TECHNICKÁ DOKUMENTACE

PAVILON HB

Stavebník : **STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**
Prokešovo náměstí 1803/8
702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Akce : **LDN RADVANICE – ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ**

Stupeň : **DPS**
Vypracoval : **Ing. Veronika Dybalová**
Zakázkové číslo : **03/18**
Číslo přílohy : **03/18-D.1.1-a**
Datum : **02/2018**

Počet stran: 13

Obsah :

1. Účel objektu	3
1.1. Identifikační údaje stavby na p.č.	3
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	3
2.1. Architektonická koncepce	3
2.2. Barevné řešení:	3
2.3. Funkční a dispoziční řešení:	4
2.4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami ZTP	4
3. Kapacity, bilance ploch a kubatur	4
4. Technické a konstrukční řešení objektu	4
4.1. Výškové řešení	4
4.2. Dilatační členění	4
4.3. Stávající stav	4
4.4. Bourací práce:	5
4.5. Poznámky k bouracím pracím:	5
4.6. Výkopy:	6
4.7. Základy:	6
4.8. Svislé nosné konstrukce:	6
4.9. Svislé nenosné konstrukce:	6
4.10. Vodorovné nosné konstrukce:	6
4.11. Vodorovné nenosné konstrukce:	6
4.12. Střešní plášť:	6
4.13. Lodžie	6
4.14. Vstupní schodiště:	6
4.15. Vstupní rampa:	7
4.16. Výplně otvorů:	7
4.17. Větrání:	10
4.18. Úprava povrchů:	10
4.19. Zámečnické výrobky:	11
4.20. Klempířské výrobky:	11
4.21. Tepelná izolace:	12
4.22. Okapový chodník:	13
4.23. Hydroizolace:	13
5. Účel objektu	13
5.1. Odpady	13
5.2. Dopravní zátěž	13
5.3. Hluk	13
6. Dopravní řešení	13
7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	13
Ochrana vůči dopravnímu hluku	13

1. Účel objektu

Předmětem stavebních prací je léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), která se nachází v Ostravě Radvanicích. Areál je tvořen několika budovami, které jsou navzájem propojeny spojovacím krčkem.

Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě – Radvanicích je odborný léčebný ústav oboru geriatrické, který se zabývá základní a specializovanou komplexní péčí o staré a dlouhodobě nemocné pacienty.

Disponuje celkovou kapacitou 80 lůžek na čtyřech stanicích. Pokoje jsou třílůžkové dvoulůžkové a jednolůžkové. Stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové.

V areálu se také nachází Rehabilitační středisko, které zajišťuje léčebnou tělesnou výchovu individuálně u lůžka pacienta, fyzioterapeutickou léčbu, ergoterapii, muzikoterapii a skupinové cvičení

1.1. Identifikační údaje stavby na p.č.

Obec:	Ostrava, 554821
Část obce:	Radvanice
Katastrální území:	Radvanice, 715018
LV:	1815
Typ stavby:	Budova s číslem popisným
Způsob využití:	Stavba občanského vybavení
Vlastnické právo:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Způsob ochrany nemovitosti:	Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
Omezení vlastnického práva:	Nejsou evidována žádná omezení
Jiné zápisy:	Změna výměr obnovu operátu

Areál LDN je rozdělen na jednotlivé pavilóny, které na sebe navzájem navazují nebo jsou spojeny komunikačním krčkem. Pavilóny se odlišují různými stavebními konstrukčními systémy.

Tato technická zpráva se zabývá pavilonem HB (hospodářský pavilon)

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

2.1. Architektonická koncepce

Architektonické řešení vyplývá ze stávajícího řešení objektu.

Stavebními pracemi se vzhled objektu zásadně nezmění.

Objekt bude celoplošně zateplen, tudíž pohledovou vrstvu fasády bude tvořit tenkovrstvá točená omítka zrnitosti do 1,5mm. Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Pochozí plochy nebudou stavebně dotčeny. Okapový chodník bude proveden z betonových dlaždic.

2.2. Barevné řešení:

Fasáda, sokl:	fasáda bude dvoubarevná s geometrickými tvary (30% plochy)
Výplně otvorů – rám:	bílá/tmavě šedá
Klempířské, zámečnické výrobky:	pozinkovaný plech – bez nátěru
Okapový chodník:	šedá

2.3. Funkční a dispoziční řešení:

Objekt slouží jako stravovací část, ve které se nachází závodní kuchyně s patřičným zázemím. Část kuchyně je opatřena nuceným větráním pomocí vzduchotechnické jednotky. Jedná se o budovu více úhelníkového tvaru se zastavěnou plochou 622,2 m². Budova je zcela podsklepená se dvěma nadzemními podlažími (SV patra = 3,0 m). Konstrukční systém budovy je proveden jako příčný průvlakový s výplňovým cihelným zdívem tl. 450 mm. V prvním nadzemním podlaží z jižní strany se nachází zimní zahrada, která je opláštěná ocelovou konstrukcí s jednoduchým zasklením. V suterénu této budovy se nacházejí sklady a chladírny. V nadstřešní části je situována strojovna výtahů.

2.4. Řešení přístupu a užívání objektu osobami ZTP

Pavilón HB se nachází v areálu LDN a je přístupný jak pro personál tak i pro veřejnost. V objektu se uvažuje s osobami se sníženou schopností pohybu a orientace (zachováno stávající).

3. Kapacity, bilance ploch a kubatur

Zastavěná plocha dotčené části objektu: 622,2m²

4. Technické a konstrukční řešení objektu

4.1. Výškové řešení

±0,000 objektu je uvažována jako stávající čistá podlaha 1.NP

4.2. Dilatační členění

Stávající dilatace objektu zůstává beze změny.

4.3. Stávající stav

- Svislé konstrukce:

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z betonových sloupů s výplňovým obvodovým cihelným zdívem na tl. 450mm + ETICS tl. 60 mm s tepelnou izolací PPS tl. 50 mm od terénu

- Vodorovné konstrukce:

Podlaha v suterénu má povrchovou úpravu z keramické dlažby. Nosnou konstrukcí je podkladní ŽB deska, na níž je provedena vrstva cementového potěru a cementového lepidla.

Stropy jednotlivých podlaží jsou provedeny ze železobetonu o celkové tl. 250 mm + konstrukce podlahy tl. 150mm.

- Střecha:

Skladba ploché střechy

- | | |
|--------------------|--------------|
| • asfaltové pásy | tl.15-20mm |
| • betonová mazania | tl.80-90mm |
| • asfaltové pásy | tl.5mm |
| • heraklit | tl.25mm |
| • minerál T.I. | tl.50mm |
| • heraklit | tl.25mm |
| • polystyren | tl.25mm |
| • násyp | tl.100-470mm |
| • ŽB stropní deska | tl.250mm |

Ve střešním pláti jsou instalovány střešní půlkruhové světlíky s plexisklem.

- Úpravy povrchů:

Vnitřní povrchy jsou omítnuty vápennou omítkou tl. 15 mm. Vnější povrchy jsou provedeny z břízolitové omítky tl. 20 mm

- Výplně otvorů:

Výplně otvorů tvoří dřevěná okna s izolačním dvojsklem. Vstupní kovové výkladce včetně zasklení. Ocelová okna a ocelové dveře se nachází pouze ve strojovně výtahů. Zimní zahrada je opláštěná ocelovou konstrukcí s izolačním dvojsklem

4.4. Bourací práce:

- Odpojení a demontáž všech prvků na fasádě
- V dotčených místech odstranění rostlinného porostu
- V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontovány zpět
- Proveďte se odstranění stávající ETICS tl. 60 mm s tepelnou izolací PPS tl. 50 mm demontáž všech příslušenství včetně kotev, po vybourání provést mechanické očištění podkladu příslušenství včetně kotev, po vybourání provést mechanické očištění podkladu
- Vybourání stávajících dřevěných okenních a balkonových sestav, včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se šetrně vybourá.
- Demontáž vstupních dveří
- Demontáž větracích mřížek
- Demontáž klempířských a zámečnických prvků
- Celková demontáž ocelové konstrukce LOP
- Demontáž vzduchotechniky, poté zpětná montáž

Bližší popis bouraných konstrukcí viz. výkresová část.

4.5. Poznámky k bouracím pracím:

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce - tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích pracích

Dodavatel stavby zpracuje pro jednotlivé bourací práce technologické postupy, které budou před zahájením bouracích prací konzultovány s technickým dozorem investora, nebo autorským dozorem stavby.

4.6. Výkopy:

V nebezpečných plochách se provedou výkopy pro provedení KZS. Výkop bude proveden cca 500mm pod úroveň terénu. Výkop bude proveden jako nepažený. Výkopek bude skladován vedle výkopu a následně bude použit pro zásyp. Ve zpevněných plochách se provede výkop pro provedení KZS – řezání asfaltové plochy v pruhu 400mm.

4.7. Základy:

Stavebními pracemi nebudou základové konstrukce dotčeny.

4.8. Svislé nosné konstrukce:

Stavebními pracemi nebudou svislé nosné konstrukce dotčeny

4.9. Svislé nenosné konstrukce:

Stavebními pracemi nebudou svislé nenosné konstrukce dotčeny.

4.10. Vodorovné nosné konstrukce:

Stavebními pracemi nebudou vodorovné nosné konstrukce dotčeny.

4.11. Vodorovné nenosné konstrukce:

Po komplexní demontáži stávajícího zateplení podhledu hlavního vstupu a nákladové rampy u kuchyně, budou podhledy nově zatepleny kontaktní zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálního vlákna MW tl. 320mm $\lambda_D=0,036\text{W/m.K}$, s povrchovou úpravou.

4.12. Střešní plášť:

Skladba stávajícího střešního pláště nebude stavebně dotčena. Před provedením zateplení střechy se provede demontáž stávajících klempířských prvků a prořezání vzedmuté asfaltové krytiny.

Po celém obvodu střechy bude provedeno zvýšení atiky cca o 500mm pomocí pórobetonových tvárnic.

Zateplení ploché střechy bude řešeno podtlakovým systémem.

V narušených místech stávající krytinu je nutno opravit a zajistit těsnost pomocí samolepicích asfaltových pásů

Na připravený povrch se provede tepelná izolace tvořena polystyrénem EPS S 100 ($\lambda_D=0,037\text{ W/m.K}$) tl.240mm. Izolant bude kotven podtlakovým systémem.

Odvodnění střechy je řešeno stávajícím způsobem a to pomocí střešní vpusti.

Veškeré střešní vpusti budou vyměněny za nové + doplnění veškerého příslušenství (z důvodu navýšení tloušťky ploché střechy)

Přístup na střechu je řešen z okenním otvorem z pavilónu P.

Sklonové poměry střechy se stavebními úpravami nemění.

Skladby střešních plášťů viz. výkresová část.

4.13. Lodžie

Bude provedena celoplošná demontáž až po stropní desku, a provede se nová skladba s tepelnou izolací tl. 200mm $\lambda_D=0,022\text{ W/m.K}$ (Fenolická pěna)

Nová terasa bude vyspádována ke stávající vpusti, která bude provedena nově a doplněna příslušenstvím.

Skladba – viz. výkresová část

4.14. Vstupní schodiště:

Dle stavu schodiště bude provedena celková revize. Mechanické očištění zábradlí, provedení ochranného nátěru.

4.15. Vstupní rampa:

Není součástí toho to pavilonu.

4.16. Výplně otvorů:Okna:

Provede se výměna všech oken v pavilonu.

Výplně oken budou osazena tepelně izolačními skly s výplní čirého skla vsazených do plastových rámců bílé barvy. Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem, okna budou dodána v třídě "3" zvukové izolace oken

(dle ČSN 73 0532 třída 3, $R_w=39\text{dB}$).

Okna budou opatřena kovovým kováním. Členění bude zachováno stávající.

Nová okna budou v souladu s požadavky na tepelně technické parametry stanovené ČSN 73 0540-2 a požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.

Venkovní parapety oken bude tvořit ocelový pozinkovaný plech bez nátěru.

Pod parapety bude použit XPS polystyrén tl. 30mm $\lambda_D=0,036\text{ W/m.K}$.

Parametry oken:

Součinitel prostupu tepla

$$U_w = 0,9\text{ W/m}^2.\text{K}$$

Vzduchová neprůzvučnost

$$R_w = 39\text{dB}$$

Světelná propustnost

$$\text{min. } 75\%$$

Na jižní straně fasády budou doplněny venkovní žaluzie – manuálně ovládány, stříbrné. Součástí dodávky jsou veškeré související součásti (krytky, kotevní materiál atd.).

Součástí dodávky oken budou veškeré související prvky (těsnící pásy, fólie, kotevní materiál atd.). Montáž bude provedena v souladu s ČSN 74 6077.

Balkonové sestavy:

Provede se výměna všech balkonových sestav v pavilonu.

Výplně budou osazeny tepelně izolačními skly s výplní čirého skla vsazených do plastových rámců bílé barvy. Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem, okna budou dodána v třídě "3" zvukové izolace oken (dle ČSN 73 0532 třída 3, $R_w=39\text{dB}$).

Balkonové sestavy budou opatřeny kovovým kováním. Členění bude zachováno stávající.

Balkonové dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem.

Pod parapety bude použit XPS polystyrén tl. 30mm $\lambda_D=0,036\text{ W/m.K}$.

Nová okna a balkonové dveře budou v souladu s požadavky na tepelně technické parametry stanovené ČSN 73 0540-2 a požadavky na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.

Venkovní parapety oken bude tvořit ocelový pozinkovaný plech bez nátěru.

Parametry balkonových sestav:

Součinitel prostupu tepla

$$U_w = 0,9\text{ W/m}^2.\text{K}$$

Vzduchová neprůzvučnost

$$R_w = 39\text{dB}$$

Světelná propustnost

$$\text{min. } 75\%$$

Na jižní straně fasády budou doplněny venkovní žaluzie – manuálně ovládány, stříbrné. Součástí dodávky jsou veškeré související součásti (krytky, kotevní materiál atd.).

Součástí dodávky oken budou veškeré související prvky (těsnící pásy, fólie, kotevní materiál atd.). Montáž bude provedena v souladu s ČSN 74 6077.

Dveře:

Dveře do venkovních prostor:

V objektu budou provedeny v hliníkové vstupní dveře.

Zasklení bude provedeno izolačním trojsklem.

Vybrané vstupní dveře budou vybaveny samozavíračem a aretací v otevřené poloze.

Parametry vstupních dveří:

Součinitel prostupu tepla

$U_w=1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Vzduchová neprůzvučnost

$R_w=39\text{dB}$

Světelná propustnost (zasklení)

min. 75%

Střešní světlíky:

Provede se výměna všech světlíků v pavilonu.

Stavebního otvor 950x950,

zasklení/ PC 32 mm + kopule (na pevno):

horní vrstva - PMMA

spodní vrstva - PC tl. 32 mm

manžeta PVC - v 15 cm

- v 30 cm

- v 45 cm

- v 60 cm

- v 75 cm

Parametry: $U_w=0,88 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)

Manžety budou použity dle dané potřebné výšky (lze různě kombinovat)

Střešní světlík bude dodán a osazen včetně příslušenství v souladu s požadavky

ČSN 74 6077.

Lehký obvodový plášť (LOP)

Hliníková konstrukce zimní zahrady bude provedena nově ve stejném tvaru i způsobu kotvení. Hliníkový rám bude vyplněn bezpečnostním izolačním trojsklem.

Budou se zde nacházet okenní křídla, která budou sklopná (mikroventilace)

První a čtvrtá řada bude provedena z tepelně izolačních panelů (neprůhledná část)

Na jižní straně fasády budou doplněny venkovní žaluzie – manuálně ovládané, stříbrné
Součástí dodávky jsou veškeré související součásti (krytky, kotevní materiál atd.).

Součástí dodávky budou veškeré související prvky (těsnící pásy, fólie, kotevní materiál atd.). Montáž bude provedena v souladu s ČSN 74 6077.

Parametry zasklení:

Součinitel prostupu tepla

$U_w=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Vzduchová neprůzvučnost

$R_w=39\text{dB}$

Světelná propustnost

min. 75%

1) Obecná technická specifikace systému :

- materiál pro profily : hliníkové profily jsou lisované ze slitiny **AlMgSi 0,5 F 22** dle DIN 1748 a DIN 17615
- spojovací materiál : přerušení tepelného mostu : Polyamid 6.6 (PA) pro anodizaci nebo barevnou povrchovou úpravu po spojení. Polythermid (PT) pro anodizaci nebo povrchovou úpravu před spojením.

- anodická oxidace : aluminiové profily nebo plechy musí být podle DIN 17611 eloxovány
- barevné nátěry : kvalitním práškovým vypalovacím lakem (provádí např. držitel certifikátu GSB)
- materiál pro těsnění: těsnící profily musí být z **EPDM** (dle DIN 7863)
- skupina materiálu rámu: dle koef. U_f prostupu tepla jednotlivých profilů dle požadavku příslušných norem dle E DIN EN ISO 10077-2 a ČSN 73 0540-2 kde se stanovují požadované a doporučené hodnoty U_n pro přísl. typy budov. U_f = menší než 1,5 W/(m².K). Pro jednotlivé profily a profilové kombinace je hodnota koef. U_f stanovena výpočtem (např. program Schüco U Cal).
- skupina namáhání : **C** - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti (dle DIN 18055) hodnota součinitele spárové průvzdušnosti $i_{lv,n}$ dle ČSN 73 0540-2/Z1.
- protihluková ochrana : podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukci dosáhnout hodnot např. (32-35 db) v krajním případě až po třídu protihlukové ochrany 4 (40-44 dB) apod. dle DIN 4109, DIN 52210 a VDI směrnice 2719

2) Popis navržených AL konstrukcí :

Lehký obvodový plášť pro Pavilon HB je navržen z fasádního hliníkového profilového systému ve sloupko-příčkovém provedení s viditelnými venkovními AL krycími lištami s pohledovou šířkou 50 mm, ze strany interiéru je pohledová šířka AL profilů rovněž 50 mm. Fasáda je horizontálně i vertikálně rozdělena dle pohledů v PD, poslední horní díl šikmý neprůhledný izolační panel tvoří tak šikmou střechu pod úhlem ca. 45°, přechod z šikmé plochy na svislou stěnu je systémový. Stěny jsou systémově kotveny v nadpraží, ostění i v místě u podlahy. Zasklení je realizováno izolačním 3-sklem. V místech neprůhledných v dolním pásu bude namísto zasklení osazen zateplený neprůhledný panel, zvenku se sklem jednoduchým smaltovaným v barvě RAL a uvnitř s tepelnou izolací.

Parametry zasklení:

Součinitel prostupu tepla	$U_w=0,96 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Vzduchová neprůzvučnost	$R_w=39 \text{ dB}$
Světelná propustnost	min. 75%

Parametry nosného rastru:

Součinitel prostupu tepla	$U_w=0,71 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
---------------------------	---

Parametry tepelně izolačních panelů:

Součinitel prostupu tepla	$U_w=0,20 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
---------------------------	---

Před zahájením výstavby je nutno provést výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena.

Prosklená stěna

Zasklení bude provedeno do výšky 2,68m, a bude opatřeno bezpečnostním izolačním trojsklem sklem.

Parametry zasklení:

Součinitel prostupu tepla	$U_w=0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Vzduchová neprůzvučnost	$R_w=39 \text{ dB}$
Světelná propustnost	min. 75%

4.17. Větrání:

Není řešeno v této projektové dokumentaci.

Větrání je zachováno stávající, pouze dojde k výměně ventilačních mřížek na fasádě.

4.18. Úprava povrchů:

Omítky v exteriéru:

Provede se oklepání nesoudržných omítek fasády a odstranění stávající tepelné izolace t.60mm. Před zahájením prací bude fasáda celoplošně mechanicky očištěna.

V dotčených místech se povrch očistí, napenetruje a provede se srovnání jádrovou omítkou. Odhadovaná plocha oprav cca 20% plochy fasády.

Finální pohledovou vrstvu bude tvořit jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka na bázi silikonu

Parametry venkovní omítky:

Zrnitost:	1,5 mm
Faktor difúzního odporu μ :	40
Součinitel tepelné vodivosti λ :	max. 74 W/m*K
Soudržnost:	0,32 MPa
Ekvivalentní difúzní tloušťka s_d	<0,14 m

Barevnost objektu se určí během realizace, fasáda bude dvoubarevná s geometrickými tvary (pruhy, kostky, obdélníky) – 30% plochy

Před provedením omítek bude povrch napenetrován penetrací na bázi polymerní disperze a minerálních plniv pod silikonové omítky.

Technické parametry penetrace:

Objemová hmotnost:	1,65kg/dm ³
Podíl pevných částic:	70%
Zrnitost:	0,5mm
Spotřeba materiálu:	0,2-0,25 kg/m ² dle povrchu

Zateplení fasády:

Fasáda bude celoplošně zateplena.

Izolant bude k podkladu lepen a kotven hmoždinkami, lepení bude provedeno dle pokynu výrobce. K lepení a stěrkování bude použita minerální lepicí malta.

Technické parametry lepicí malty:

Zrnitost:	0,7mm
Součinitel tepelné vodivosti λ :	max. 0,54 W/m*K
Faktor difúzního odporu μ :	max. 20
Kapilární absorpce vody:	max. 0,4 kg/m*min ^{0,5}
Reakce na oheň:	třída A1
Objemová hmotnost zatvrdlé malty:	1350-1550 kg/m ³

Jako izolant bude použita minerální vlna s podélným vláknem tl. 160mm, $\lambda_D=0,036$ W/m.K. Část fasády u terénu do výšky a pod terén cca 300mm bude zateplena XPS polystyrénem tl. 160mm, $\lambda_D=0,033$ W/m.K.

Součástí stěrkové hmoty bude výztužná sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností vůči účinkům alkálií.

Technické parametry síťoviny:

Velikost ok:	4x4 mm
Hmotnost na plochu:	>145 g/m ²
Zatížení na mezi pevnosti:	>1500 N/50mm
Vydatnost:	55 m ²

Pro základní výztužnou vrstvu z důvodu prodyšnosti minerální vaty bude použita difúzně otevřená stěrková hmota s výztužnými vlákny pro zvýšení flexibility, mechanické odolnosti a snížení rizika vzniku trhlin.

Omítky v interiéru:

V místech nových dozdívek bude provedeno přestěrkování tenkovrstvým tmelem s výztužnou skelnou síťovinou rohy budou opatřeny rohovníky. Pohledovou vrstvu bude tvořit štuková VC omítka.

Ostění a nadpraží měněných výplní otvorů bude vylepeno EPS polystyrénem tl. 20mm, na který se provede základní vrstva s vloženou skelnou síťovinou, v rozích budou osazeny rohové profily. Pohledovou vrstvu bude tvořit štuková omítka.

Napojení omítek na nové výplně otvorů bude řešeno APU lištou.

Obklady v interiéru:

V místech dotčených se provede repase keramického obkladů. Nové obklady budou použity 1. Obchodní jakosti střední a vyšší třídy, v rozměrech, členění vybraným stavebníkem. Povrch zdiva se před provedením nových obkladů očistí, zbaví volných částí a srovná. Obklady kolem oken, dveří budou lemovány systémovými ukončujícími hliníkovými lištami. Rovinnost bude v toleranci ± 3 mm na dvoumetrové lati, ± 1 mm na dvacetimetřové lati. Rozdíl výšek na dvou sousedních obkladačkách bude v toleranci $\pm 0,5$ mm. Spáry mezi obklady budou pravidelně široké. Spárovací hmoty budou voleny dle místa použití.

Nátěry a malby:

Malby:

Nové a stavebně dotčené konstrukce budou opatřeny novým nátěrem. Vymalovány budou vždy celé dotčené stěny.

Omítky v interiérech budou opatřeny 2 vrstvami otěruvzdorné malby. Počet vrstev maleb bude proveden v závislosti na jeho krytí. Malby budou provedeny v bílém a barevném odstínu půl na půl dle volby stavebníka.

Povrch bude před provedením maleb mechanicky očištěn od volných částí, napenetrován (snížení sání povrchu).

Nátěry:

Zámečnické výrobky v interiéru budou chráněny syntetickým nátěrem. Povrchy se před nátěrem očistí od rzi a nečistot. Min. počet vrstev je 1x základní nátěr a 2x nátěr vrchní.

4.19. Zámečnické výrobky:

Po provedení KZS a klempířských výrobků se provede osazení nových zámečnických výrobků.

4.20. Klempířské výrobky:

Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu.

Klempířské práce budou provedeny dle *Základních pravidel cechu klempířů a pokrývačů*, platných norem (ČSN 73 3610) a podkladů výrobce.

4.21. Tepelná izolace:

Obvodový plášť - svislé konstrukce

Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací. Jako izolant bude použita minerální vlna s podélným vláknem tl. 160mm $\lambda_D=0,036$ W/m.K. s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou omítkou.

Izolant bude k podkladu mechanicky kotven plastovými kotvami s ocelovým trnem, doplněnými o zátky z minerální vlny.

Soklová část obvodového pláště 0,3m nad úroveň terénu bude zateplena XPS polystyrénem tl. 160mm, $\lambda_D=0,033$ W/m.K. Tepelná izolace bude provedena 0,3m pod úroveň terénu a bude bodově lepena.

Pro mechanické kotvení izolantu budou použity plastové talířové šroubové hmoždiny $\phi 8$ mm, talíř $\phi 60$ mm délky, 275mm, min. hloubka kotvení min. 60mm (dle výrobce).

Vstupní schody a zídky (opěrné stěny)

Na stěnách vstupních schodů a zídky budou odstraněny nesoudržné části, mechanicky očištěny. V dotčených místech se povrch očistí, napenetruje a provede se srovnání jádrovou omítkou.

Finální pohledovou vrstvu bude tvořit jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka na bázi silikonu s výztužnou sklotextilní síťovinou.

Lodžie

Bude provedena celoplošná demontáž až po stropní desku, a provede se nová skladba s tepelnou izolací tl. 200mm

$\lambda_D = 0,022$ W/m.K (Fenolická pěna)

Nová terasa bude vyspádována ke stávající vpusti, která bude provedena nově a doplněna příslušenstvím.

Skladby viz. výkresová část.

- Mrazuvzdorná dlažba osazena na podložky
- Distanční podložky
- Hydroizolace - fólie PVC
- Geotextilie 300g/m²/
- Tepelná izolace (fenolická pěna) tl. 200mm, $\lambda_D=0,022$ W/m.K,
- SBS modifikovaný asfaltový pás s Al vložkou, tl. 4 mm
- Penetrační nátěr
- Nosná ŽB konstrukce tl.250mm

Střešní konstrukce

Na připravený povrch se provede tepelná izolace tvořena polystyrénem EPS S 100 ($\lambda_D=0,037$ W/m.K) tl.240mm. Izolant bude kotven podtlakovým systémem. viz. skladba střešního pláště

Podhledy

Po komplexní demontáži stávajícího zateplení podhledu hlavního vstupu a nákladové rampy u kuchyně, budou podhledy nově zatepleny kontaktní zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálního vlákna MW tl. 320mm $\lambda_D=0,036$ W/m.K, s povrchovou úpravou.

4.22. Okapový chodník:

Kolem objektu bude v celé délce (na nezpevněných plochách) proveden okapový chodník. Chodník bude tvořen betonovými dlaždicemi 500x500/50mm, které budou loženy do pískového lože tl. 50mm.

4.23. Hydroizolace:

Izolace vůči zemní vlhkosti

Izolace vůči zemní vlhkosti bude využita stávající, po případně bude opravena.

Hydroizolace terasy

Viz. skladba terasy

5. Účel objektu**5.1. Odpady**

- Tuhé

Provozem objektu bude vznikat běžný komunální odpad. S veškerými odpady bude zacházeno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, v platném znění.

- Kapalné

Splaškové vody budou likvidovány stávajícím způsobem napojením na areálovou splaškovou kanalizaci. Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem do dešťové kanalizace a na zpevněné plochy areálu.

- Plynné

Provozem objektu nebudou vznikat nepřipustné exhalace.

5.2. Dopravní zátěž

Objekt nebude zatěžovat okolí zvýšenou dopravní zátěží

5.3. Hluk

Provozem objektu nebude vznikat hluk obtěžující okolí.

6. Dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno stávajícími napojeními na komunikaci na ul. U Stavisek. Pěší přístup bude možný po stávajících zpevněných plochách.

7. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí**Ochrana vůči dopravnímu hluku**

Nové výplně otvorů budou provedeny se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností (dle ČSN 73 0532 třída 3, $R_w=39\text{dB}$).