POZNÁMKY

Pozn.1 – Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě

Pozn.2 – Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.

Pozn.3 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.

Pozn.4 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken

Pozn.5 – V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontovány zpět.

Pozn.6 – Odkopání zeminy do úrovně 300mm pod terén. V dotčené ploše se provede očištění povrchu, provede se penetrace a natavil se nový asfaltový modifikovaný pás – pro přípravu zateplení

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

BP1 – Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně mezikenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad řešit vybouráním.

BP2 – Vybourání vstupních dveří, včetně zárubně

BP3 – Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotev, po vybourání provést celoplošné mechanické očištění podkladu

BP4 – Demontáž ocelových mřížÍ

BP5 – Demontáž oplechování

BP6 – Oprava zábradlí – – zbroušení, ochranný nátěr

BP7 – Provede se demontáž klempířských prvků (okapní žlaby, svody, oplechování)

BP8 – Vybourání stávajících dřevěných balkonových sestav včetně mezikenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu.

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutně věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesnění při bouracích prací

SCHÉMA OBJEKTU

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a domovního materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPS KANIA
Ing. Jan KANIA	Ing. Dybalová V.	Ing. Foldyna Dovil	PPS KANIA s.r.o., Na rybníce 868/11a, 709 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 198 090 252, DIČ: 198 090 252, e-mail: projekce@ppskania.cz
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : P.Č. 601/1 K.Ú.C. RADVANICE [715018]			
MÍSTO STAVBY : Obec Odrava P.Č. 601/1 K.Ú.C. RADVANICE [715018]			ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PRACOVNÍ NÁMĚSTÍ 1803/8, MORAVSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA			STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE :
LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ

DATUM: ÚNOR 2018
PARE
Č. ZAKÁZKY: PPS- 03/18

OBJEKT : SO05- Pavilon D
MĚŘÍTKO: 1 : 50
ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část

OBSAH :
Pohled jižní- STÁVAJÍCÍ STAV

ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 03/18 -D.1.1-
Č.V. 08