

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN****Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem  
náměstkem primátora

**Beskydská stavební, a.s.**  
Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
zastoupena: Ing. Soňou Mazúrovou  
místopředsedou představenstva

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 28618891  
DIČ: CZ28618891  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,  
pobočka Frýdek-Místek  
Číslo účtu: 8903781/0100

dále jen **objednatel**dále jen **zhotovitel****Obsah dodatku****čl. I.**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 05.10.2015 na realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ (dále jen „Smlouva“), z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1 až 7 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 255.335,44 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených méně prací ve výši 94.306,03 Kč bez DPH.

**čl. II.**

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:  
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5 až 11 této Smlouvy.“
2. Za přílohu č. 4 Smlouvy se vkládá příloha č. 5 - změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
3. Za přílohu č. 5 Smlouvy se vkládá příloha č. 6 - změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 1.
4. Za přílohu č. 6 Smlouvy se vkládá příloha č. 7 - změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č. 1.
5. Za přílohu č. 7 Smlouvy se vkládá příloha č. 8 - změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 1.
6. Za přílohu č. 8 Smlouvy se vkládá příloha č. 9 - změnový list č. 5 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č. 1.
7. Za přílohu č. 9 Smlouvy se vkládá příloha č. 10 - změnový list č. 6 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 6 dodatku č. 1.
8. Za přílohu č. 10 Smlouvy se vkládá příloha č. 11 - změnový list č. 7 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 7 dodatku č. 1.

9. **Článek V. Termín plnění** v odstavci 2 nově zní takto:

„2. Stavba bude dokončena nejpozději do 29.7.2016. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. této smlouvy.“

**10. Článek VI. Cena díla** v odstavci 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	12 102 733,41 Kč
DPH	2 541 574,02 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>14 644 307,43 Kč</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

**čl. III.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1068/ZM1418/16 ze dne 13.04.2016.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 05.10.2015.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 - Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu  
Příloha č. 2 - Příloha č. 6 smlouvy – Změnový list č. 2 vč. rozpočtu  
Příloha č. 3 - Příloha č. 7 smlouvy – Změnový list č. 3 vč. rozpočtu  
Příloha č. 4 - Příloha č. 8 smlouvy – Změnový list č. 4 vč. rozpočtu  
Příloha č. 5 - Příloha č. 9 smlouvy – Změnový list č. 5 vč. rozpočtu  
Příloha č. 6 - Příloha č. 10 smlouvy – Změnový list č. 6 vč. rozpočtu  
Příloha č. 7 - Příloha č. 11 smlouvy – Změnový list č. 7 vč. rozpočtu

**Za objednatele**

Datum: 22-04-2016

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

**Za zhotovitele**

Datum: 19.4.2016

Místo: Třinec \_\_\_\_\_



zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora

**Ing. Soňa Mazúrová**  
místopředseda představenstva

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.

Trýdecká 225 96

739 61 T Ř I N E C

Príloha č. 5 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN  
 Príloha č. 1 dodatku č. 1

**Změnový list číslo 1** ze dne 12.1.2016

**Identifikace stavby**

Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15

**Popis předmětu změnového listu**

Přeložka šachty a kanalizace

**Objekt dotčený změnovým listem**

SO 01

**Popis změny, popis technického řešení**

V místě objektu hangáru se nachází kanalizační šachta, která je v kolizi se stavbou. Dle návrhu GP bude kolizní šachtice "posunuta" po spádu cca 3 m za objekt hangáru a napojena na stávající drenážní systém. Z původní šachty bude provedeno propojení kanalizační rourou Ultra-rib do nové šachty (mimo objekt), tak, aby nedocházelo k zavodňování podloží pod objektem. Toto řešení je podmíněno ověřením stavu stávajícího drenážního systému pomocí kamerové zkoušky, kterou zajistí zhotovitel, odtok vody ze šachty bude průběžně kontrolován, po dokončení pilot zhotovitel provede kontrolu kanalizace kamerovou zkouškou.

**Zdůvodnění změny :**

Změna vyvolána objednatelem.

**Dopad změny na projektovou dokumentaci :**

Zakreslení průběhu nové kanalizace je přílohou č.2 tohoto Změnového listu. Změna bude uvedena v DSPS.

**Záznamy o změně :**

Zápisy z kontrolních dnů, SD.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: má vliv, 2 dny

Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.

Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.

**Stanovisko projektanta :**

Návrh projektanta vyplývá z objevení černé stavby v půdorysu hangáru. (viz. zápis v SD)

Navýšení ceny díla bez DPH:	83 262,41 Kč
Snížení ceny díla bez DPH:	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>83 262,41 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>100 747,52 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcel Koneš	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová
Beskydská stavební, a.s. ... ul. č. 225 739 01 IŘINĚ			
	Ing. Roman Koželuha		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 14-168 **Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK**  
**Objekt:** 2 **VGP**  
**Rozpočet:** 1 **Preložka sachty a kanalizace**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava **IČ: 845451**  
**DIČ: CZ00845451**

**Zhotovitel:** Beskydská stavební a.s. **IČ: 28618891**  
**DIČ: CZ28618891**

**Vypracoval:**  - **NALEWATKA BS a.s.**

**BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.**

Frýdecká 225 05

739 61 TŘINEC

Rozpis ceny	Celkem
HSV	83 262,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>83 262,41</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	83 262,41 CZK
Základní DPH	21 %	17 485,11 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 100 747,52 CZK**

v Ostravě

dne 12. 7. 2016

**BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.**

Frýdecká 225 05

739 61 TŘINEC

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 505,67	61
8	Trubní vedení	HSV			26 556,29	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 200,46	7
Cena celkem					83 262,41	100

## Položkový rozpočet

S:	14-168	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK
O:	2	VCP
R:	1	Přeložka šachty a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	koeficient	Celkem
Díl: 1		Zemní práce					50 505,67
1	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 15*1,5*3,5	m3	78,75000	216,40	1,00	17 041,50 SO01 ZTI
3	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	78,75000	6,60	1,00	519,75 SO01 ZTI
11	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	78,75000	20,80	1,00	1 638,00 SO01 ZTI
10	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,75000	31,10	1,00	2 449,13 SO00
162	201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	78,75000	29,70	0,63	1 473,49 RTS 15/II
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky (dočasné)	m3	78,75000	10,80	1,00	850,50 SO00
14	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 15*1,5*3,5	m3	68,75000	56,10	1,00	3 856,68 SO01 ZTI
		-10		-10,00000			
15	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,00000	191,80	1,00	1 918,00 SO01 ZTI
16	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 60,625*2	m3	10,00000	113,40	1,00	1 134,00 SO01 ZTI
19	510	písek na obsyp potrubí	m3	121,25000	387,60	1,00	3 876,00 SO01 ZTI
12	58343932	kamenivo drcené hrubé (Hrabůvka) frakce 16-32 15*1,5*1,55*2,2	t	111,37500	141,40	1,00	15 748,43 SO00
		15*1,5*0,7*2,2		76,72500			
Díl: 8		Trubní vedení					26 556,29
87	1373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	15,00000	32,10	0,63	303,36 RTS 15/II
87	1373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00000	127,00	0,63	160,02 RTS 15/II
892	855111	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m, po dokončení	úsek	1,00000	1 673,00	0,63	1 053,99 RTS 15/II
892	855112	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m, před zahájením prací	m	50,00000	109,00	0,63	3 433,50 RTS 15/II
36	894421112	Osazení betonových dliců šachet	kus	4,00000	161,50	1,00	646,00 SO01 ZTI
40	899103111	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	1 523,80	1,00	1 523,80 SO01 ZTI

*Nudl*

899623151	Dno beton C16/20	m3	0,50000	2 435,00	0,63	767,03	RTS 15/II
28614261	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červenohnědá	kus	3,00000	5 870,45	0,63	11 095,15	RTS 15/II
28656304	Kroužek těsnící ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	4,00000	117,31	0,63	295,62	RTS 15/II
28656345	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°	kus	1,00000	1 271,84	0,63	801,26	RTS 15/II
28656363	Spojka kanalizační dvouhrdlá ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	1,00000	511,41	0,63	322,19	RTS 15/II
59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus	1,00000	1 554,87	0,63	979,57	RTS 15/II
59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,00000	2 738,00	0,63	5 174,82	RTS 15/II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					6 200,46	
32 998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54,39000	114,00	1,00	6 200,46	SO01 ZTI

83 262,41

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

Příloha č. 6 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN

Příloha č. 2 Dodatku č. 1

## Změnový list číslo 2

ZE DNE 12.1.2016

### Identifikace stavby

Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15

### Popis předmětu změnového listu

Základový práh

### Objekt dotčený změnovým listem

SO 01

### Popis změny, popis technického řešení

Po zhotovení kanalizace dle Změnového listu č.1 budou dle návrhu GP pod středovým základovým pásem posunuty dvě piloty mimo tento základový pás. Tímto nedojde k porušení nové kanalizace při zřizování pilot, která v tomto místě prochází. Obě takto posunuté piloty budou spojeny základovým pásem (prahem), který je předmětem tohoto změnového listu.

### Zdůvodnění změny :

Změna vyvolána zhotovitelem.

### Dopad změny na projektovou dokumentaci :

Změna bude zakreslena v DSPS.

### Záznamy o změně :

Zápis v SD.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv.

Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.

Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.

### Stanovisko projektanta :

*Notné opravy PD vyvolané viz. změnový list č. 1*

Navýšení ceny díla bez DPH: 15 630,39 Kč

Snížení ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 15 630,39 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 18 912,77 Kč

Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcel Konesz	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová
<i>Beskydská stavební, a.s.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Frýdecká 225</i>	Ing. Roman Koželuha		
<i>739 61 TŘINEC</i>			



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Hangár	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Hangár		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0243	Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zábr		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>				
	HSV celkem	15 630,39		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	15 630,39		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	15 630,39		
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 630,39		
<b>Vypracoval</b>				
Jméno : NÁLEWATK & BS a.s.		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Datum :		Jméno : KONEC		Jméno : KADĚTA, EDELUKA
Podpis : BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecké 225 05 739 61 TŘINEC		Datum : 12.10.14		Datum :
		Podpis : BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecké 225 05 739 61 TŘINEC		Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %			15 630,39 Kč
DPH	21,0 %			3 282,38 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč
DPH	0,0 %			0,00 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>18 912,77 Kč</b>

**Poznámka :**

Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci ( textové nebo výkresové části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. JE NUTNÉ VYPLNIT JEDNOTLIVÉ CENY U VŠECH POLOŽEK. SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE I KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

Stavba :	0243 Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zábřeh	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Hangár		Hangár

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	14 919	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	711	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>15 630,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature]*

11.

## Položkový rozpočet

Stavba :	0243 Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zá	Rozpočet: SO 01	
Objekt :	SO 01 Hangár		Hangár

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	celkem (Kč)
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>					
13	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) 0,05*0,5*(4,55)*1,05	m3	0,12 0,12	1 900,00	1,00	226,93
14	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) 0,5*0,85*4,55	m3	1,93 1,93	2 280,00	1,00	4 408,95
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,85*2*4,55+ 0,85*0,5*2	m2	8,59 8,59	332,50	1,00	2 854,51
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,85*2*4,55+ 0,85*0,5*2	m2	8,59 8,59	95,00	1,00	815,58
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 0,5*0,85*(4,55)*0,15	t	0,29 0,29	22 800,00	1,00	6 613,43
	<b>Celkem za</b>	<b>27 Základy</b>					<b>14 919,39</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
115	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	5,65	125,90	1,00	710,99
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>710,99</b>

15 630,39

Priloha č. 7 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN  
Priloha č. 3 Dodatku č. 1

<b>Změnový list číslo</b>		<b>3</b> ze dne 12.1.2016	
<b>Identifikace stavby</b>			
Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřeh		
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451		
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891		
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309		
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15		
<b>Popis předmětu změnového listu</b>			
Oprava kanalizace			
<b>Objekt dotčený změnovým listem</b>			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
Po zhotovení nové kanalizace dle Změnového listu č.1 bylo kamerovou zkouškou zjištěno, že stávající kanalizace mimo objekt hangáru, je poškozená a je nutná její oprava. Ta spočívá ve výměně stávajícího potrubí za potrubí Ultra - rib pr. 300 mm v délce 15m včetně zemních prací.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Změna vyvolána zhotovitelem.			
<b>Dopad změny na projektovou dokumentaci :</b>			
Zakreslení průběhu nové kanalizace je přílohou č.2 tohoto Změnového listu. Změna bude uvedena v DSPS.			
<b>Záznamy o změně :</b>			
Zápis v SD.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: má vliv, 2 dny			
Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.			
Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.			
<b>Stanovisko projektanta :</b>			
NUTNÉ ÚPRAVY PD VYVOLANÉ VIZ. ZMĚNOVÝ LIST č.1.			
<b>Navýšení ceny díla bez DPH:</b>		70 807,12 Kč	
<b>Snížení ceny díla bez DPH:</b>			
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		70 807,12 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>		85 676,62 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcel Konesz	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová
Beskydská stavební, s.r.o.	Ing. Roman Kozeluha		
Frydecká 225			
739 61 TRIN			

HH.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 14-168 Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK  
 Objekt: 2 VCP  
 Rozpočet: 1 Oprava kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 845451  
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s. IČ: 28618891  
 DIČ: CZ28618891

Vypracoval: ...SKÁ STAVEBNÍ, a.s. NALEWATKA BS a.s.  
 Frydecká 225 05  
 739 01 TRINEC

Rozpis ceny	Celkem
HSV	70 807,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>70 807,12</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 807,12 CZK
Základní DPH	21 %	14 869,50 CZK


Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 85 676,62 CZK**

v Ostravě dne 12. 9. 2016

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
 Frydecká 225 05  
 739 01 TRINEC


\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 505,67	71
8	Trubní vedení	HSV			14 658,46	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 643,00	8
Cena celkem					70 807,12	100

HH.



### Položkový rozpočet

S/ 14-168		Výstavba vrtulinkového hangáru v areálu HZS MSK					
O: 2		VCP					
R: 1		Oprava kanalizace					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce					50 505,67
	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 15*1,5*3,5	m3	78,75000	216,40	1,00	17 041,50 SO01 ZTI
	3	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	78,75000	6,60	1,00	519,75 SO01 ZTI
	11	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	78,75000	20,80	1,00	1 638,00 SO01 ZTI
	10	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,75000	31,10	1,00	2 449,13 SO00
	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	78,75000	29,70	0,63	1 473,49 RTS 15/II
	13	Uložení sypaniny na skládky (dočasné)	m3	78,75000	10,80	1,00	850,50 SO00
	14	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 15*1,5*3,5	m3	68,75000	56,10	1,00	3 856,88 SO01 ZTI
	15	-10		-10,00000			
	15	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	10,00000	191,80	1,00	1 918,00 SO01 ZTI
	16	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 60,625*2	m3	10,00000	113,40	1,00	1 134,00 SO01 ZTI
	19	písek na obsyp potrubí	m3	121,25000	387,60	1,00	3 876,00 SO01 ZTI
	12	kamenivo drcené hrubé (hrabůvka) frakce 16-32 15*1,5*1,55*2,2	t	111,37500	141,40	1,00	15 748,43 SO00
	15*1,5*0,7*2,2			76,72500			
Díl: 8		Trubní vedení		34,65000			14 658,46
	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	15,00000	32,10	0,63	303,35 RTS 15/II
	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	2,00000	127,00	0,63	160,02 RTS 15/II
	892855111	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m, po dokončení	úsek	1,00000	1 673,00	0,63	1 053,99 RTS 15/II
	28614261	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm PP, zebrovaná, PP, červenohnědá	kus	3,00000	5 870,45	0,63	11 095,15 RTS 15/II
	28656304	Kroužek těsnící ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	6,00000	117,31	0,63	443,43 RTS 15/II
	28656345	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°	kus	2,00000	1 271,84	0,63	1 602,52 RTS 15/II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					5 643,00
	32	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	49,50000	114,00	1,00	5 643,00 SO01 ZTI

70 807,12

*Kel* *Kentia*

Priloha č. 8 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN  
 Priloha č. 4 Dodatku č. 1

**Změnový list číslo 4 ze dne 12.1.2016**

**Identifikace stavby**

Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15

**Popis předmětu změnového listu**

kanalizační šachta ŠDP3

**Objekt dotčený změnovým listem**

SO 01

**Popis změny, popis technického řešení**

Po zhotovení nové kanalizace dle Změnového listu č.1 nebude potřeba zřizovat revizní šachtu ŠDP3 včetně jejího napojení do šachty ŠDP2, proto se tímto Změnovým listem odčítá z ceny díla.

**Zdůvodnění změny :**

Změna vyvolána objednatelem.

**Dopad změny na projektovou dokumentaci :**

Změna bude zakreslena v DSPS.

**Záznamy o změně :**

Zápis v SD.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: nemá vliv.

Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.

Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.

**Stanovisko projektanta :**

NUTNÉ ÚPRAVY PD VYVOLANÉ VIZ. ZMĚNOVÝM LIST Č.1.

**Navýšení ceny díla bez DPH:**

**Snížení ceny díla bez DPH:**

-21 057,33 Kč





**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

-21 057,33 Kč

**Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:**

-25 479,37 Kč

Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcel Konesz	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová

			
Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TŘINEC	Ing. Roman Koželuha		

HH.






## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : zdravotnicka	JKSO :
<b>SO01</b>	<b>HANGAR</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>SO 01</b>	<b>VYSTAVBA VRTULNIKOVEHO HANGARU V HZS MSK OSTRAVA</b>	
Projektant :	Ateliér idea	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Statutární město Ostrava	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 26-6/12
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

#### Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

	Dodávka celkem	0,00		
Z	Montáž celkem	0,00		
R	HSV celkem	-21 057,33		
N	PSV celkem	0,00		
ZRN	celkem	-21 057,33		
	HZS	0,00		
	RN II.a III.hlavy	-21 057,33		
	ZRN+VRN+HZS	-21 057,33		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>KONER</i> Datum : <i>12.11.016</i> Podpis: 	Jméno : <i>KADRA, LOZELUHA</i> Datum : Podpis: 
<i>NALEWAZEK &amp; BSas</i> BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecká 225 05 739 61 TŘINEC 	BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecká 225 05 739 61 TŘINEC	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	-21 057,33
DPH	21,0 % činí :	-4 422,04
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00
DPH	0,0 % činí :	0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-25 479,37</b>

Poznámka :

**JE NUTNÉ VYPLNIT JEDNOTLIVÉ CENY U VŠECH POLOŽEK. SOUČÁSTÍ ROZPOČTU  
JE I KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.**

*HH.* 

*Kadra*

Stavba :	SO 01 VYSTAVBA VRTULNIKOVEHO HANGARU V HZS	Rozpočet : 2
Objekt :	SO01 HANGÁR	ZDRAVOTECHNIKA DPS

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-4 641	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-3 427	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	-12 989	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-21 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Handwritten signature*

Položkový rozpočet





Stavba :	SO 01 VYSTAVBA VRTULNIKOVEHO HANGARU V H	Rozpočet: 2
Objekt :	SO01 HANGAR	ZDRAVOTECHNIKA DPS

	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Koeficient	Celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-5,28	139,30	1,00	-735,41
4	132202209U00	Příplatek za lepivost 3 hor	m3	-5,28	6,60	1,00	-34,84
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-23,71	48,50	1,00	-1 150,03
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-23,71	10,20	1,00	-241,86
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-5,28	20,80	1,00	-109,81
12	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	-3,12	73,50	1,00	-229,27
13	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	-3,12	177,70	1,00	-554,31
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněným zeminou	m3	-2,16	56,10	1,00	-121,18
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-1,25	191,80	1,00	-239,37
16	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	-1,25	113,40	1,00	-141,52
17	451573111R00	Lože pod potrubí z písku včetně dodání písku	m3	-0,25	565,30	1,00	-141,10
18	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopfskem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	-1,62	282,60	1,00	-458,49
19	310	Písek na obsyp potrubí	M3	-1,25	387,60	1,00	-483,72
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>-4 640,92</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>					
20	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 300	m	-6,24	73,70	1,00	-459,89
23	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	-6,24	136,00	1,00	-848,64
31	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	-6,24	339,00	1,00	-2 115,36
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,03	114,00	1,00	-3,42
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>					<b>-3 427,31</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					
33	28671	Tegra 600 těsnění	ks	-1,00	307,80	1,00	-307,80
34	286971	Tegra teleskopický adapter A15-C250	ks	-1,00	1 846,80	1,00	-1 846,80
38	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	-1,00	246,20	1,00	-246,20
39	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	-1,00	408,10	1,00	-408,10
41	286971	Tegra 600-betonový prstenec	ks	-1,00	1 094,40	1,00	-1 094,40
42	286971	poklop litinový 600/A15	ks	-1,00	2 045,20	1,00	-2 045,20
43	286971	Tegra 600-šachtová korug.roura 600/2000	ks	-1,00	3 121,30	1,00	-3 121,30
44	286971	Dno šachtové Tegra 600	kus	-1,00	3 919,30	1,00	-3 919,30
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					<b>-12 989,10</b>

-21 057,33

Príloha č. 9 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN  
 Príloha č. 5 Dodatek č. 1

## Změnový list číslo 5 ze dne 12. 1. 2016

Identifikace stavby			
Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu		
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451		
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891		
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309		
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15		
Popis předmětu změnového listu			
prodloužení pilot			
Objekt dotčený změnovým listem			
SO 01			
Popis změny, popis technického řešení			
Po provedení průzkumných vrtů před zahájením pilotového založení objektu, které provedl zhotovitel, bylo GP rozhodnuto, že všechny piloty budou prodlouženy o 0,5 m.			
Zdůvodnění změny :			
Změna vyvolána objednatelem.			
Dopad změny na projektovou dokumentaci :			
Změna bude zakreslena v DSPS.			
Záznamy o změně :			
Zápis v SD.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: nemá vliv.			
Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.			
Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.			
Stanovisko projektanta :			
DĚLKA PILOT BYLA UPRAVENA DLE SKUTEČNÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK.			
Navýšení ceny díla bez DPH:		37 437,08 Kč	
Snížení ceny díla bez DPH:			
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		37 437,08 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		45 298,87 Kč	
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcel Konesz	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová
			
Beskydská stavební, a.s.	Ing. Roman Koželuha		
Frydecká 225			
739 61 TRINEC			

Beskydská stavební, a.s.  
 Frydecká 225  
 739 61 TRINEC

HH.

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Hangár	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Hangár		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0243	Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zábř		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	37 437,08		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	37 437,08		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	37 437,08		
ZRN+ost.náklady+HZS	37 437,08		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: NALEWAJKA BC a.s.	Jméno: KONEC	Jméno: KADÉCA, BOZELUHA
Datum:	Datum: 12. 7 2016	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecká 225 05 739 61 TŘINEC	BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecká 225 05 739 61 TŘINEC	
Základ pro DPH	21,0 %	37 437,08
DPH	21,0 %	7 861,79
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>45 298,87</b>

**Poznámka :**

Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci ( textové nebo výkresové části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standardu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. JE NUTNÉ VYPLNIT JEDNOTLIVÉ CENY U VŠECH POLOŽEK. SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE I KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

Stavba : 0243 Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zábře  
Objekt : SO 01 Hangár

Rozpočet : SO 01  
Hangár

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
22 Piloty	34 010,03	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 427,06	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>37 437,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	0243 Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zá	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Hangár	Hangár

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	celkem (Kč)
<b>Díl: 22</b>		<b>Piloty</b>					
9	224311222R00	Vypíň pilot C 25/30 XA1, XC2 3,14*0,45*0,45*0,5*26*1,3	m3	10,75	1 813,90	1,00	19 499,43
11	224383112R00	Zřízení pilot, vytaž. pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm 0,5*26	m	13,00	93,00	1,00	1 209,00
12	264312112R00	Vrty pro piloty nezap. do 1050 mm hl. nad 5 m hor.3 0,5*26	m	13,00	1 023,20	1,00	13 301,60
	<b>Celkem za</b>	<b>22 Piloty</b>					<b>34 010,03</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
115	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	27,22	125,90	1,00	3 427,06
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>3 427,06</b>

37 437,08

Príloha č. 10 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN  
 Príloha č. 6 Dodatku č. 1

## Změnový list číslo 6 ze dne 12.1.2016

### Identifikace stavby

Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15

### Popis předmětu změnového listu

bednění základových pásů

### Objekt dotčený změnovým listem

SO 01

### Popis změny, popis technického řešení

Výkaz výměr rozpočtu při SoD předpokládal vylití základových pásů na půlku jejich výšky pouze do výkopu bez použití bednění, s bedněním bylo počítáno jen na druhou půlku výšky. Tento způsob realizace není možno použít v případě použití zásypů a podsypů, jako je u předmětné stavby. Odečteny z ceny díla budou tedy výkopy zákl. pásů, přičteno bude bednění na celou výšku základových pásů a podkladní beton.

### Zdůvodnění změny :

Změna vyvolána zhotovitelem.

### Dopad změny na projektovou dokumentaci :

Nemá vliv.

### Záznamy o změně :

Zápis v SD.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv.

Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.

Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.

### Stanovisko projektanta :

TECHNOLOGIE DODAVATELE.  
 SOUHLASÍ SE ZMĚNOU,

Navýšení ceny díla bez DPH:	29 989,03 Kč
Snížení ceny díla bez DPH:	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29 989,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	36 286,73 Kč

Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcel Konesz	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová
Beskydská stavební	Ing. Roman Koželuha		
Frydčeka			

739 61 T R I N

VTJASBEM TDI: PŘEVEDENÍ DLE TD (ROZPOČTU) - VIZ. POPIS ZMĚNY  
 KEN. MOŽNÉ TECHNICKÉ PŘEVÉST

HH






## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Hangár	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Hangár		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
0243	Výstavba vrtulníkového hangaru HZS MSK O-Zábr		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	29 989,03		
Z PSV celkem	0,00		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	29 989,03		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	29 989,03		
ZRN+ost.náklady+HZS	29 989,03		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: <i>NALEWAJKA B.S.a.s.</i>	Jméno: <i>KONEŠT</i>	Jméno: <i>KANĚRA, KOŽEČKA</i>
Datum:	Datum: <i>11. 1. 2016</i>	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecká 225 05 739 61 TŘINEC	BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frýdecká 225 05 739 61 TŘINEC	

Základ pro DPH	21,0 %	29 989,03
DPH	21,0 %	6 297,70
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>36 286,73</b>

**Poznámka :**

Kdekoli jsou v projektové dokumentaci ( textové nebo výkresové části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standardu a při realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně. JE NUTNÉ VYPLNIT JEDNOTLIVÉ CENY U VŠECH POLOŽEK. SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE I KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

Stavba :	0243 Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zábře	Rozpočet :	SO 01
Objekt :	SO 01 Hangár		Hangár

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-18 209,41				
27 Základy	46 822,84	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 375,60	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>29 989,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	0243 Výstavba vrtulníkového hangáru HZS MSK O-Zá	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Hangár	Hangár

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	koeficient	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m <sup>3</sup> 0,4*0,5*(26,17*2+18,625*2)+0,4*0,356*0,8*26	m <sup>3</sup>	-20,88	341,60	1,00	-7 132,57
				20,88			
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m <sup>3</sup>	-20,88	48,50	1,00	-1 012,68
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m rýhy:20,88	m <sup>3</sup>	-20,88	181,70	1,00	-3 793,90
				20,88			
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m <sup>3</sup>	-20,88	258,40	1,00	-5 395,39
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-20,88	31,10	1,00	-649,37
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	-20,88	10,80	1,00	-225,50
	<b>Celkem za:</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>18 209,41</b>
<b>Díl: 27</b>		<b>Základy</b>					
13	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) 0,05*0,5*(108,21+6,4)*1,05	m <sup>3</sup>	3,01	1 900,00	1,00	5 716,15
				3,01			
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,40*2*(26,17+3,813+20,857+19,625+18,625*2+0,12*4*26)	m <sup>2</sup>	96,16	332,50	1,00	31 971,87
				96,16			
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění 0,40*2*(26,17+3,813+20,857+19,625+18,625*2+0,12*4*26)	m <sup>2</sup>	96,16	95,00	1,00	9 134,82
				96,16			
	<b>Celkem za:</b>	<b>27 Základy</b>					<b>46 822,84</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					
115	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	10,93	125,90	1,00	1 375,60
	<b>Celkem za:</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>1 375,60</b>

29 989,03

Priloha č. 11 smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN

Priloha č. 7 Dodatku č. 1

## Změnový list číslo 7

ZE DNE 25.1.2016

### Identifikace stavby

Název stavby:	Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu
Objednatel/ IČ:	Statutární město Ostrava/ 00845451
Zhotovitel/ IČ:	Beskydská stavební, a.s./ 28618891
Projektant/ IČ:	Idea ateliér s.r.o./ 15502309
Smlouva o dílo	č. objednatele 2514/2015/OI/ZFUN, č. zhotovitele 14-168-15

### Popis předmětu změnového listu

opěrná zeď

### Objekt dotčený změnovým listem

SO 09

### Popis změny, popis technického řešení

S ohledem na skutečné výškové poměry na stavbě bylo dohodnuto, že opěrnou zeď, která měla být provedena v rámci SO 09 - Oplocení na západní straně stavby, nebude nutné realizovat.

### Zdůvodnění změny :

Změna vyvolána objednatelem.

### Dopad změny na projektovou dokumentaci :

Nemá vliv.

### Záznamy o změně :

Zápis z KD.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv.

Vliv na kvalitu: nedochází ke snížení kvality díla.

Vliv na cenu: viz. rozpočet, příloha č.1 k tomuto změnovému listu.

### Stanovisko projektanta :

### Navýšení ceny díla bez DPH:

### Snížení ceny díla bez DPH:






-55 039,29 Kč

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:




-55 039,29 Kč

### Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:

-66 597,54 Kč

Za zhotovitele:	Za TDI:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Marcell Konesz	Ing. Martin Kaděra	Petr Klekner	Ing. Hana Hostašová
			
Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225 739 61 TRÁVNICE	Ing. Roman Koželuha 		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.09 Oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.09	Oplocení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
0247	<b>Výstavba vrtulníkového hangaru v areálu HZS MSK v Ostravě-Zabrehu</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.		
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Dodavatel	Beskydská stavební a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			
	HSV celkem	-55 039,29	
Z	PSV celkem	0,00	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-55 039,29	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-55 039,29	
	ZRN+ost.náklady+HZS	-55 039,29	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : <i>NALEWASKA B.S.a.s.</i>		Jméno : <i>KONEŠ</i>	Jméno : <i>KADĚBA, KOŘELVHA</i>
Datum :		Datum : <i>25.1.2016</i>	Datum :
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frydecká 225 05 739 61 TŘINEC		BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s. Frydecká 225 05 739 61 TŘINEC	
Základ pro DPH	21,0 %		-55 039,29
DPH	21,0 %		-11 558,25
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-66 597,54</b>

Poznámka :

**JE NUTNÉ VYPLNIT JEDNOTLIVÉ CENY U VŠECH POLOŽEK. SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE I KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.**

Stavba :	0247 Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS	Rozpočet :	SO 09
Objekt :	MSK v Ostravě-Zábřehu	Oplocení	

## STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-30 862,29	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-24 177,00	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-55 039,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	0247 Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě-Zábřehu	Rozpočet: SO 09
Objekt :	SO 09 Oplocení	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
7	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) 1,2*0,4*30	m3	-14,40 14,40	1 736,10	-24 999,84
8	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 2,2*30*5/1000 0	t	-0,33 0,33 0,00	17 765,00	-5 862,45
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-30 862,29</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
10	311112140RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zaříti tvárníc betonem C 16/20 1,0*30 0	m2	-30,00 30,00 0,00	805,90	-24 177,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-24 177,00</b>